

Price List New 2024

Kraanwerk | Robinetterie
Porselein | Porcelaine
Meubels | Meubles
Douche



Singular™
from Ideal Standard



Ideal Standard

Door onze Singular™ aanpak kunnen we je onbeperkt inspirerende badkameroplossingen bieden uit een compleet assortiment productcategorieën, waaronder kranen en douchegarnituren, keramiek, meubels, baden, trays, behuizingen en accessoires. Het combineert design, prestaties, onze specificatie-expertise en ons streven naar een duurzamere toekomst, waardoor we inspirerende oplossingen te creëren die aan uw behoeften voldoen en tegelijkertijd rekening houden van de planeet.

Ongeacht het type badkamer, de ontwerpstijl of specifieke sectorvereisten, Singular™ biedt alles om deze concepten tot leven te brengen en eenvoudig aan te passen voor een resultaat op maat.

Go Singular™

Grâce à notre approche Singular™, nous pouvons vous proposer un nombre illimité de solutions inspirantes pour la salle de bains à partir d'une gamme complète de catégories de produits, notamment la robinetterie et les accessoires de douche, la céramique, les meubles, les baignoires, les receveurs, les enceintes et accessoires. Cette approche associe le design, la performance, notre expertise en matière de spécifications et notre engagement à construire un avenir plus durable, ce qui nous permet de créer des solutions inspirantes qui répondent à vos besoins tout en respectant la planète.

Quel que soit votre type de salle de bains, votre style de conception ou les exigences spécifiques de votre secteur, Singular™ offre tout ce qu'il faut pour donner vie à ces concepts et les ajuster facilement pour un résultat sur mesure.

Go Singular™




Singular™
from Ideal Standard

Where it
all comes
together.



GO Singular
Nederlands



GO Singular
Français

CONFIGUREER UW RUIMTE MOEITELOOS

Ga naar singular.idealstandard.com voor toegang tot onze nieuwe Singular configurator, waarmee je je badkamer moeiteloos kunt plannen en visualiseren. Wat je ontwerpvisie ook is, onze nieuwe planningstool helpt je om een ruimte te creëren die helemaal van jou is.

CONFIGUREZ VOTRE L'ESPACE SANS EFFORT

Visitez singular.idealstandard.com pour accéder à notre nouveau configurateur Singular, qui vous permet de planifier et de visualiser votre salle de bains sans effort. Quelle que soit votre vision du design, notre nouvel outil de planification vous aidera à créer un espace qui vous est propre.

Price List
New

2024

INDEX

Intro	III
Inhoud Sommaire	IV
Kraanwerk Robinetterie	
Silk Black	02
Colour (ALU-CHR-PVD)	41
Porselein	106
Meubels	128
Douche	149
Algemene verkoopsvoorwaarden Conditions générales de vente	166
Index Indice	168



Ideal Standard



Together for better

At the heart of Ideal Standard is a strong belief that design is nothing without performance and vice versa. Only by bringing the two together, we can deliver better bathrooms and washrooms and create value for our customers.

Alongside design and performance, sustainability is a vital strand that makes up our DNA. We know that we have an important role to play in creating a better tomorrow.

That is why we have made it our mission to rethink sustainability in our operations and our products. We are committed to create solutions that help people live more sustainably without compromising on quality or experience. It is our goal as a company to minimise the impact our processes have on the environment while promoting the wellbeing of our people and the communities in which we operate.

We are extremely proud of what we have achieved until now but, perhaps more importantly, we know how far we still have to go. As we embark on this exciting journey with our employees, partners and customers, we are certain that, together, we can create a better future.

Jan Peter Tewes
CEO

INTRODUCTIEPAGINAS | PAGES D'INTRODUCTIONS

Introductie Introduction	III
Overzicht kleuren Présentation finitions.....	XLIV

KRAANWERK | ROBINETTERIE

I Silk Black

Alu ⁺	4
IdealRain Alu ⁺	13
CeraTherm	
S200.....	16
T125 ⁺	18
Solos	19
Navigo T.....	21
Navigo C.....	23
Navigo C Solos.....	25
IdealRain Solos.....	26
IdealSpray.....	30
Solos.....	31
Ceraline	33
Ceraline Nuovo.....	34
CeraPlan iX	40

II Colour (ALU-CHR-PVD)

Alu ⁺	43
IdealRain Alu ⁺	52
PVD	59
CeraTherm.....	
T125 ⁺	60
Solos	61
Navigo T.....	63
Navigo C.....	65
Navigo C Solos.....	67
IdealRain Solos.....	68
IdealSpray.....	73
Collecties Collections	
La Dolce Vita®	74
Solos.....	88
Ceraline	90
Ceraline Nuovo.....	91
CeraPlan iX	97
Keukenkraanwerk Robinetterie de cuisine	
Gusto.....	98



III PORSELEIN | PORCELAINE

Oleas™	108
SmartGuard®+	109
i.life A	111
i.life B	
Wand-WC/Bidet WC/Bidet suspendu	112
Staande WC/Bidet WC/Bidet sur pied	114
Fontein Lave-mains	117
Wastafels Lavabo	118
Vanity	122
Urinoir	123
Solos	125

III MEUBELS | MEUBLES

Conca	130
Eurovit®+	140
i.life A	142
i.life B	144


IV DOUCHE

Douchebakken in Ideal Solid® Receveurs en Ideal Solid®	
Ultra Flat S i.life	152
Ultra Flat S+	158
Douchewanden Parois de douche	
i. life	165

Algemene verkoops- en tussenkomstvoorwaarden 	
Conditions générales de vente et d'intervention	166
Index	168

TARIEF 2024 – TARIF 2024

Aanbevolen adviesprijzen excl. BTW vanaf 1 januari 2024 en vervangt alle vorige prijslijsten.
 Prix publics indicatifs hors TVA à partir du 1^{er} janvier 2024 et remplace tous les tarifs précédents.





SOLOS
Sensor basin mixer

SOLOS
Basin

CONCA
Furniture unit



Singular™

from Ideal Standard

SINGULAR™ IS WHERE IT ALL COMES TOGETHER

From inspiration to installation, Singular is our end-to-end journey for creating integrated cross-category washroom and bathroom solutions.

It's built on our understanding of customer needs and our expertise in creating specifications. Our solutions bring together design and performance to make life easier for everyone while also being mindful of the planet.

Whether you're an architect, a specifier or a tradesperson, Singular offers a seamless journey to that one, perfect cross-category solution, incorporating products that stand out with inspirational designs, innovative technology and sustainable features.

LINDA-X
Free-standing
bathtub

Together for a better future

As one of the leading manufacturers in the bathroom industry, Ideal Standard has an important role to play when it comes to building a more sustainable future.

We have a strong belief that acting responsibly is fundamental to the long-term success of our business and will benefit not only our partners, customers and employees but also the wider communities in which we operate.

This is a comprehensive commitment that touches every part of our organisation, ensuring we are significantly reducing our impact on the environment, producing products that encourage sustainable living practices, focusing on ethical conduct in business and creating a workplace that is safe and equitable for everyone.



As recognition for our ongoing sustainability efforts Ideal Standard has been awarded with the Silver EcoVadis Medal for 2023, placing us in the top 25% of all companies rated by EcoVadis and the top 15% in our industry. EcoVadis the world's largest and most trusted provider of business sustainability ratings and their accreditation covers four holistic areas: environment, labour and human rights, ethics and sustainable procurement. This is a great achievement that spurs us on to continue improving good sustainability practices.

Our journey to a more sustainable future

WORKING TOWARDS NET-ZERO

Achieving carbon neutrality across our business is no easy feat, but it's essential for creating a better tomorrow. Over the last years we have been investing in state-of-the-art technology that either helps us to save energy or to recover it. We are switching to renewable electricity in many of our production facilities to reduce our carbon footprint and even installed a new solar campus at our German plant to generate green energy ourselves.



100%

of brass and acrylic waste are recycled back into production.

RECYCLING AND WASTE MANAGEMENT

Reusing waste material from our own production processes has clear benefits for the environment and is an important part of our zero waste to landfill initiative. We are already recycling 100% of our brass waste and all our acrylic waste. We recycle around 70% of our ceramic waste and are working with ceramic partners to unlock new technical solutions so that 100% of ceramic waste can be utilised within the industry.



70%

of our ceramic waste is recycled.



TRANSPARENCY AT EVERY LEVEL

We want to be transparent about our operations and products, so customers can make the choices that are right for them. That is why we have published independently verified Environmental Product Declarations (EPDs), covering more than 4.500 individual products. That is also why we joined the United Nations Global Compact, thereby committing to submit an annual Communication on Progress, as well as releasing a public sustainability report.



SUSTAINABLE PACKAGING

To ensure our packaging is as sustainable as possible we have set ourselves the goal to remove all single-use plastics by 2025. To achieve this we are removing all unnecessary packaging from our products, use recycled materials wherever possible and ensure our virgin cardboard is Chain of Custody-certified whenever we cannot use recycled alternatives.

ETHICAL MANUFACTURING

All products our customers are buying have been produced under safe and healthy working conditions and in environments that promote diversity and inclusion. We are also very strict about who we work with and ensure all our suppliers comply with our Code of Conduct and follow a holistic sustainability path.



4500+

products covered by
Environmental Product
Declarations.



100%

of our timber products are Chain
of Custody-certified.



PROTECTING NATURAL RESOURCES

Conserving natural resources is vital to protect our planet and meet our sustainability goals. That's why we have replaced all virgin timber in our bathtubs with Bagasse, a by-product of the sugar production process.

We also ensure that all our furniture is made from wood that is sustainably sourced and comes from well-managed, Chain of Custody-certified forests. We continue to develop products that save water while offering maximum comfort.

Ideal Standard EcoLogic

Making sustainability an easy choice

We want to make it as easy as possible for our customers to make sustainable choices across all bathroom categories. This requires us to rethink our production processes and reduce the ecological impact of our products over their entire lifespan.

That is why we developed EcoLogic – a new approach to product development that focuses on four values, allowing us to integrate sustainability in our manufacturing processes and our finished products.


The four values touch every phase of a product's life-cycle and focus on reducing CO₂ emissions and waste, saving energy, water and other natural resources, promoting hygiene and protecting vulnerable users.

Sustainable Value Chains

Redefining the manufacturing process to drive renewable and sustainable transformation processes and transportation.

Elevated hygiene

Promoting health and wellbeing by maximising hygiene and sanitation performance.



Sustainable & Durable Materials

Reimagining material design and maximising efficiency, durability and recyclability.

Energy & Water Efficiency

Optimising energy and water efficiency through design and quality.



A new era of Design

Collaborating with master designers Ludovica and Roberto Palomba, we're bringing the rich history of design from across our portfolio into the modern era.

Our products, collections and technologies have been consistently recognised by international awards, reflecting our dedication to craftsmanship, design and performance.


Our awards







Product Highlights



SingularTM
from Ideal Standard



Solos

THE RADICAL ESSENCE OF MINIMALISM

Reflecting the beauty of simplicity, Solos' minimalist yet sensual design transmits a feeling of lightness and timeless elegance. The visually striking collection features a unique integrated combination of basin and fitting and a range of sophisticated showering solutions. Made from innovative materials and packed with advanced technologies, Solos offers modern convenience and everyday luxury in the bathroom.

1 A PURE AESTHETIC

Fine lines and extremely thin edges give the basin its distinctive weightless look, while the fully integrated fitting completes the seamless, pure appearance. Only the spout and control knob are visible while the supporting technology is hidden underneath the basin. The shower products follow the same uncluttered aesthetic.

2 PIONEERING TECHNOLOGIES

Basins are made from Diamatec®, a unique ceramic material, proven to be extremely hard-wearing. The fitting features a sequential valve, allowing both temperature and flow control in one simple rotation of the control knob, avoiding unnecessary warm water use. A second model includes touchless capacitive sensor technology.

3 THE NEXT-LEVEL SHOWER EXPERIENCE


Thanks to the customisable ambient light, luxurious spray modes and intuitive smart controls the Solos shower solutions create an intricate play of light, colour and water for a spa-like feeling that delivers pure pleasure for the senses.

FINISHES - CERAMICS

- 01 Glossy White
- V2 Glossy Black

FINISHES - FITTINGS

- AA Chrome
- A5 Magnetic Grey
- A2 Brushed Gold
- GN Silver Storm
- XG Silk Black





◀ SOLOS
Thermostatic
shower system



Singular™
from Ideal Standard

The Solos shower range combines intuitive controls with a sleek, minimalist look, to create a sophisticated all-in-one showering solution.



La Dolce Vita®

INDULGE IN BEAUTY

Our new La Dolce Vita® range echoes the understated elegance of a relaxed Italian lifestyle. The collection's beauty is balanced between geometric shapes and forms inspired by the natural environment. Classic tapered design elements and sensual curved edges elegantly separate the products out of the crowd.

1

A COMPREHENSIVE RANGE

La Dolce Vita® offers solutions for the entire bathroom, from vanities, toilets, and bathtubs to taps, shower products and accessories. Standout pieces include asymmetric vanities, a free-standing bathtub and deep, flower-shaped vessel basins.

2

TECHNOLOGY WITH PURPOSE

The collection's WCs feature either AquaBlade® technology or RimLS+® on wall-hung bowls for excellent flushing performance and improved hygiene. The FirmaFlow® ceramic cartridge in our taps ensures durability and PVD technology makes our coloured taps extremely hard-wearing.

3

ECO-CONSCIOUS FEATURES

EcoFlow regulators in the taps and shower products reduce water consumption for a more sustainable use of water. Toilets are designed to flush efficiently with low water consumption, only using 4.5L of water for a full flush. Matching furniture options are made from wood that comes from sustainably managed, Chain of Custody (CoC) certified forests.

FINISHES - BRASSWARE

 AA Chrome  A5 Magnetic Grey  A2 Brushed Gold  GN Silver Storm



LA DOLCE VITA®
Basin mixer

LA DOLCE VITA®
Vanity basin



Singular™
from Ideal Standard

Celebrate Italian lifestyle.
La Dolce Vita® creates
a space that radiates
beauty, tranquility and
timeless elegance.



LA DOLCE VITA®
Shower system
with lever



Alu⁺

SUSTAINABLE BY DESIGN

Alu⁺ is a youthful bathroom range, that stands out with its modern design, practical features and strong sustainability credentials, offering you a contemporary solution for everyday life. Available in three modern colours, a variety of models and with matching beauty bars, the collection is as creative and expressive as you want it to be.

1 GOOD FOR THE PLANET

Sustainability has been prioritised throughout the development process, with Alu⁺ created from high quality recyclable aluminium that is made up by 84% recycled content. The range is completely free from chrome and nickel and includes water-saving technology, that helps to reduce water consumption without sacrificing comfort – the flow limiters restrict consumption to just 8 l/min for the hand spray and 12 l/min for the rain shower.



2 WRAP YOURSELF IN SILK

Alu⁺ features our new SilkRain spray mode, which sees the shower system dispense ultra-fine water droplets, enveloping your entire body in a silky embrace. Switching between spray modes is simple, with an easy to adjust lever on the hand spray and the EasyDial control knob on the shower head.

3 COMPLETE THE LOOK

Alu⁺ can be paired with Cerafine O basin and bidet mixers in the same colours and style for a fully coordinated look in the bathroom.

FINISHES

● XG Silk Black ● SI Silver ● RO Rosé



CERATHERM ALU⁺
Shower system



GREEN LIVING NEVER LOOKED BETTER

Available in three low-sheen finishes – Silk Black, Rosé and Silver – Alu⁺ seamlessly blends long rectangular lines with perfect circles for a look that's both striking and fun.

The matching beauty bars come in three different sizes and combine practical mirrors and towel rails with smart storage spaces, perfect for smaller bathrooms.

Available in the same three colours and featuring a modern curved design, the Cerafine O basin and bidet mixers perfectly compliment the Alu⁺ collection.



CERATHERM ALU⁺
Shower System with
lever - Silk black



CERATHERM ALU⁺
Shower System with
lever - Silver



CERATHERM ALU⁺
Shower System with
lever - Rosé



BEAUTY BAR
Mirror 200mm
- Silk black



BEAUTY BAR
Mirror 320mm
- Silver



BEAUTY BAR
Mirror 500mm
- Rosé



CERAFINE O
Alu⁺ basin mixer
- Silk black



CERAFINE O
Alu⁺ basin mixer
- Silver



CERAFINE O
Alu⁺ basin mixer
- Rosé

i.life

A FULL SPECTRUM OF POSSIBILITIES

i.life is a smart, versatile collection where aesthetics, comfort and hygiene come together beautifully. The range is a true example of design that creates a backdrop to modern living; design that feels accessible and practical, no matter what size or shape your bathroom may be. The range compromises three distinct offerings: i.life B, S and A, each with their own design character and features, but all with the same spirit and energy.

1 SOLUTIONS FOR THE ENTIRE BATHROOM

i.life offers products for the entire bathroom including toilets, bidets, furniture, shower trays, shower enclosures and bathtubs. The products can be paired with the versatile Ceraplan taps or other collections from our wide fitting portfolio.

2 A MODERN GREY FINISH

i.life B ceramics are now available in a sophisticated glossy grey finish. The modern hue adds elegance and refinement to any room. Pairing the pieces with our extensive range of silk black taps, mixers and accessories results in a stylish interior.

3 SUPERIOR HYGIENE

All i.life toilets feature RimLS+ technology which delivers a powerful whole-bowl clean with no place for bacteria to hide. Additionally, the i.life B range offers selected basins, toilets and bidets with SmartGuard+; an innovative glaze that has been specifically developed for improved hygiene and easier cleaning.

FINISHES - CERAMICS

01 Glossy White 58 Glossy Grey NEW

FINISHES - SHOWER TRAYS

FR White FS Grey FT Sand FV Black

FINISHES - HANDLES

YE Chrome XG Silk Black

FINISHES - FURNITURE

DU Matt White NF Sand Beige NH Greige Matt NG Quartz Grey NV Carbon Grey NX Natural Oak NW Coffee Oak



CERAPLAN
Basin mixer

I.LIFE B
Vanity basin &
furniture



I.LIFE
Walk-in panel



CERATHERM T100
Shower system

IOM
Towel ring



ULTRAFLAT S I.LIFE
Shower tray



Singular™
from Ideal Standard

i.life is a true example
of design that creates a
backdrop to modern living;
design that feels accessible
and practical, no matter
what size or shape your
bathroom may be.

◀ MIRROR

◀ CERAPLAN
High spout mixer




◀ I.LIFE A
Vanity basin
& unit

▲
I.LIFE A
Column

Furniture

CRAFTED FOR FLEXIBILITY

Our furniture collections offer you the power of personal expression, with an inspiring range of materials, sizes and models. With an extensive palette of colours and finishes that includes different lacquers, wood finishes and porcelain stoneware finishes for the worktops – you'll find combinations to suit any project or lifestyle. All our furniture ranges are made from Chain of Custody-certified wood that comes from sustainably managed forests.

	CONCA	I.LIFE	EUROVIT ⁺
Base unit for vanity basin or wall hung basin		✓	✓
Base unit with worktops for basin & vessel		✓	✓
Frame leg set		✓	Sizes: 60cm or 80cm
Console		✓	
Side columns		✓	✓
Additional furniture products		✓	LED lights, Consoles, Storage box units
		✓	Side units



Ceraline Nuovo

GRACEFULLY SLENDER

The Ceraline Nuovo range of mixer taps stands out with its slim, sleek design and strong sustainability features. Available in traditional chrome and bold silk black, the collection adds a touch of minimalist elegance and refinement to the bathroom.

1

A SLIM CYLINDRICAL DESIGN

Soft, curved lines and slender, organic shapes give Ceraline Nuovo its distinctive light and elegant look. The super-slim body conceals our durable FirmaFlow® cartridge, while the delicate spout and slim, pin-shaped lever complete the pure aesthetic.

2

EXCELLENT COMFORT AREA

Thanks to IdealComfort, the collection features mixers in a variety of different spout heights, ranging from 65mm all the way to 240mm, making everyday use more convenient. Select products that work best for your space and requirements, without compromising on design.

3

LOW ENERGY AND WATER-CONSUMPTION

All basin and bidet mixers are equipped with 4L/min EcoFlow regulators, saving water without impacting comfort. BlueStart technology in the basin mounted models facilitates significant energy savings and lowers CO₂ emissions as only cold water flows when the tap is used with the lever in the centred position.




H 65MM



H 85MM



H 120MM



H 240MM

FINISHES - FITTINGS

AA Chrome

XG Silk Black



CERALINE
NUOVO
Basin mixer





reddot award
winner

Ceraplan iX


SUSTAINABLY SMART

Our Ceraplan iX range delivers a smart two-in-one solution, by combining the flexibility and control of a single lever basin mixer with the eco-friendly benefits of an infrared sensor tap. Users can benefit from both, the touchless function that automatically starts the flow of cold water and manual operation, delivering a precise temperature and volume control.



1 ENERGY EFFICIENCY MADE EASY

The BlueStart iX feature in our taps helps to avoid unnecessary energy usage through touchless cold water activation. The innovative technology can save up to 75% on warm water costs, helping to reduce energy bills while protecting the environment.



2 WATER-SAVING BY DESIGN

Ceraplan iX reduces water consumption by up to 67% thanks to its 5L/min EcoFlow regulator and the tap's built-in touchless function, making it easy to use water more consciously in the bathroom.

3 92% LESS CARBON EMISSIONS

Using less energy and less water also means reducing CO₂ emissions. Ceraplan iX lowers carbon emissions by up to 92% compared to conventional mixer taps, making it the perfect choice for modern, sustainable bathrooms..

Ultra flat S⁺

INSPIRED BY NATURE

Featuring a natural stone textured finish, the Ultra Flat S⁺ shower trays add a subtle, yet distinctive look to your bathroom. Their ultra-slim profile, minimalist look and modern colour palette make them the perfect choice for a wide variety of interior styles. Thanks to its antibacterial properties and anti-slip coating, Ultra Flat S⁺ allows you to relax and enjoy the perfect shower experience.

1

DESIGNED TO FIT IN

At only 30mm in thickness, our Ultra Flat S⁺ shower trays can be fitted on top or flush with a tiled floor, giving your bathroom the seamless look of a wet room. The contemporary waste cover is available in stainless steel as well as four colours that match the trays for a sleek, seamless appearance.

2

FULLY FLEXIBLE

Ultra Flat S⁺ shower trays are a great choice for spaces of all dimensions. Available in 27 sizes and two shapes, this collection can also be safely cut on all four sides to fit different room features and offer more freedom for customisation.

3

MADE FROM DURABLE MATERIAL

Ultra Flat S⁺ shower trays are made from IdealSolid®+, an innovative and more eco-friendly material that combines crushed dolomite rock and resin made from 30% recycled content, resulting in products that are extremely robust, impact-resistant and durable. The trays are scratch and abrasion resistant and also easier to clean.

FINISHES - TRAYS

 FR Pure White  FV Jet Black  FS Concrete Grey  FT Beach Sand

ULTRAFLAT S+
Shower tray
▼



A close-up photograph of a man's face and upper body. He has light brown hair and is wearing a dark grey or black robe with white piping along the seams. He is leaning his head against a light-colored wall. In the foreground, a chrome kitchen faucet is mounted on a dark, arched surface, likely a sink. The lighting is dramatic, with strong highlights and shadows.

GUSTO
Semi Pro
sink mixer

Gusto


A STATEMENT PIECE FOR THE KITCHEN

The Gusto kitchen taps combine a striking Italian aesthetic with performance-led German engineering, offering an elegant, versatile and premium solution for contemporary kitchens. Created with immense attention to detail and packed with innovative technology, the collection compromises a wide selection of design-led pieces that can add an extra flair to the kitchen as well as reassurances on reliability and practicality.

1

EYE-CATCHING COLOURS AND DESIGNS


Gusto mixer taps come in striking square and flowing curved aesthetics as well as a wide choice of finishes including traditional chrome and four bespoke PVD finishes, making Gusto a standout design feature for contemporary kitchen spaces.



2

A WIDE RANGE OF MODELS

For more flexibility Gusto is available in a variety of models including **semi-professional** and **professional** options as well as the **innovative iMX mixer**, featuring an integrated soap dispenser for a neater kitchen worksurface and improved cleanliness.



3

SMART FEATURES

Gusto is packed with practical features such as EasyFix+ fixation, pull-out spouts and dual spray modes, making the collection not only stunning to look at, but also simple to install and easy to use.



KLEUREN KRAANWERK | FINITIONS ROBINETTERIE



AA
Chroom | Chrome

ALU+




RO
Rosé



SI
Silver

POWDER COATED



XG
Silk black

PVD



GN
RVS look | Look RVS



A2
Brushed Gold




A5
Brushed Gun Metal




J4
Brushed Copper
(enkel/seulement Gusto)


KLEUREN PORSELEIN | FINITIONS PORCELAINE



V1
Glossy white



V2
Glossy black



V3
Silk black



V4
Kasjmier |
Cachemire




V5
Leisteen |
Gris ardoise




V6
Granaatappel |
Grenade



V7
Nude



V8
Nerts | Vision



V9
Beton | Ciment




X8
Poederblauw |
Bleu poudré



X9
Salie | Sauge

KLEUREN ACRYL | FINITIONS ACRYLIQUE



01
Glossy white



Ideal Standard

KLEUREN SOLID SURFACE | FINITIONS SOLID SURFACE

ULTRA FLAT S I.LIFE | ULTRA FLAT S | ULTRA FLAT S⁺



FR
Pure White



FS
Concrete Grey



FT
Sand




FV
Jet Black

KLEUREN MEUBelen | FINITIONS MÉUBLES

CONCA

GELAKT | LAQUÉ



Y1
Wit mat |
Blanc mat




Y2
Antraciet mat |
Anthracite mat



Y3
Sunset mat

HOUT | BOIS



Y4
Gerookte
donkere eik |
Chêne foncé
fumé



Y5
Walnoot |
Noyer



Y6
Licht hout |
Bois clair

COMPOSIETEN AFDEKBLADEN | TABLETTES DE FINITION COMPOSITES



DI
Grijze leisteen |
Ardoise grise




DH
Witte marmer |
Marbre blanc



DG
Zwarte marmer |
Marbre noir

I. LIFE



DU
Wit mat |
Blanc mat



NF
Zand beige mat |
Sable beige mat



NG
Grijs quartz mat |
Gris quartz mat



NH
Taupe mat



NV
Grijss carbon mat |
Gris carbon mat




NW
Eik koffie |
Chêne café



NX
Eik natur |
Chêne naturelle


STRADA II



WG
Glossy white



Y2
Antraciet mat |
Anthracite mat



WG
Glossy white



TI
Mid grey



Y8
Natuaral oak



Y9
Flint hickory

EUROVIT⁺



Silk Black



Ideal Standard

IDEAL STANDARD 2024
NEW

Silk Black

Kraanwerk |

Robinetterie

4	Alu ⁺
13	IdealRain Alu ⁺
16	CeraTherm
16	S200
18	T125 ⁺
19	Solos
21	Navigo T
23	Navigo C
25	Navigo C Solos
26	IdealRain Solos
30	IdealSpray
31	Solos
33	Ceraline
34	Ceraline Nuovo
40	CeraPlan iX

ALU⁺

Sustainable by Design

Ontwikkeld voor duurzaamheid
Conçu pour la durabilité

Alu⁺ is één van onze milieuvriendelijke producten die valt onder ons nieuwe EcoLogic-concept voor duurzaamheid.

Het assortiment is 100% vrij van chroom, lood en nikkel en gemaakt van hoogwaardig, recycleerbaar aluminium. Hierdoor is niet alleen de zuiverheid van het water gegarandeerd, maar is het ook een milieuvriendelijke keuze.

Alle kunststof onderdelen van Alu⁺ zijn gemaakt van hoogwaardige polymeren die geschikt zijn voor drinkwater, zodat het water nooit wordt vervuild met schadelijke kunststoffen.

Ideal Standard maakt duurzame, bewuste keuzes gedurende de volledige levenscyclus van Alu⁺, waarbij alle verpakkingen volledig recycleerbaar zijn en geen plastic voor éénmalig gebruik bevatten.



Duurzame waardeketens Chaines de valeur durables

Het productieproces herdefiniëren om duurzame transformatieprocessen en transport te bevorderen.
Redéfinir le processus de production pour promouvoir des processus de transformation et de transport durables.

Hygiëne


Gezondheid en welzijn bevorderen door de prestaties op het gebied van hygiëne en sanitair voorzieningen te optimaliseren.
Promouvoir la santé et le bien-être en optimisant les performances en matière d'hygiène et d'assainissement.

Duurzame materialen Matériaux durables

Het heruitvinden van materiaalontwerp en het maximaliseren van efficiëntie, duurzaamheid en recycleerbaarheid.
Réimaginer la conception des matériaux et maximiser l'efficacité, la durabilité et la recyclabilité.

Energie- en waterefficiëntie Efficacité de l'énergie et de l'eau

Optimaliseren van energie- en waterefficiëntie door ontwerp en kwaliteit.
Optimiser l'efficacité énergétique et l'eau grâce à la conception la conception et la qualité.



Alu⁺ est l'un de nos produits respectueux de l'environnement qui s'inscrit dans le cadre de notre nouveau concept de durabilité EcoLogic.

La gamme est 100 % exempte de chrome, de plomb et de nickel, et fabriquée à partir d'aluminium recyclable de haute qualité. Ainsi, non seulement elle garantit la pureté de l'eau, mais elle constitue également un choix respectueux de l'environnement.

Toutes les pièces en plastique d'Alu⁺ sont fabriquées à partir de polymères de haute performance, conformes à la réglementation sur l'eau potable, afin de garantir que l'eau n'est jamais polluée par des plastiques nocifs.

Ideal Standard prend des décisions durables tout au long du cycle de vie du produit Alu⁺. Tous les emballages sont entièrement recyclables et exempts de plastiques à usage unique.





Omschrijving / Description

IdealRain Alu⁺ douchesysteem met handdouche Ø 100 mm 8 l/min en hoofddouche Ø 260 mm 12 l/min. IdealFlex 1750 mm en CeraTherm Alu⁺.

Hoofd- en handdouche met 2 sproeffuncties: Rain en Silk Rain.

Cool body, temperatuurveiligheidsknop, Easyfix

Inbegrepen 2 schalen op de stang

Voldoet aan EN1111

Système de douche IdealRain Alu⁺ avec douchette Ø 100 mm 8 l/min et pomme de tête Ø 260 mm 12 l/min. IdealFlex 1750 mm et CeraTherm Alu⁺.

Pomme de tête et douchette avec 2 fonctions de pulvérisation: Rain et Silk Rain.

Cool body, bouton de sécurité température, Easyfix

Inclus 2 tablettes sur la barre

Conforme à EN1111

Product

Douchesysteem met CeraTherm
douchethermostaat, IdealRain handdouche
Ø 100 mm 8 l/min 2F, hoofddouche
Ø 260 mm 12 l/min 2F, IdealFlex 1750 mm en
2 legschalen

Produit

Système de douche avec CeraTherm
mitigeur thermostatique, douchette IdealRain
Ø 100 mm 8 l/min 2F, pomme de tête
Ø 260 mm 12 l/min 2F, IdealFlex 1750 mm et
2 tablettes

Artikel-Nr.
Article-No.

BD583XG

kg
kg



Pal.
Pal.

Euro

500,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black



Ideal Standard



Product

Douchesysteem met CeraFlow
douchemengkraan, IdealRain handdouche
Ø 100 mm 8 l/min 2F, hoofddouche
Ø 260 mm 12 l/min 2F, IdealFlex 1750 mm en
2 legschalen

Produit

Système de douche avec CeraFlow mélangeur
de douche, douchette IdealRain Ø 100 mm
8 l/min 2F, pomme de tête Ø 260 mm 12 l/min
2F, IdealFlex 1750 mm et 2 tablettes


Artikel-Nr.
Article-No.
BD584XG

kg
kg
Pal.
Pal.

Euro
450,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black





Omschrijving / Description

IdealRain Alu⁺ douchesysteem met handdouche Ø 100 mm 8 l/min en hoofddouche Ø 260 mm 12 l/min. IdealFlex 1750 mm en CeraFlow omsteller (voor in combinatie met douchethermostaat of -mengkraan)

Hoofd- en handdouche met 2 sproeffuncties: Rain en Silk Rain.
Cool body, temperatuurveiligheidsknop, Easyfix

Inbegrepen 2 schalen op de stang
Voldoet aan EN1111

Système de douche IdealRain Alu⁺ avec douchette Ø 100 mm 8 l/min et pomme de tête Ø 260 mm 12 l/min. IdealFlex 1750 mm et CeraFlow inverseur (pour combinaison avec mitigeur/mélangeur de douche).

Pomme de tête et douchette avec 2 fonctions de pulvérisation: Rain et Silk Rain.

Cool body, bouton de sécurité température, Easyfix
Inclus 2 tablettes sur la barre
Conforme à EN1111

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.
BD585XG

kg
kg
Pal.
Pal.


Euro
335,00

Douchesysteem met CeraFlow omsteller
(voor in combinatie met douchethermostaat of -mengkraan), IdealRain handdouche
Ø 100 mm 8 l/min 2F, hoofddouche
Ø 260 mm 12 l/min 2F, IdealFlex 1750 mm en
2 legschalen

Système de douche avec CeraFlow inverseur
(pour combinaison avec mitigeur/mélangeur de douche), douchette IdealRain Ø 100 mm
8 l/min 2F, pomme de tête Ø 260 mm 12 l/min
2F, IdealFlex 1750 mm et 2 tablettes

Uitvoering / Finitions

XG Silk black



Ideal Standard



Product

Douchethermostaat

Produit

Mitigeur thermostatique douche

Artikel-Nr.
Article-No.

BD582XG

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

195,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black


Omschrijving / Description

CeraTherm T25 douchethermostaat DN 15. Cool Body.
Terugslagklep. Saillie 82 mm.

Geluidsarme verdeckte S-koppelingen (instelbaar van 137-163 mm).
Firmaflow® cartridge: levensduur van meer dan 500.000 cycli.
Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing tot 40°C,
43°C, 45°C of 50°C (kinderveiligheid). ECO-stop (alleen voor
douche). Geïntegreerde omsteller in volumeknop. Uithoudingstest
EN 1111. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

CeraTherm Alu⁺ mitigeur thermostatique douche DN 15. Cool Body.
Clapets anti-retour. Saillie 82 mm.

Connexions-S cachées insonorisées (réglables de 137-163 mm).
Cartouche Firmaflow® : Durée de vie de plus de 500 000 cycles.
Réglage température avec limiteur de température supplémentaire
jusqu'au 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C (sécurité enfants). Inverseur
intégré dans le bouton de volume. Réglage de débit avec touche
ECO et disques céramiques. Niveau sonore suivant norme DIN
4109, Groupe 1.





Omschrijving / Description

Inbouw bad/douchemengkraan - Inbouw douchemengkraan.

Afwerkset voor opbouwdelen.

Grote ronde afdekplaat 163 x 163 mm.

Alu-greep met rood-blauw indicator.

Automatische omschakeling van douche naar bad.

Ø47mm CLICK-cartouche met keramische schijven.

ECO-stop (geïntegreerde temperatuur- en debietbegrenzing).

Geïntegreerd vetreservoir.

DICHT-FIX afdichting.

Uithoudingstest EN 817.

Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Mitigeur bain/douche - Mitigeur douche encastré.

Set de finition pour parties apparentes (Kit 2)

Grande plaque de finition rond 163 x 163 mm.

Poignée Alu avec indicateur rouge-bleu.

Inversion automatique de douche vers baignoire.

Ø47mm cartouche-CLICK avec disques en céramique.

ECO-stop (limiteur de débit et de température intégrés).

Réservoir de graisse intégré.

Etanchéité par système DICHT-FIX.

Test d'endurance EN 817.


Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Inbouw douchemengkraan (kit 2 opbouwdeel), voor kit 1 inbouwdeel (A1000NU)	Mitigeur douche à encastrer (kit 2 partie apparente), pour kit 1 partie encastrée (A1000NU)	A7349XG			305,00
Inbouw bad/douchemengkraan (kit 2 opbouwdeel), voor kit 1 inbouwdeel (A1000NU)	Mitigeur bain/douche à encastrer (kit 2 partie apparente), pour kit 1 partie encastrée (A1000NU)	A7350XG			350,00
Benodigdheden	Indispensables				
Inbouwdeel kit 1 EASY-box voor bad/douchemengkraan en inbouwthermostaat	Partie à encastrer kit 1 EASY-box pour mitigeur bain/douche et mitigeur thermostatique à encastrer	A1000NU		10	148,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black

NU Neutraal / Neutre





Omschrijving / Description

Alu⁺ bidetmengkraan DN 15

Vaste uitloop met perlator en kogelgewicht 5l/min.

Sprong: 132 mm

Hooge uitloop: 78 mm

Met click-clack waste G1 1/4.

Flexibele aansluiteidingen. Metalen Greep.

Onderbevestiging (EASY FIX). Kraangat Ø35 mm.

Cartouche met keramische schijven.

Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspren.

Draaibereik 90°. Geïntegreerd vetreservoir.

Met temperatuurbegrenzing.

Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 2.

Alu⁺ mitigeur bidet DN 15.

Bec fixe avec mousseur et rotule limité 5l/min.

Saillie: 132 mm

Hauteur bec: 78 mm

Avec vidage click-clack G1 1/4.

Connexions flexibles. Poignée métallique.

Fixation par dessous (EASY FIX). Diamètre de perçement 35mm.

Cartouche avec disques en céramique. Fixation poignée sur cartouche par butée en inox. Plage 90°.

Réservoir de graisse intégré. Avec limiteur de température.


Test d'endurance EN 817.

Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 2.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Bidetmengkraan met click-clack waste 5l/min	Mitigeur bidet avec vidage click-clack 5l/min	BD591XG			150,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black





Omschrijving / Description

Beauty Bar Large met spiegel Ø 500 mm, schaal 180x100, tandenborstelhouder en 2 handdoekdragers

Beauty Bar Medium met spiegel Ø 300mm, schaal 180x100, tandenborstelhouder en 2 handdoekdragers

Beauty Bar Small met spiegel Ø 200mm, 2 schalen 100x60/180x100 en tandenborstelhouder

Beauty Bar Large avec miroir Ø 500 mm, tablette 180x100, porte-brosse à dents et 2 porte-serviettes

Beauty Bar Medium avec miroir Ø 300mm, tablette 180x100, porte-brosse à dents et 2 porte-serviettes

Beauty Bar Small avec miroir Ø 200mm, 2 tablettes 100x60/180x100 et porte-brosse à dents

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

Beauty Bar Large met spiegel Ø 500 mm,
schaal 180x100, tandenborstelhouder en 2
handdoekdragers

Beauty Bar Large avec miroir Ø 500 mm,
tablette 180x100, porte-brosse à dents et 2
porte-serviettes

BD587XG

245,00

Beauty Bar Medium met spiegel Ø 300mm,
schaal 180x100, tandenborstelhouder en 2
handdoekdragers

Beauty Bar Medium avec miroir Ø 300mm,
tablette 180x100, porte-brosse à dents et 2
porte-serviettes

BD588XG

175,00

Beauty Bar Small met spiegel Ø 200mm,
2 schalen 100x60/180x100 en
tandenborstelhouder


Beauty Bar Small avec miroir Ø 200mm, 2
tablettes 100x60/180x100 et porte-brosse à
dents

BD589XG

155,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black



Ideal Standard



Omschrijving / Description

IdealRain Alu⁺ glijstang 600 mm,
Handdouche Ø 100 mm met 2 sproefuncties: Rain en Silk Rain
Debit: 8l/min
Idealflex 1750 mm
2 schalen 100x60/180x100
Handdouche en schalen verschuifbaar op de stang
IdealRain Alu⁺ barre de douche de 600 mm,
Douchette Ø 100 mm avec 2 fonctions de pulvérisation: Rain et Silk
Rain
Débit: 8l/min
Idealflex 1750 mm
2 tablettes 100x60/180x100
Douchette et tablettes coulissantes sur la barre

Product

Glijstangcombinatie 600 mm met handdouche
Ø 100 mm 8 l/min 2F en
2 schalen 100x60/180x100

Produit

Barre de douche 600 mm avec douchette
Ø 100 mm 8 l/min 2F et 2 tablettes
100x60/180x100

Artikel-Nr.
Article-No.

BD586XG

kg
kg


Pal.
Pal.

Euro

135,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black





Omschrijving / Description

Hoofddouche Ø 260 mm met draaiknop voor sproeffunctie
2 sproeifuncties: Rain en Silk Rain
Debit: 12l/min.


Pomme de tête Ø 260 mm avec bouton rotatif pour la fonction de pulvérisation.
2 fonctions de pulvérisation : Rain en Silk Rain
Débit: 12l/min.



Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Hoofddouche Ø 260 mm 12 l/min 2F	Pomme de tête Ø 260 mm 12 l/min 2F	BD581XG			150,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black





Omschrijving / Description


Handdouche Ø 100 mm
2 sproeifuncties: Rain en Silk Rain
Debit: 8l/min
Pomme de tête Ø 100 mm
2 fonctions de pulvérisation : Rain et Silk Rain
Débit: 8l/min



Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Handdouche Ø 100 mm 8 l/min 2F XG Silk black	Douchette Ø 100 mm 8 l/min 2F	BD580XG			30,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black





Omschrijving / Description

CeraTherm S200 thermostatische douchemengkraan met glazen legplank.

Legplank in veiligheidsglas. Lichaam van verchromd ABS.

Verchromd metalen handvat.

Firmaflow® cartridge: levensduur van meer dan 500.000 cycli.

Regeling van de temperatuur en het debiet door middel van draaiknopen, bevestigd aan de voorzijde van het kraanlichaam.

Temperatuurregelknop met temperatuurbegrenzer voor ingesteld op 40°C onder 3 bar.

Warm en koud water. Eco-knop om 50% water te besparen.

Doucheafvoer G1/2" in centrale positie van onderen.

Verborgen bevestigingen. Indicaties (debiet en temperatuur) gedrukt op de legplank.

Legplankbreedte: 314 mm. Hoogte: 75 mm.

Diepte legplank: 125 mm.

Diepte met knoppen: 150 mm.

Centreerafstand: 150 mm +/-13 mm.

Diameter knop: 42 mm.

CeraTherm S200 mitigeur thermostatique douche avec étagère en verre.

Étagère en verre de sécurité. Corps en ABS chromé. Poignée en métal chromé.

Cartouche Firmaflow® : Durée de vie de plus de 500 000 cycles. Contrôle des fonctions température et débit par boutons rotatifs, fixés sur le devant de l'étagère.

Bouton de réglage de la température avec limiteur de température préréglée à 40°C sous 3 bars.

Eau chaude et eau froide. Eco-bouton pour économiser 50% d'eau.

Sortie douche G1/2" en position centrale par le dessous.

Fixations cachées. Indications (débit et température) imprimées sur la tablette.

Largeur de l'étagère : 314 mm. Hauteur : 75 mm.

Profondeur de l'étagère : 125 mm.

Profondeur avec les boutons : 150 mm.


Entraxe : 150 mm +/-13mm.

Diamètre des boutons : 42 mm.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchethermostaat met glazen legplank	Mitigeur thermostatique douche avec étagère en verre	A7329XG			680,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black





Omschrijving / Description

IdealRain douchesysteem met CeraTherm S200 met glazen legplank, IdealRain staafhanddouche met 1 functie 8l/min, hoofddouche Ø300 mm 12 l/min en IdealFlex 1750 mm.
Legplank in veiligheidsglas. Lichaam van verchroomd ABS.
Verchroomd metalen handvat.
Firmaflow® cartridge: levensduur van meer dan 500.000 cycli.
Regeling van de temperatuur en het debiet door middel van draaiknopen, bevestigd aan de voorzijde van het kraanlichaam.
Temperatuurregelschroef met temperatuurbegrenzer vooringesteld op 40°C onder 3 bar.
Warm en koud water. Eco-knop om 50% water te besparen.
Doucheafvoer G1/2" in centrale positie van onderen.
Verborgen bevestigingen. Indicaties (debit en temperatuur) gedrukt op de legplank.
Legplankbreedte: 314 mm. Hoogte: 75 mm.
Diepte legplank: 125 mm.
Diepte met knoppen: 150 mm.
Centreerafstand: 150 mm +/-13 mm.
Diameter knop: 42 mm.

IdealRain système de douche avec CeraTherm S200 avec étagère en verre, douchette bâton IdealRain avec 1 fonction 8l/min, pomme de tête Ø 300 mm 12 l/min et IdealFlex 1750 mm


Étagère en verre de sécurité. Corps en ABS chromé. Poignée en métal chromé.

Cartouche Firmaflow® : Durée de vie de plus de 500 000 cycles.
Contrôle des fonctions température et débit par boutons rotatifs, fixés sur le devant de l'étagère.
Bouton de réglage de la température avec limiteur de température préréglée à 40°C sous 3 bars.
Eau chaude et eau froide. Eco-bouton pour économiser 50% d'eau.
Sortie douche G1/2" en position centrale par le dessous.
Fixations cachées. Indications (débit et température) imprimées sur la tablette.
Largeur de l'étagère : 314 mm. Hauteur : 75 mm.
Profondeur de l'étagère : 125 mm.
Profondeur avec les boutons : 150 mm.
Entraxe : 150 mm +/-13mm.
Diamètre des boutons : 42 mm.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchesysteem met CeraTherm S200 met glazen legplank, IdealRain staafhanddouche 1F, 8 l/min, hoofddouche Ø 300 mm, 12 l/min en IdealFlex 1750 mm.	Système de douche avec CeraTherm S200 avec étagère en verre, douchette bâton IdealRain 1, pomme de tête Ø 300 mm, 12 l/min et IdealFlex 1750 mm	A7631XG			1.495,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black





8l/min 12l/min

Omschrijving / Description

IdealRain douchesysteem met IdealRain Solos handdouche Ø 130 mm 8 l/min en hoofddouche Ø 300 mm 12 l/min. IdealFlex 1750 mm en CeraTherm T125.

Handdouche met Navigoknop met 3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain & Active Massage.

Hoofddouche met afstandbediening met 3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain & 2nd Skin.

Voeding voor afstandbediening, knoopcel- en voor hoofddouche, AA-batterij (niet meegeleverd).

Système de douche IdealRain avec douchette IdealRain Solos Ø 130 mm 8 l/min et pomme de tête Ø 300 mm 12 l/min., IdealFlex 1750 mm et CeraTherm T125.

Douchette avec bouton Navigo avec 3 fonctions de pulvérisation: Rain, Silk Rain & 2nd Skin.

Pomme de tête avec télécommande avec 3 fonctions de pulvérisation: Rain, Silk Rain & 2nd Skin.

Alimentation pour télécommande, pile bouton et pour pomme de tête, pile AA (non incluse).

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

Douchesysteem met CeraTherm T125,
IdealRain Solos handdouche Ø 130 mm 8 l/
min 3F, hoofddouche Ø 300 mm 12 l/min 3F +
afstandsbediening en IdealFlex 1750 mm.

Système de douche avec CeraTherm T125,
douchette IdealRain Solos Ø 130 mm 8 l/min
3F, pomme de tête Ø 300 mm 12 l/min 3F +
télécommande et IdealFlex 1750 mm

A7689XG

1.495,00

Optie

Option

Verlengset voor stang 150 mm

Rallonge pour barre 150 mm

A861379XG

54,50

Verlengset voor stang 300 mm


Rallonge pour barre 300 mm

A861380XG

68,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black



Ideal Standard



12l/min
8l/min



Omschrijving / Description

IdealRain douchesysteem met CeraTherm Solos met glazen legplank, IdealRain Solos handdouche Ø130 mm met 3 functies 8l/min, hoofddouche Ø330 mm 12 l/min en IdealFlex 1750 mm. Hoofddouche met 3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain & 2nd Skin. Handdouche met 3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain & Active Massage. Legplank in veiligheidsglas. Lichaam van metaal, met geïntegreerde handdouchehouder. Firmaflow® cartridge: levensduur van meer dan 500.000 cycli. Regeling van sproeffuncties hoofddouche, de temperatuur en het debiet door middel van Navigo druk- en draaknopen, bevestigd aan de voorzijde van het kraanlichaam. Temperatuurregelpunt met temperatuurbegrenzer voor ingesteld op 40°C onder 3 bar. Warm en koud water. Eco-knop om 50% water te besparen. Doucheafvoer G1/2" in centrale positie van onderen. Verborgen bevestigingen. Indicaties (debiet en temperatuur) gedrukt op de legplank. Hoofddouche: Elektrische sproefschakeling met magneetventiel. Hoofddouche werkt op AA-batterijen, batterijen niet meegeleverd.



Système de douche IdealRain avec CeraTherm Solos avec étagère en verre, douchette IdealRain Solos Ø130 mm avec 3 fonctions 8l/min, pomme de tête Ø330 mm 12 l/min et IdealFlex 1750 mm. Pomme de tête avec 3 fonctions de jet : Rain, Silk Rain et 2nd Skin. Douchette à main avec 3 fonctions de jet : Rain, Silk Rain et Active Massage.

Tablette en verre de sécurité. Corps en métal, avec support de douchette intégré. Cartouche Firmaflow® : durée de vie de plus de 500 000 cycles. Contrôle des fonctions du jet de la pomme de tête, de la température et du débit au moyen des boutons poussoirs et rotatifs Navigo, fixés sur la face avant du corps du robinet. Bouton de réglage de la température avec limiteur de température préréglé à 40°C sous 3 bar. Eau chaude et froide. Bouton Eco pour économiser 50% d'eau. Drain de douche G1/2" en position centrale par le bas. Fixation cachée. Indications (débit et température) imprimées sur l'étagère. Pomme de tête : Circuit de pulvérisation électrique avec électrovanne. La douche de tête fonctionne avec des batteries AA (non incluses).

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchesysteem met CeraTherm douchethermostaat met glazen legplank en geïntegreerde afstandbediening voor hoofddouche, IdealRain Solos handdouche Ø 130 mm 8 l/min 3F, hoofddouche Ø 300 mm 12 l/min 3F en IdealFlex 1750 mm.	Système de douche avec CeraTherm mitigeur thermostatique avec étagère en verre et télécommande intégrée pour la pomme de tête, douchette IdealRain Solos Ø 130 mm 8 l/ min 3F, pomme de tête Ø 300 mm 12 l/min 3F et IdealFlex 1750 mm	A7882XG			2.250,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black



Ideal Standard



Omschrijving / Description

IdealRain douchesysteem met CeraTherm Solos met glazen legplank, IdealRain Solos handdouche Ø130 mm met 3 functies 8l/min, hoofddouche Ø330 mm met LED-verlichting 12 l/min en IdealFlex 1750 mm.
Hoofddouche met 3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain & 2nd Skin.
Handdouche met 3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain & Active Massage.
Legplank in veiligheidsglas. Lichaam van metaal, met geïntegreerde handdouchehouder. Firmaflow® cartridge: levensduur van meer dan 500.000 cycli. Regeling van sproeffuncties hoofddouche, de temperatuur en het debiet door middel van Navigo druk- en draaiknopen, bevestigd aan de voorzijde van het kraanlichaam.
Temperatuurregelknop met temperatuurbegrenzer voor ingesteld op 40°C onder 3 bar. Warm en koud water. Eco-knop om 50% water te besparen. Doucheafvoer G1/2" in centrale positie van onderen.
Verborgen bevestigingen. Indicaties (debiet en temperatuur) gedrukt op de legplank. Hoofddouche: Elektrische sproefschakeling met magneetventiel. Stroomvoorziening (24 V) nodig voor hoofddouche met LED-licht. Sensor om beweging te herkennen en licht automatisch aan of uit te doen. Inbouwdeel voor LED-verlichting douchesysteem: A1070NU

Optioneel: Smartphone app kan gebruikt worden om lichtkleur en helderheid te veranderen.

Système de douche IdealRain avec CeraTherm Solos avec étagère en verre, douchette IdealRain Solos Ø130 mm avec 3 fonctions 8l/min, douche de tête Ø330 mm avec éclairage LED 12 l/min et IdealFlex 1750 mm.

Pomme de tête avec 3 fonctions de jet : Rain, Silk Rain et 2nd Skin.
Douchette avec 3 fonctions de jet : Rain, Silk Rain et Active Massage.
Tablette en verre de sécurité. Corps en métal, avec support de douchette intégré. Cartouche Firmaflow® : durée de vie de plus de 500 000 cycles.
Contrôle des fonctions de pluvérisation de la pomme de tête, de la température et du débit au moyen des boutons pousoirs et rotatifs Navigo, fixés sur la face avant du corps du robinet.

Bouton de réglage de la température avec limiteur de température pré-réglé à 40°C sous 3 bar. Eau chaude et froide. Bouton Eco pour économiser 50% d'eau. Drain de douche G1/2" en position centrale par le bas. Fixations cachées. Indications (débit et température) imprimées sur l'étagère. Pomme de tête: Circuit de pulvérisation électrique avec électrovanne. Alimentation électrique (24 V) requise pour la douche de tête avec éclairage LED. Capteur pour reconnaître les mouvements et allumer ou éteindre automatiquement les lumières.

Partie à encastrer (kit 1) pour la système de douche à éclairage LED: A1070NU

Facultatif : l'application pour smartphone peut être utilisée pour modifier la couleur et la luminosité de la lumière.

Product

Douchesysteem met CeraTherm douchethermostaat met glazen legplank en geïntegreerde afstandbediening voor hoofddouche (kit 2), IdealRain Solos handdouche Ø 130 mm 8 l/min 3F, hoofddouche Ø 330 mm 12 l/min 3F met LED-verlichting en IdealFlex 1750 mm.

Produit

Système de douche avec CeraTherm mitigeur thermostatique avec étagère en verre et télécommande intégrée pour la pomme de tête (kit 2), douchette IdealRain Solos Ø 130 mm 8 l/min 3F, pomme de tête Ø 330 mm 12 l/min 3F avec éclairage LED et IdealFlex 1750 mm

Artikel-Nr.
Article-No.

A7883XG

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

2.500,00

Benodigdheden

Inbouwdeel kit 1 voor LED-verlichting Solos douchesysteem

Indispensables

Partie à encastrer kit 1 pour éclairage LED Solos système de douche


A1070NU

40,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black

NU Neutraal / Neutre





Omschrijving / Description

Thermostatische inbouwkraan voor douche met stopkraan.

Afwerkset voor opbouwdelen. Afsluitbare zij-ventielen.

Terugslapklep.

1 Functie: AAN / UIT-knop (4-5 mm) en draaiknop om het debiet aan te passen.

Thermostatische knop om de temperatuur in te stellen met vooraf ingestelde begrenzer op 40°C onder een druk van 3 bar.

Metalen afdekplaat en knoppen.

Diameter: Ø157 mm

Dikte: 10mm.

Thermostatisch patroon met was. Verzegeld door DICHT-FIX systeem. Geïntegreerde temperatuurbegrenzer. Duurzaamheidstest EN 817. Geluidsniveau volgens DIN 4109, groep 1.

Mitigeur thermostatique douche à encastrer avec robinet d'arrêt.

Set de finition pour parties apparentes. Vannes de fermetures.

Clapets anti-retour.

Bouton ON/OFF (4-5mm) et rotatif pour ajuster le débit.

Mitigeur thermostatique douche à encastrer avec robinet d'arrêt et inverseur. Set de finition pour parties apparentes. Vannes de fermetures. Clapets anti-retour.

1 Fonction: Bouton thermostatique pour ajuster la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars.

Plaque de finition et boutons en métal.

Diamètre : Ø157 mm

Epaisseur: 10 mm.

Cartouche thermostatique avec cire. Etanchéité par système DICHT-FIX.



Limiteur de température intégré. Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, groupe 1.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Inbouw douchethermostaat 1F (kit 2 opbouwdeel), voor kit 1 inbouwdeel (A1000NU)	Mitigeur thermostatique douche à encastrer 1F (kit 2 partie apparente), pour kit 1 partie encastrée (A1000NU)	A7295XG			635,00
Benodigdelen Inbouwdeel kit 1 EASY-box voor bad/douchemengkraan en inbouwthermostaat	Indispensables Partie à encastrer kit 1 EASY-box pour mitigeur bain/douche et mitigeur thermostatique à encastrer	A1000NU		10	148,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black

NU Neutraal / Neutre



Ideal Standard

**Omschrijving / Description**

Thermostatische inbouwkraan voor baddouche met stopkraan en omsteller. Afwerkingsset voor zichtbare onderdelen. Afsluitbare zijventielen. Terugslagkleppen.

2 Functies: 2 AAN / UIT (4-5 mm) en draaiknoppen om het debiet aan te passen. De 2 uitgangen kunnen tegelijkertijd stromen. Druk op de AAN / UIT-knop: Start/stop van het debiet.

Thermostatische knop om de temperatuur in te stellen met vooraf ingestelde begrenzer op 40°C onder een druk van 3 bar.

Metalen afdekplaat en knoppen.

Diameter: Ø157 mm

Dikte: 10mm.

Thermostatisch patroon met was. Verzegeld door DICHT-FIX systeem. Geïntegreerde temperatuurbegrenzer. Duurzaamheidstest EN 817. Geluidsniveau volgens DIN 4109, groep 1.

Mitigeur thermostatique douche à encastrer avec robinet d'arrêt et inverseur. Set de finition pour parties apparentes. Vannes de fermetures. Clapets anti-retour.

2 Fonctions: 2 Boutons ON/OFF (4-5mm) et rotatif pour ajuster le débit. Les 2 sorties peuvent s'écouler en même temps.

Appui sur le bouton ON/OFF : Début/arrêt de l'écoulement.

Bouton thermostatique pour ajuster la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars.

Plaque de finition et boutons en métal.

Diamètre : Ø157 mm

Epaisseur: 10 mm.

Cartouche thermostatique avec cire. Etanchéité par système DICHT-FIX.

Limiteur de température intégré. Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, groupe 1.

Product**Produkt**

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

Inbouw bad/douchethermostaat 2F (kit 2 opbouwdeel), voor kit 1 inbouwdeel (A1000NU)

Mitigeur thermostatique bain/douche à encastrer 2F (kit 2 partie apparente), pour kit 1 partie encastrée (A1000NU)

A7296XG

715,00

Benodigdheden

Inbouwdeel kit 1 EASY-box voor bad/douchemengkraan en inbouwthermostaat

Indispensables

Partie à encastrer kit 1 EASY-box pour mitigeur bain/douche et mitigeur thermostatique à encastrer



A1000NU

10 148,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black

NU Neutraal / Neutre



Ideal Standard



Omschrijving / Description

Thermostatische inbouwkraan voor douche met stopkraan.
Afwerkset voor opbouwdelen. Afsluitbare zij-ventielen.

Terugslapklep.

1 Functie: AAN / UIT-knop (4-5 mm) en draaiknop om het debiet aan te passen.

Thermostatische knop om de temperatuur in te stellen met vooraf ingestelde begrenzer op 40°C onder een druk van 3 bar.

Metalen afdekplaat en knoppen.

Diameter: Ø157 mm

Dikte: 10mm.

Thermostatisch patroon met was. Verzegeld door DICHT-FIX systeem. Geïntegreerde temperatuurbegrenzer. Duurzaamheidstest EN 817. Geluidsniveau volgens DIN 4109, groep 1.

Mitigeur thermostatique douche à encastrer avec robinet d'arrêt.

Set de finition pour parties apparentes. Vannes de fermetures.

Clapets anti-retour.

Bouton ON/OFF (4-5mm) et rotatif pour ajuster le débit.

Mitigeur thermostatique douche à encastrer avec robinet d'arrêt et inverseur. Set de finition pour parties apparentes. Vannes de fermetures. Clapets anti-retour.

1 Fonction: Bouton thermostatique pour ajuster la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars.

Plaque de finition et boutons en métal.

Diamètre : Ø157 mm

Epaisseur: 10 mm.

Cartouche thermostatique avec cire. Etanchéité par système DICHT-FIX.



Limiteur de température intégré. Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, groupe 1.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Inbouw douchethermostaat 1F (kit 2 opbouwdeel), voor kit 1 inbouwdeel (A1000NU)	Mitigeur thermostatique douche à encastrer 1F (kit 2 partie apparente), pour kit 1 partie encastrée (A1000NU)	A7301XG			635,00
Benodigdheden	Indispensables				
Inbouwdeel kit 1 EASY-box voor bad/douchemengkraan en inbouwthermostaat	Partie à encastrer kit 1 EASY-box pour mitigeur bain/douche et mitigeur thermostatique à encastrer	A1000NU		10	148,00

Uitvoering / Finitions

NU Neutraal / Neutre

XG Silk black



Ideal Standard



Omschrijving / Description

Thermostatische inbouwkraan voor baddouche met stopkraan en omsteller. Afwerkingsset voor zichtbare onderdelen. Afsluitbare zijventielen. Terugslagkleppen.

2 Functies: 2 AAN / UIT (4-5 mm) en draaiknoppen om het debiet aan te passen. De 2 uitgangen kunnen tegelijkertijd stromen. Druk op de AAN / UIT-knop: Start/stop van het debiet.

Thermostatische knop om de temperatuur in te stellen met vooraf ingestelde begrenzer op 40°C onder een druk van 3 bar.

Metalen afdekplaat en knoppen.

Diameter: Ø157 mm

Dikte: 10mm.

Thermostatisch patroon met was. Verzegeld door DICHT-FIX systeem. Geïntegreerde temperatuurbegrenzer. Duurzaamheidstest EN 817. Geluidsniveau volgens DIN 4109, groep 1.

Mitigeur thermostatique douche à encastrar avec robinet d'arrêt et inverseur. Set de finition pour parties apparentes. Vannes de fermetures. Clapets anti-retour.

2 Fonctions: 2 Boutons ON/OFF (4-5mm) et rotatif pour ajuster le débit. Les 2 sorties peuvent s'écouler en même temps.

Appui sur le bouton ON/OFF : Début/arrêt de l'écoulement.

Bouton thermostatique pour ajuster la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars.

Plaque de finition et boutons en métal.

Diamètre : Ø157 mm

Epaisseur: 10 mm.

Cartouche thermostatique avec cire. Etanchéité par système DICHT-FIX.



Limiteur de température intégré. Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, groupe 1.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Inbouw bad/douchethermostaat 2F (kit 2 opbouwdeel), voor kit 1 inbouwdeel (A1000NU)	Mitigeur thermostatique bain/douche à encastrar 2F (kit 2 partie apparente), pour kit 1 partie encastrée (A1000NU)	A7302XG			715,00
Benodigdheden	Indispensables				
Inbouwdeel kit 1 EASY-box voor bad/douchemengkraan en inbouwthermostaat	Partie à encastrar kit 1 EASY-box pour mitigeur bain/douche et mitigeur thermostatique à encastrar	A1000NU		10	148,00

Uitvoering / Finitions

NU Neutraal / Neutre

XG Silk black



Ideal Standard



Omschrijving / Description

Thermostatische inbouwkraan voor bad/douche met stopkraan en omsteller (opbouwdeel kit 2), inclusief vierkant kader voor behuizing afstandbediening van IdealRain Solos hoofddouche (A7889XG of A7890XG) Afwerkingsset voor zichtbare onderdelen. Afsluiters. Terugslagkleppen.

2 Functies: 2 AAN / UIT (4-5 mm) en draaiknopen om het debiet aan te passen. De 2 uitgangen kunnen tegelijkertijd stromen. Druk op de AAN / UIT-knop: Start/stop van het debiet.

Thermostatische knop om de temperatuur in te stellen met vooraf ingestelde begrenzer op 40°C onder een druk van 3 bar.

Metalen afdekplaat en knoppen.

Diameter: Ø157 mm

Dikte: 10mm.

Thermostatisch patroon met was. Verzegeld door DICHT-FIX systeem. Geïntegreerde temperatuurbegrenzer. Duurzaamheidstest EN 817. Geluidsniveau volgens DIN 4109, groep 1. Mitigeur thermostatique bain/douche à encastrer avec robinet d'arrêt et inverseur (partie apparente kit 2), comprenant un cadre carré pour le logement de la télécommande IdealRain Solos pomme de tête (A7889XG ou A7890). Set de finition pour parties apparentes. Vannes de fermetures. Clapets anti-retour.

2 Fonctions: 2 Boutons ON/OFF (4-5mm) et rotatif pour ajuster le débit. Les 2 sorties peuvent s'écouler en même temps. Appui sur le bouton ON/OFF : Début/arrêt de l'écoulement.

Bouton thermostatique pour ajuster la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars. Plaque de finition et boutons en métal.

Diamètre : Ø157 mm

Epaisseur: 10 mm.

Cartouche thermostatique avec cire. Etanchéité par système DICHT-FIX.



Limiteur de température intégré. Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, groupe 1.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Inbouw bad/douchethermostaat 2F (kit 2 opbouwdeel) inclusief vierkant kader voor behuizing afstandbediening Solos hoofddouche, voor kit 1 inbouwdeel (A1000NU)	Mitigeur thermostatique bain/douche à encastrer 2F (kit 2 partie apparente) comprenant un cadre carré pour le logement de la télécommande Solos pomme de tête, pour kit 1 partie encastrée (A1000NU)	A7894XG			935,00
Benodigdheden Inbouwdeel kit 1 EASY-box voor bad/douchemengkraan en inbouwthermostaat	Indispensables Partie à encastrer kit 1 EASY-box pour mitigeur bain/douche et mitigeur thermostatique à encastrer	A1000NU		10	148,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black

NU Neutraal / Neutre



Ideal Standard



Omschrijving / Description

IdealRain Solos glijstang 600 of 900 mm,
Handdouche Ø 130 mm met 3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain en 2nd Skin.

Debit: 8l/min
Idealflex 1750 mm


IdealRain Alu⁺ barre de douche de 600 ou 900 mm,
Douchette Ø 130 mm avec 3 fonctions de pulvérisation: Rain, Silk Rain et 2nd Skin.
Débit: 8l/min
Idealflex 1750 mm



Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Glijstangcombinatie 600 mm met handdouche Ø 130 mm 3F, 8l/min	Barre de douche 600 mm avec douchette Ø 130 mm 3F, 8l/min	A7897XG			215,00
Glijstangcombinatie 900 mm met handdouche Ø 130 mm 3F, 8l/min	Barre de douche 900 mm avec douchette Ø 130 mm 3F, 8l/min	A7898XG			325,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black





Omschrijving / Description

Hoofddouche Ø 300 mm met afstandbediening voor sproeffunctie.
3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain & 2nd Skin
Debit: 12l/min.

Elektrische sproeischakeling met magneetventiel.
Gebruik van conventionele batterijen voor stroomvoorziening (4xAA), batterijen niet meegeleverd.
Draadloze afstandsbediening om tussen de sproeffuncties te schakelen.

Pomme de tête Ø 300 mm avec télécommande pour la fonction de pulvérisation.
3 fonctions de pulvérisation : Pluie, Pluie de soie et 2ème peau
Débit : 12l/min.


Commande électrique de la pulvérisation avec électrovanne
Utilisation de batteries conventionnelles pour l'alimentation électrique (4xAA), batteries non incluses

Télécommande sans fil pour la commande des pulvérisations.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Hoofddouche Ø 300 mm 3F+afstandsbediening, 12 l/min	Pomme de tête Ø 300 mm 3F+télécommande, 12 l/min	A7889XG			795,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black





Omschrijving / Description

Hoofddouche Ø 330 mm met LED-verlichting+afstandbediening (kit 2) voor sproeffunctie.

3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain & 2nd Skin

Debit: 12l/min.

Douchearm voor wandbevestiging: 400 mm

Ronde rozet, G1/2-aansluiting.

Hoofddouche:

Elektrische sproeischakeling met magneetventiel

Draadloze afstandsbediening om tussen de sproeffunctie te schakelen.

Gebruik van conventionele batterijen voor stroomvoorziening (4xAA formaat), batterijen niet meegeleverd.

Stroomvoorziening nodig voor hoofddouche met LED-licht.

Sensor om beweging te herkennen en licht automatisch aan of uit te doen.

Inbouwdeel voor LED-verlichting hoofddouche: A1080NU

Optioneel: Smartphone app kan gebruikt worden om lichtkleur en helderheid te veranderen.

Pomme de tête Ø 330 mm avec éclairage LED+télécommande (kit 2) pour la fonction de pulvérisation.

3 fonctions de pulvérisation : Pluie, Pluie de soie et 2ème peau

Débit : 12l/min.

Bras de douche pour fixation mural: 400 mm

Rosace ronde, raccordement G1/2.

Pomme de tête:

Commande électrique de la pulvérisation avec électrovanne

Télécommande sans fil pour la commande des pulvérisations

Utilisation de batteries conventionnelles pour l'alimentation électrique (4xAA), batteries non incluses.

Alimentation nécessaire pour la pomme de tête avec éclairage LED.

Capteur pour reconnaître les mouvements et allumer/éteindre la lumière automatiquement.

Partie à encastrer éclairage LED pomme de tête: A1080NU


En option : Une application pour smartphone peut être utilisée pour modifier la couleur et la luminosité de l'éclairage.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Hoofddouche Ø 330 mm 3F met LED-verlichting+afstandbediening (kit 2), 12 l/min en douchearm 400 mm	Pomme de tête Ø 330 mm 3F avec éclairage LED+télécommande (kit 2), 12 l/min et bras de douche 400 mm.	A7890XG			1.195,00
Benodigdheden Inbouwdeel kit 1 voor LED-verlichting Solos hoofddouche	Indispensables Partie à encastrer kit 1 pour éclairage LED Solos pomme de tête	A1080NU			200,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black

NU Neutraal / Neutre





Omschrijving / Description

Handdouche Ø 130 mm

3 sproeifuncties: Rain, Silk Rain en Active massage.

Met druktoets.

Debit: 8l/min

Douchette Ø 130 mm

3 fonctions de pulvérisation : Rain, Silk Rain et Active massage.

Avec bouton poussoir

Débit: 8l/min



Product

Handdouche Ø 130 mm 3F, 8 l/min

Produit

Douchette Ø 130 mm 3F, 8 l/min

Artikel-Nr.
Article-No.

A7896XG

kg
kg


Pal.
Pal.

Euro

115,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black



Ideal Standard



Omschrijving / Description


Hygiënische handdouche, incl.houder en doucheslang 125 cm.
Kunststof trekkerspray met debietbegrenzer van 7,6 l/min.

Douchette hygiénique, incl. support et flexible 125 cm.
Pulvérisateur à gâchette en plastique avec limiteur de débit de 7,6 l/min.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Hygiënische handdouche met houder en IdealFlex 1250 mm	Douchette hygiénique avec support mural et IdealFlex 1250 mm	B0595XG			45,00
Optie	Option				
Hoekstopkraan 90° G1/2"	Robinet d'arrêt 90° G1/2"	BD650XG			25,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black





Omschrijving / Description

Sequentiële wastafelmengkraan met hoge uitloop
Ronde of vierkante uitloop en bijpassende waterbedieningsgreep

Kraangat: Ø 20 mm

Gat bedieningsgreep: Ø 30 mm

BlueStart® SQ

Eenvoudige bediening, een sequentiële kraan is een kraan waarbij het draaien van een enkele greep zowel de watertoevoer als de temperatuur regelt.

Naar rechts draaien sluit de kraan en sluit het water af. Door naar links draaien levert eerst koud water, dan warm water en helemaal naar links heet water.

Vereist installatie met de speciale Solos wastafels, verkrijgbaar in 100 cm en 120 cm.

Mitigeur de lavabo séquentiel avec bec haut

Bec rond ou carré et poignée de commande d'eau assorti

Trou de robinetterie : Ø 20 mm

Trou de poignée: Ø 30 mm

BlueStart® SQ

Simple d'utilisation, le mitigeur séquentiel est un robinet dont la rotation d'une seule poignée permet de contrôler à la fois le débit et la température de l'eau.

En tournant vers la droite, le robinet se ferme et l'eau s'arrête. En tournant vers la gauche, on obtient d'abord de l'eau froide, puis de l'eau chaude et de l'eau chaude jusqu'à la gauche.



Nécessite l'installation des vasques spéciales Solos, disponibles en 100 cm et 120 cm.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmengkraan 2-gats met ronde uitloop en greep (te combineren met Solos porselein)	Mitigeur lavabo 2-trous avec bec et poignée rond (à combiner avec porcelaine Solos)	A7830XG			600,00
Wastafelmengkraan 2-gats met vierkante uitloop en greep (te combineren met Solos porselein)	Mitigeur lavabo 2-trous avec bec et poignée carré (à combiner avec porcelaine Solos)	A7831XG			600,00



Uitvoering / Finitions

XG Silk black

A7830XG



A7831XG





Omschrijving / Description

Elektronische wastafelmengkraan met sensor en hoge uitloop.

Ronde of vierkante uitloop

Kraangat: Ø 20mm

Sensorbediening

Een voormengthermostaat (meegeleverd) wordt geïnstalleerd aan de watertoevoer.

De sensor heeft drie niveaus van gevoeligheid die na installatie

kan worden aangepast met de bedieningsknop op de sensordooi.

Aanraakvrije detectie start en stopt het water. Het water begint te stromen wanneer de hand de uitloop nadert en blijft aan zolang de handen binnen bereik zijn.

Vereist installatie met de speciale Solos wastafels, verkrijgbaar in 100 cm en 120 cm.

Mitigeur de lavabo électronique avec capteur et bec haut.

Bec rond ou carré

Trou de robinetterie : Ø 20mm

Commande par capteur

Un thermostat de pré-mélange (inclus) est installé à l'arrivée d'eau.

Le capteur possède trois niveaux de sensibilité qui peuvent être réglés après l'installation à l'aide du bouton de commande situé sur le boîtier du capteur. La détection sans contact démarre et arrête l'écoulement de l'eau. L'eau commence à couler lorsque la main s'approche de la sortie et reste activée tant que les mains sont à portée de main.

Nécessite l'installation des lavabos Solos spéciaux, disponibles en 100 cm et 120 cm.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

Elektronische wastafeluitloop rond 1-gats (te combineren met Solos porselein)

Bec de lavabo électronique rond 1 trou (à combiner avec porcelaine Solos)

A7832XG

850,00

Elektronische wastafeluitloop vierkant 1-gats (te combineren met Solos porselein)

Bec de lavabo électronique carré 1 trou (à combiner avec porcelaine Solos)


A7833XG

850,00


Uitvoering / Finitions

XG Silk black

A7832XG



A7833XG





Omschrijving / Description

Fonteinkraan met vaste uitloop met ECO begrensde perlator 3,8 l/min. Cartouche met keramische schijven. Metalen greep Hoogte uitloop 31 mm Sprong 82 mm G 1/2" metalen aansluiting. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.


Rpbinet lave-mains à bec fixe avec mousseur ECO limité 3,8 l/min. Cartouche avec disques céramiques. Poignée métallique Hauteur du bec 31 mm Saillie 82 mm. Raccord métallique G 1/2». Test d'endurance EN 817. Niveau sonore selon la norme DIN 4109, groupe 1.



Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Fonteinkraan ECO 3,8 l/min	Robinet lave-mains ECO 3,8 l/min	BD974XG			80,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black





Omschrijving / Description


Ceraline Nuovo wastafelmengkraan PICCOLO DN15.
Vaste uitloop met demonteerbare perlator 4l/min begrensd.
Trekknop en waste G1 1/4.
Spronk: 90 mm
Hooge uitloop: 65 mm
Rood-blauw indicatie op de greep. Flexibele aansluitleidingen G3/8.
Metalen greep. Onderbevestiging (EASY FIX). Kraangat Ø35 mm.
Cartouche met keramische schijven.
Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspren.
Draaibereik 100°. Geïntegreerd vetreservoir. Met temperatuurbegrenzing. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.
Ceraline mitigeur lavabo PICCOLO DN 15. Bec fixe avec mousseur limité
4l/min. Tirette pour vidage automatique G1 1/4.
Saillie: 90 mm
Hauteur bec: 65 mm
Indicateur rouge-bleu sur la poignée.
Connexions flexibles G3/8. Poignée métallique.
Fixation par dessous (EASY FIX). Diamètre de perçage 35mm.
Cartouche avec disques en céramique.
Fixation poignée sur cartouche par butée en inox. Plage 90°.
Réservoir de graisse intégré.
Avec limiteur de température.
Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmengkraan PICCOLO zonder waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo PICCOLO sans vidage 4l/min BlueStart Technology	BD755XG			145,00
Wastafelmengkraan PICCOLO met waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo PICCOLO avec vidage 4l/min BlueStart Technology	BD756XG			160,00
Wastafelmengkraan PICCOLO met click-clack waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo PICCOLO avec vidage click-clack 4l/min BlueStart Technology	BD958XG			160,00


Uitvoering / Finitions

XG Silk black





BD755XG



BD756XG



BD958XG



Ideal Standard



Omschrijving / Description


Ceraline Nuovo wastafelmengkraan DN15. Vaste uitloop met demonteerbare perlator 4l/min begrensd.
Trekknop en waste G1 1/4.
Sprong: 105 mm
Hoogte uitloop 85 mm
Rood-blauw indicatie op de greep. Flexibele aansluitleidingen G3/8.
Metalen greep. Onderbevestiging (EASY FIX). Kraangat Ø35 mm.
Cartouche met keramische schijven.
Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspren.
Draaibereik 100°. Geïntegreerd vetreservoir. Met temperatuurbegrenzing. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.
Ceraline mitigeur lavabo DN 15. Bec fixe avec mousseur limité 4l/min. Tirette pour vidage automatique G1 1/4.
Saillie: 105 mm
Hauteur bec: 85 mm
Indicateur rouge-bleu sur la poignée.
Connexions flexibles G3/8. Poignée métallique.
Fixation par dessous (EASY FIX). Diamètre de perçage 35mm.
Cartouche avec disques en céramique.
Fixation poignée sur cartouche par butée en inox. Plage 90°.
Réservoir de graisse intégré.
Avec limiteur de température.
Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmengkraan zonder waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo sans vidage 4l/min BlueStart Technology	BD757XG			155,00
Wastafelmengkraan met waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo avec vidage 4l/min BlueStart Technology	BD758XG			165,00
Wastafelmengkraan met click-clack waste 4l/ min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo avec vidage click-clack 4l/min BlueStart Technology	BD759XG			165,00


Uitvoering / Finitions

XG Silk black





BD757XG



BD758XG



BD759XG





Omschrijving / Description


Ceraline Nuovo wastafelmengkraan GRANDE DN15.
Vaste uitloop met demonteerbare perlator 4l/min begrensd.
Trekknop en waste G1 1/4.
Sprong: 135 mm
Hoogte uitloop 120 mm
Rood-blauw indicatie op de greep. Flexibele aansluitleidingen G3/8.
Metalen greep. Onderbevestiging (EASY FIX). Kraangat Ø35 mm.
Cartouche met keramische schijven.
Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspren.
Draaibereik 100°. Geïntegreerd vetreservoir. Met temperatuurbegrenzing. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.
Ceraline mitigeur lavabo DN 15. Bec fixe avec mousseur limité 4l/min. Tirette pour vidage automatique G1 1/4.
Saillie: 135 mm
Hauteur bec: 120 mm
Indicateur rouge-bleu sur la poignée.
Connexions flexibles G3/8. Poignée métallique.
Fixation par dessous (EASY FIX). Diamètre de perçage 35mm.
Cartouche avec disques en céramique.
Fixation poignée sur cartouche par butée en inox. Plage 90°.
Réservoir de graisse intégré.
Avec limiteur de température.
Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmengkraan GRANDE zonder waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo GRANDE sans vidage 4l/min BlueStart Technology	BD760XG			190,00
Wastafelmengkraan GRANDE met waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo GRANDE avec vidage 4l/min BlueStart Technology	BD761XG			205,00
Wastafelmengkraan GRANDE met click-clack waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo GRANDE avec vidage click-clack 4l/min BlueStart Technology	BD959XG			205,00


Uitvoering / Finitions

XG Silk black


BD760XG



BD761XG



BD959XG








Omschrijving / Description

Ceraline Nuovo wastafelmengkraan verhoogd DN15.
Vaste uitloop met demonteerbare perlator 5l/min begrensd.
Trekknop en waste G1 1/4.
Sprong: 135 mm.
Hoogte uitloop: 240 mm.
Rood-blauw indicatie op de greep. Flexibele aansluitleidingen G3/8.
Metalen greep. Onderbevestiging (EASY FIX). Kraangat Ø35 mm.
Cartouche met keramische schijven.
Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspren.
Draaibereik 100°. Geïntegreerd vetreservoir.
Met temperatuurbegrenzing.
Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109,
Groep 1.
Ceraline Nuovo mitigeur lavabo rehaussée DN 15.
Bec fixe avec mousseur limité 4l/min.
Tirlette pour vidage automatique G1 1/4.
Saillie: 135 mm.
Hauteur bec: 240 mm.
Indicateur rouge-bleu sur la poignée.
Connexions flexibles G3/8. Poignée métallique.
Fixation par dessous (EASY FIX). Diamètre de perçage 35mm.
Cartouche avec disques en céramique.
Fixation poignée sur cartouche par butée en inox. Plage 90°.
Réservoir de graisse intégré.
Avec limiteur de température.
Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109,
Groupe 1.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmengkraan verhoogd zonder waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo rehaussée sans vidage 4l/min BlueStart Technology	BD762XG			230,00
Wastafelmengkraan verhoogd met waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo rehaussée avec vidage 4l/min BlueStart Technology	BD763XG			245,00
Wastafelmengkraan verhoogd met click-clack waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo rehaussée avec vidage click- clack 4l/min BlueStart Technology	BD960XG			245,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black





Omschrijving / Description

Ceraline Nuovo wandmengkraan 4 l/min (opbouwdeel kit 2).

Vaste uitloop met demonteerbare perlator.

Sprong uitloop: 180 mm of 220 mm

Metalen greep.

2 metalen rozetten.

Inbouwdeel kit 1: A1313NU

Ceraline Nuovo mitigeur lavabo mural 4 l/min (partie apparente kit 2).

Bec fixe avec mousseur démontable.

Saillie bec: 180 mm ou 220 mm

Poignée métallique.

2 rosaces métalliques

Partie à encastrer kit 1: A1313NU

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Euro

Wandmengkraan (kit 2 opbouwdeel), uitloop 180 mm, voor kit 1 inbouwdeel (A1313NU)

Mitigeur mural (kit 2 partie apparente), bec 180 mm, pour kit 1 partie encastrée (A1313NU)

BD764XG

185,00

Wandmengkraan (kit 2 opbouwdeel), uitloop 220 mm, voor kit 1 inbouwdeel (A1313NU)

Mitigeur mural (kit 2 partie apparente), bec 220 mm, pour kit 1 partie encastrée (A1313NU)

BD848XG

195,00

Benodigdheden

Inbouwdeel kit 1 voor wandmengkraan

Indispensables

Partie à encastrer kit 1 pour mitigeur mural







A1313NU

200,00

Uitvoering / Finitions

XG Silk black

NU Neutraal / Neutre



Ideal Standard



Omschrijving / Description

Ceraline Nuovo bidetmengkraan DN 15

Vaste uitloop met perlator en kogelgewicht 4l/min.

Sprong: 105 mm

Hoogte uitloop: 75 mm

Met trekknop en waste of click-clack waste G1 1/4.

Flexibele aansluitleidingen. Metalen Greep.

Onderbevestiging (EASY FIX). Kraangat Ø35 mm.

Cartouche met keramische schijven.

Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspren.

Draaibereik 90°. Geïntegreerd vetreservoir.

Met temperatuurbegrenzing.

Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 2.

Ceraline Nuovo mitigeur bidet DN 15.

Bec fixe avec mousseur et rotule limité 4l/min.

Saillie: 105 mm

Hauteur bec: 75 mm

Tirette pour vidage automatique ou vidage click-clack G1 1/4.

Connexions flexibles. Poignée métallique.

Fixation par dessous (EASY FIX). Diamètre de perçage 35mm.

Cartouche avec disques en céramique. Fixation poignée sur cartouche par butée en inox. Plage 90°.

Réservoir de graisse intégré. Avec limiteur de température.

Test d'endurance EN 817.

Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 2.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Euro

Bidetmengkraan met waste 4l/min

Mitigeur bidet avec vidage 4l/min

BD765XG

165,00

Bidetmengkraan met click-clack waste 4l/min

Mitigeur bidet avec vidage click-clack 4l/min


BD849XG

165,00


Uitvoering / Finitions

XG Silk black

BD765XG



BD849XG





Omschrijving / Description

Elektronische wastafelmengkraan GRANDE met sensor.

Voeding via batterij (inbegrepen).

Vaste uitloop. Perlator met debietbegrenzer van maximaal 5l/min.

Ø 38mm Firmaflow® patroon met metalen draipunt.

Geïntegreerde temperatuurbegrenzer.

Rood/blauwe indicators op het handvat.

Metalen handvat. EasyFix snelkoppelingsysteem.

Anti-twist PEX aanvoerslangen 3/8" - 350 mm

Met of zonder click-clack waste

Hoogte uitloop: 88 mm

Totale hoogte: 161 mm

Sprong: 124 mm

Hauteur totale : 161 mm

Saillie: 124 mm

Mitigeur de lavabo GRANDE électrique avec capteur.

Alimentation par batterie (inclus)

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5l/min.

Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal.

Limiteur de température intégré.

Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.

Poignée métal. Système de fixation rapide EasyFix.

Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm

Avec ou sans vidage click-clack pop-up

Hauteur sous aérateur : 88 mm

Hauteur totale : 161 mm


Saillie: 124 mm

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmengkraan GRANDE Hybride zonder waste 5l/min	Mitigeur lavabo GRANDE Hybride sans vidage 5l/min	BD282XG			461,00
Wastafelmengkraan GRANDE Hybride met click-clack waste 5l/min	Mitigeur lavabo GRANDE Hybride avec vidage click-clack 5l/min	BD283XG			483,00




Uitvoering / Finitions

XG Silk black

BD282XG




BD283XG



Ideal Standard



Colour



Ideal Standard

IDEAL STANDARD 2024
NEW

Colour (ALU-CHR-PVD)

Kraanwerk | Robinetterie

43	Alu ⁺
52	IdealRain Alu ⁺
59	PVD
60	CeraTherm
60	<i>T125⁺</i>
61	<i>Solos</i>
63	<i>Navigo T</i>
65	<i>Navigo C</i>
67	<i>Navigo C Solos</i>
68	IdealRain Solos
73	IdealSpray
74	La Dolce Vita®
88	<i>Solos</i>
90	Ceraline
91	Ceraline Nuovo
97	CeraPlan iX
98	Gusto

ALU⁺

Sustainable by Design

Ontwikkeld voor duurzaamheid
Conçu pour la durabilité

Alu⁺ is één van onze milieuvriendelijke producten die valt onder ons nieuwe EcoLogic-concept voor duurzaamheid.

Het assortiment is 100% vrij van chroom, lood en nikkel en gemaakt van hoogwaardig, recycleerbaar aluminium. Hierdoor is niet alleen de zuiverheid van het water gegarandeerd, maar is het ook een milieuvriendelijke keuze.

Alle kunststof onderdelen van Alu⁺ zijn gemaakt van hoogwaardige polymeren die geschikt zijn voor drinkwater, zodat het water nooit wordt vervuild met schadelijke kunststoffen.

Ideal Standard maakt duurzame, bewuste keuzes gedurende de volledige levenscyclus van Alu⁺, waarbij alle verpakkingen volledig recycleerbaar zijn en geen plastic voor éénmalig gebruik bevatten.



Duurzame waardeketens Chaines de valeur durables

Het productieproces herdefinieert om duurzame transformatieprocessen en transport te bevorderen.
Redéfinir le processus de production pour promouvoir des processus de transformation et de transport durables.

Hygiëne


Gezondheid en welzijn bevorderen door de prestaties op het gebied van hygiëne en sanitair voorzieningen te optimaliseren.
Promouvoir la santé et le bien-être en optimisant les performances en matière d'hygiène et d'assainissement.

Energie- en waterefficiëntie Efficacité de l'énergie et de l'eau

Optimaliseren van energie- en waterefficiëntie door ontwerp en kwaliteit.
Optimiser l'efficacité énergétique et l'eau grâce à la conception la conception et la qualité.

Duurzame materialen Matériaux durables

Het heruitvinden van materiaalontwerp en het maximaliseren van efficiëntie, duurzaamheid en recycleerbaarheid.
Réimaginer la conception des matériaux et maximiser l'efficacité, la durabilité et la recyclabilité.



Alu⁺ est l'un de nos produits respectueux de l'environnement qui s'inscrit dans le cadre de notre nouveau concept de durabilité EcoLogic.

La gamme est 100 % exempte de chrome, de plomb et de nickel, et fabriquée à partir d'aluminium recyclable de haute qualité. Ainsi, non seulement elle garantit la pureté de l'eau, mais elle constitue également un choix respectueux de l'environnement.

Toutes les pièces en plastique d'Alu⁺ sont fabriquées à partir de polymères de haute performance, conformes à la réglementation sur l'eau potable, afin de garantir que l'eau n'est jamais polluée par des plastiques nocifs.

Ideal Standard prend des décisions durables tout au long du cycle de vie du produit Alu⁺. Tous les emballages sont entièrement recyclables et exempts de plastiques à usage unique.





Colour

Omschrijving / Description

IdealRain Alu⁺ douchesysteem met handdouche Ø 100 mm 8 l/min en hoofddouche Ø 260 mm 12 l/min. IdealFlex 1750 mm en CeraTherm Alu⁺.

Hoofd- en handdouche met 2 sproeffuncties: Rain en Silk Rain.

Cool body, temperatuurveiligheidsknop, Easyfix

Inbegrepen 2 schalen op de stang

Voldoet aan EN1111

Système de douche IdealRain Alu⁺ avec douchette Ø 100 mm 8 l/min et pomme de tête Ø 260 mm 12 l/min. IdealFlex 1750 mm et CeraTherm Alu⁺.

Pomme de tête et douchette avec 2 fonctions de pulvérisation: Rain et Silk Rain.

Cool body, bouton de sécurité température, Easyfix

Inclus 2 tablettes sur la barre

Conforme à EN1111

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Euro

Douchesysteem met CeraTherm
douchethermostaat, IdealRain handdouche Ø
100 mm 8 l/min 2F, hoofddouche Ø 260 mm
12 l/min 2F, IdealFlex 1750 mm en 2 legschalen

Système de douche avec CeraTherm mitigeur
thermostatique, douchette IdealRain Ø 100
mm 8 l/min 2F, pomme de tête Ø 260 mm 12
l/min 2F, IdealFlex 1750 mm et 2 tablettes


BD583SI
BD583RO

500,00
500,00

Uitvoering / Finitions

SI Silver

RO Rosé



Ideal Standard



Omschrijving / Description

IdealRain Alu⁺ douchesysteem met handdouche Ø 100 mm 8 l/min en hoofddouche Ø 260 mm 12 l/min. IdealFlex 1750 mm en CeraFlow Alu⁺.

Hoofd- en handdouche met 2 sproeffuncties: Rain en Silk Rain.

Cool body, temperatuurveiligheidsknop, Easyfix

Inbegrepen 2 schalen op de stang

Voldoet aan EN1111

Système de douche IdealRain Alu⁺ avec douchette Ø 100 mm 8 l/min et pomme de tête Ø 260 mm 12 l/min. IdealFlex 1 750 mm et CeraFlow Alu⁺.

Pomme de tête et douchette avec 2 fonctions de pulvérisation: Rain et Silk Rain.

Cool body, bouton de sécurité température, Easyfix

Inclus 2 tablettes sur la barre

Conforme à EN1111

Colour

Product

Douchesysteem met CeraFlow
douchemengkraan, IdealRain handdouche
Ø 100 mm 8 l/min 2F, hoofddouche
Ø 260 mm 12 l/min 2F, IdealFlex 1750 mm en
2 legschalen

Produit

Système de douche avec CeraFlow mélangeur
de douche, douchette IdealRain Ø 100 mm
8 l/min 2F, pomme de tête Ø 260 mm 12 l/min
2F, IdealFlex 1750 mm et 2 tablettes

Artikel-Nr.
Article-No.

BD584SI
BD584RO

kg
kg

Pal.
Pal.


Euro

450,00
450,00

Uitvoering / Finitions

SI Silver

RO Rosé



Ideal Standard



Omschrijving / Description

IdealRain Alu⁺ douchesysteem met handdouche Ø 100 mm 8 l/min en hoofddouche Ø 260 mm 12 l/min. IdealFlex 1750 mm en CeraFlow omsteller (voor in combinatie met douchethermostaat of -mengkraan)

Hoofd- en handdouche met 2 sproefuncties: Rain en Silk Rain. Cool body, temperatuurveiligheidsknop, Easyfix

Inbegrepen 2 schalen op de stang

Voldoet aan EN1111

Système de douche IdealRain Alu⁺ avec douchette Ø 100 mm 8 l/min et pomme de tête Ø 260 mm 12 l/min. IdealFlex 1750 mm et CeraFlow inverseur (pour combinaison avec mitigeur/mélangeur de douche).

Pomme de tête et douchette avec 2 fonctions de pulvérisation: Rain et Silk Rain.

Cool body, bouton de sécurité température, Easyfix

Inclus 2 tablettes sur la barre

Conforme à EN1111

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Euro

Douchesysteem met CeraFlow omsteller (voor in combinatie met douchethermostaat of -mengkraan), IdealRain handdouche Ø 100 mm 8 l/min 2F, hoofddouche Ø 260 mm 12 l/min 2F, IdealFlex 1750 mm en 2 legschalen

Système de douche avec CeraFlow inverseur (pour combinaison avec mitigeur/mélangeur de douche), douchette IdealRain Ø 100 mm 8 l/min 2F, pomme de tête Ø 260 mm 12 l/min 2F, IdealFlex 1750 mm et 2 tablettes


BD585SI
BD585RO

335,00
335,00

Uitvoering / Finitions

SI Silver

RO Rosé



Ideal Standard



Omschrijving / Description

Beauty Bar Large met spiegel Ø 500 mm, schaal 180x100, tandenborstelhouder en 2 handdoekdragers

Beauty Bar Medium met spiegel Ø 300mm, schaal 180x100, tandenborstelhouder en 2 handdoekdragers

Beauty Bar Small met spiegel Ø 200mm, 2 schalen 100x60/180x100 en tandenborstelhouder

Beauty Bar Large avec miroir Ø 500 mm, tablette 180x100, porte-brosse à dents et 2 porte-serviettes

Beauty Bar Medium avec miroir Ø 300mm, tablette 180x100, porte-brosse à dents et 2 porte-serviettes

Beauty Bar Small avec miroir Ø 200mm, 2 tablettes 100x60/180x100 et porte-brosse à dents


Colour

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Beauty Bar Large met spiegel Ø 500 mm, schaal 180x100, tandenborstelhouder en 2 handdoekdragers	Beauty Bar Large avec miroir Ø 500 mm, tablette 180x100, porte-brosse à dents et 2 porte-serviettes	BD587SI BD587RO			245,00 245,00
Beauty Bar Medium met spiegel Ø 300mm, schaal 180x100, tandenborstelhouder en 2 handdoekdragers	Beauty Bar Medium avec miroir Ø 300mm, tablette 180x100, porte-brosse à dents et 2 porte-serviettes	BD588SI BD588RO			175,00 175,00
Beauty Bar Small met spiegel Ø 200mm, 2 schalen 100x60/180x100 en tandenborstelhouder	Beauty Bar Small avec miroir Ø 200mm, 2 tablettes 100x60/180x100 et porte-brosse à dents	BD589SI BD589RO			155,00 155,00

Uitvoering / Finitions

SI Silver

RO Rosé





12l/min



40°C



50%

Colour

Omschrijving / Description

CeraTherm T25 douchethermostaat DN 15. Cool Body.
Terugslagklep. Saillie 82 mm.

Geluidsarme verdeckte S-koppelingen (instelbaar van 137-163 mm).
Firmaflow® cartridge: levensduur van meer dan 500.000 cycli.
Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing tot 40°C,
43°C, 45°C of 50°C (kinderveiligheid). ECO-stop (alleen voor
douche). Geïntegreerde omsteller in volumeknop. Uithoudingstest
EN 1111. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

CeraTherm Alu⁺ mitigeur thermostatique douche DN 15. Cool Body.
Clapets anti-retour. Saillie 82 mm.


Connexions-S cachées insonorisées (réglables de 137-163 mm).
Cartouche Firmaflow® : Durée de vie de plus de 500 000 cycles.
Réglage température avec limiteur de température supplémentaire
jusqu'au 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C (sécurité enfants). Inverseur
intégré dans le bouton de volume. Réglage de débit avec touche
ECO et disques céramiques. Niveau sonore suivant norme DIN
4109, Groupe 1.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchethermostaat	Mitigeur thermostatique douche	BD582SI BD582RO			195,00
					195,00

Uitvoering / Finitions

SI Silver

RO Rosé





Omschrijving / Description

Inbouw bad/douchemengkraan - Inbouw douchemengkraan.

Afwerkset voor opbouwdelen.

Grote ronde afdekplaat 163 x 163 mm.

Alu-greep met rood-blauw indicator.

Automatische omschakeling van douche naar bad.

Ø47mm CLICK-cartouche met keramische schijven.

ECO-stop (geïntegreerde temperatuur- en debietbegrenzing).

Geïntegreerd vetreservoir.

DICHT-FIX afdichting.

Uithoudingstest EN 817.

Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Mitigeur bain/douche - Mitigeur douche encastré.

Set de finition pour parties apparentes (Kit 2)

Grande plaque de finition rond 163 x 163 mm.

Poignée Alu avec indicateur rouge-bleu.

Inversion automatique de douche vers baignoire.

Ø47mm cartouche-CLICK avec disques en céramique.

ECO-stop (limiteur de débit et de température intégrés).

Réservoir de graisse intégré.

Etanchéité par système DICHT-FIX.

Test d'endurance EN 817.

Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.

Colour

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Inbouw douchemengkraan (kit 2 opbouwdeel), voor kit 1 inbouwdeel (A1000NU)	Mitigeur douche à encastrer (kit 2 partie apparente), pour kit 1 partie encastrée (A1000NU)	A7349SI A7349RO			305,00 305,00
Inbouw bad/douchemengkraan (kit 2 opbouwdeel), voor kit 1 inbouwdeel (A1000NU)	Mitigeur bain/douche à encastrer (kit 2 partie apparente), pour kit 1 partie encastrée (A1000NU)	A7350SI A7350RO			350,00 350,00
Benodigdheden	Indispensables				
Inbouwdeel kit 1 EASY-box voor bad/douchemengkraan en inbouwthermostaat	Partie à encastrer kit 1 EASY-box pour mitigeur bain/douche et mitigeur thermostatique à encastrer	A1000NU		10	148,00


Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome

NU Neutraal / Neutre

SI Silver

RO Rosé





Colour


Omschrijving / Description

Alu⁺ wastafelmengkraan DN15.
Vaste uitloop met demonteerbare perlator 5l/min begrensd.
Met click-clack waste G1 1/4.
Spronk: 125 mm
Hooge uitloop: 122 mm
Rood-blauw indicatie op de greep. Flexibele aansluitleidingen G3/8.
Metalen greep. Onderbevestiging (EASY FIX). Kraangat Ø35 mm.
Cartouche met keramische schijven.
Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspren.
Draaibereik 100°. Geïntegreerd vetreservoir. Met temperatuurbegrenzing. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.
Alu⁺ mitigeur lavabo DN 15. Bec fixe avec mousseur limité 5l/min.
Avec click-clack vidage G1 1/4.
Saillie: 125 mm
Hauteur bec: 122 mm
Indicateur rouge-bleu sur la poignée.
Connexions flexibles G3/8. Poignée métallique.
Fixation par dessous (EASY FIX). Diamètre de perçage 35mm.
Cartouche avec disques en céramique.
Fixation poignée sur cartouche par butée en inox. Plage 90°.
Réservoir de graisse intégré.
Avec limiteur de température.
Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmengkraan met click-clack waste 5l/min	Mitigeur lavabo avec vidage click-clack 5l/min	BD590SI BD590RO			150,00 150,00

Uitvoering / Finitions

SI Silver
RO Rosé





Omschrijving / Description

Alu⁺ bidetmengkraan DN 15
Vaste uitloop met perlator en kogelgewicht 5l/min.
Sprong: 132 mm
Hooge uitloop: 78 mm
Met click-clack waste G1 1/4.
Flexibele aansluitleidingen. Metalen Greep.
Onderbevestiging (EASY FIX). Kraangat Ø35 mm.
Cartouche met keramische schijven.
Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspren.
Draaibereik 90°. Geïntegreerd vetreservoir.
Met temperatuurbegrenzing.
Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109,
Groep 2.
Alu⁺ mitigeur bidet DN 15.
Bec fixe avec mousseur et rotule limité 5l/min.
Saillie: 132 mm
Hauteur bec: 78 mm
Avec vidage click-clack G1 1/4.
Connexions flexibles. Poignée métallique.
Fixation par dessous (EASY FIX). Diamètre de perçement 35mm.
Cartouche avec disques en céramique. Fixation poignée sur
cartouche par butée en inox. Plage 90°.
Réservoir de graisse intégré. Avec limiteur de température.
Test d'endurance EN 817.
Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 2.


Colour

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Bidetmengkraan met click-clack waste 5l/min	Mitigeur bidet avec vidage click-clack 5l/min	BD591SI BD591RO			150,00
					150,00

Uitvoering / Finitions

SI Silver

RO Rosé





Omschrijving / Description

IdealRain Alu⁺ glijstang 600 mm,
Handdouche Ø 100 mm met 2 sproeffuncties: Rain en Silk Rain
Debit: 8l/min
Idealflex 1750 mm
2 schalen 100x60/180x100
Handdouche en schalen verschuifbaar op de stang
IdealRain Alu⁺ barre de douche de 600 mm,
Douchette Ø 100 mm avec 2 fonctions de pulvérisation: Rain et Silk
Rain
Débit: 8l/min
Idealflex 1750 mm
2 tablettes 100x60/180x100
Douchette et tablettes coulissantes sur la barre

Product

Glijstangcombinatie 600 mm met
handdouche Ø 100 mm 8 l/min 2F en 2
schalen 100x60/180x100

Produit

Barre de douche 600 mm avec douchette
Ø 100 mm 8 l/min 2F et 2 tablettes
100x60/180x100

Artikel-Nr.
Article-No.

BD586SI
BD586RO

kg
kg

Pal.
Pal.


Euro

135,00
135,00

Uitvoering / Finitions

SI Silver

RO Rosé





Omschrijving / Description



Hoofddouche Ø 260 mm met draaiknop voor sproeifunctie
2 sproeifuncties: Rain en Silk Rain
Debit: 12l/min.


Pomme de tête Ø 260 mm avec bouton rotatif pour la fonction de pulvérisation.
2 fonctions de pulvérisation : Rain en Silk Rain
Débit: 12l/min.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Hoofddouche Ø 260 mm 12 l/min 2F	Pomme de tête Ø 260 mm 12 l/min 2F	BD581AA			150,00
		BD581RO			150,00
		BD581SI			150,00

Uitvoering / Finitions

SI Silver
RO Rosé





Colour

Omschrijving / Description

Handdouche Ø 100 mm
2 sproeifuncties: Rain en Silk Rain
Debit: 8l/min

Pomme de tête Ø 100 mm
2 fonctions de pulvérisation : Rain et Silk Rain
Débit: 8l/min


Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Handdouche Ø 100 mm 8 l/min 2F	Douchette Ø 100 mm 8 l/min 2F	BD580AA BD580RO BD580SI			30,00
					30,00
					30,00

Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome

SI Silver

RO Rosé





Omschrijving / Description

Doucheslang IdealFlex 1250/1600/1750 mm van kunststof.

Zilverkleurig.

Aansluiting G1/2 x G1/2.

Met meedraaiende wartelmoeren en knikveilig.

Flexible IdealFlex 1250/1600/1750 mm synthétique. Argenté.

Raccordement G1/2 x G1/2.

Avec raccords anti-torsions et ne plie pas.


Colour

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Doucheslang IdealFlex 1750 mm	Flexible IdealFlex 1750 mm	BE175SI BE175RO			45,00
					45,00

Uitvoering / Finitions

SI Silver

RO Rosé





Colour

Omschrijving / Description

Idealrain vaste handdouchehouder.
Rond design.



Idealrain support douchette fixe.
Conception ronde.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Handdouchehouder rond	Support douchette rond	BC806SI BC806RO			126,00
					126,00

Uitvoering / Finitions

SI Silver

RO Rosé





Omschrijving / Description

Wandaansluitbocht. Terugslagklep. Aansluiting G1/2" x G1/2".
Rond design.

Coude mural. Clapet anti-retour. Raccordement G1/2» x G1/2».
Conception ronde.



Colour

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wandaansluitbocht rond	Coude mural rond	BC808SI BC808RO			82,00
					82,00

Uitvoering / Finitions

SI Silver

RO Rosé





Colour

Omschrijving / Description

Arm voor wand- of plafondbevestiging. Met ronde rozetten. G1/2 aansluiting. Chroom.


Bras pour fixation mural ou plafond avec rosace ronde.
Raccordement G1/2 . Chromé.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchearm 400 mm (wandbevestiging)	Bras fixe pour pommeau de douche 400 mm (mural)	B9445SI B9445RO			55,00 55,00

Uitvoering / Finitions


SI Silver

RO Rosé



PVD

Blijvende kleur
Une couleur durable.



Levendige kleuren die lang blijven. Het assortiment gekleurde fittingen van Ideal Standard maakt gebruik van Physical Vapour Deposition (PVD) technologie om fijne laagjes metaal aan te brengen, atoom voor atoom.
Des couleurs vives qui durent. Une surface supérieure qui résiste aux rayures et à l'abrasion. La gamme de raccords colorés d'Ideal Standard utilise la technologie de Physical Vapour Deposition (PVD) pour appliquer de fines couches de métal, atome par atome.

- Superieur oppervlak
 - Bestand tegen krassen en slijtage
 - Duurzaam (krasvrij tot >10.000 gebruikscycli)¹
 - Beschikbaar in 5 tinten
 - Made in Europe
- Une surface supérieure
 - Résistant aux rayures et à l'abrasion
 - Durable (sans rayures jusqu'à >10 000 cycles d'utilisation)¹
 - Disponible en 5 teintes
 - Made in Europe



Ideal Standard

ATELIER
COLLECTIONS



¹ Resultaat van een in opdracht van Ideal Standard door Tribotron AG uitgevoerde slijtagedest met de handen volgens de internationale norm IEC 68-2-70, die een standaardmethode biedt voor het bepalen van de weerstand van oppervlakken en materialen tegen slijtage als gevolg van handmatige bediening, zoals wrijven door vingertoppen en handen.

²Résultat d'un essai d'abrasion manuelle commandé par Ideal Standard et réalisé par Tribotron AG conformément à la norme internationale IEC 68-2-70 qui fournit une méthode normalisée pour déterminer la résistance des surfaces et des matériaux à l'abrasion résultant d'une opération manuelle, telle que le frottement du bout des doigts et des mains.



8 l/min 12 l/min

Omschrijving / Description

IdealRain douchesysteem met IdealRain Solos handdouche Ø 130 mm 8 l/min en hoofddouche Ø 300 mm 12 l/min. IdealFlex 1750 mm en CeraTherm T125.

Handdouche met Navigoknop met 3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain & Active Massage.

Hoofddouche met afstandbediening met 3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain & 2nd Skin.

Voeding voor afstandbediening, knoopcel- en voor hoofddouche, AA-batterij (niet meegeleverd).

Système de douche IdealRain avec douchette IdealRain Solos Ø 130 mm 8 l/min et pomme de tête Ø 300 mm 12 l/min., IdealFlex 1750 mm et CeraTherm T125.

Douchette avec bouton Navigo avec 3 fonctions de pulvérisation: Rain, Silk Rain & 2nd Skin.

Pomme de tête avec télécommande avec 3 fonctions de pulvérisation: Rain, Silk Rain & 2nd Skin.

Alimentation pour télécommande, pile bouton et pour pomme de tête, pile AA (non incluse).

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

Douchesysteem met CeraTherm T125,
IdealRain Solos handdouche Ø 130 mm
8 l/min 3F, hoofddouche Ø 300 mm 12 l/min
3F +afstandsbediening en IdealFlex 1750 mm.

Système de douche avec CeraTherm T125,
douchette IdealRain Solos Ø 130 mm 8 l/min
3F, pomme de tête Ø 300 mm 12 l/min 3F
+télécommande et IdealFlex 1750 mm

A7689AA
A7689GN
A7689A2
A7689A5

1.250,00
1.795,00
1.795,00
1.795,00

Optie

Option

Verlengset voor stang 150 mm

Rallonge pour barre 150 mm

A861379AA

35,00

A861379GN

60,00

A861379A2

60,00

A861379A5

60,00

Verlengset voor stang 300 mm

Rallonge pour barre 300 mm

A861380AA

45,00

A861380GN

75,00

A861380A2


75,00

A861380A5

75,00

Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome
A2 Brushed Gold
A5 Brushed Gun Metal
GN RVS look / Look RVS



Ideal Standard



Omschrijving / Description

IdealRain douchesysteem met CeraTherm Solos met glazen legplank, IdealRain Solos handdouche Ø130 mm met 3 functies 8l/min, hoofddouche Ø330 mm 12 l/min en IdealFlex 1750 mm. Hoofddouche met 3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain & 2nd Skin. Handdouche met 3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain & Active Massage. Legplank in veiligheidsglas. Lichaam van metaal, met geïntegreerde handdouchehouder. Firmaflow® cartridge: levensduur van meer dan 500.000 cycli. Regeling van sproeffuncties hoofddouche, de temperatuur en het debiet door middel van Navigo druk- en draaknopen, bevestigd aan de voorzijde van het kraanlichaam. Temperatuurregelpunt met temperatuurbegrenzer voor ingesteld op 40°C onder 3 bar. Warm en koud water. Eco-knop om 50% water te besparen. Doucheafvoer G1/2" in centrale positie van onderen. Verborgen bevestigingen. Indicaties (debiet en temperatuur) gedrukt op de legplank. Hoofddouche: Elektrische sproefschakeling met magneetventiel. Hoofddouche werkt op AA-batterijen, batterijen niet meegeleverd.

Système de douche IdealRain avec CeraTherm Solos avec étagère en verre, douchette IdealRain Solos Ø130 mm avec 3 fonctions 8l/min, pomme de tête Ø330 mm 12 l/min et IdealFlex 1750 mm. Pomme de tête avec 3 fonctions de jet : Rain, Silk Rain et 2nd Skin. Douchette à main avec 3 fonctions de jet : Rain, Silk Rain et Active Massage.

Tablette en verre de sécurité. Corps en métal, avec support de douchette intégré. Cartouche Firmaflow® : durée de vie de plus de 500 000 cycles. Contrôle des fonctions du jet de la pomme de tête, de la température et du débit au moyen des boutons poussoirs et rotatifs Navigo, fixés sur la face avant du corps du robinet.

Bouton de réglage de la température avec limiteur de température préréglé à 40°C sous 3 bar. Eau chaude et froide. Bouton Eco pour économiser 50% d'eau. Drain de douche G1/2" en position centrale par le bas. Fixation cachée. Indications (débit et température) imprimées sur l'étagère. Pomme de tête : Circuit de pulvérisation électrique avec électrovanne. La douche de tête fonctionne avec des batteries AA (non incluses).

Product

Douchesysteem met CeraTherm douchethermostaat met glazen legplank en geïntegreerde afstandbediening voor hoofddouche, IdealRain Solos handdouche Ø 130 mm 8 l/min 3F, hoofddouche Ø 300 mm 12 l/min 3F en IdealFlex 1750 mm.

Produit

Système de douche avec CeraTherm mitigeur thermostatique avec étagère en verre et télécommande intégrée pour la pomme de tête, douchette IdealRain Solos Ø 130 mm 8 l/min 3F, pomme de tête Ø 300 mm 12 l/min 3F et IdealFlex 1750 mm

Artikel-Nr.
Article-No.

A7882AA
A7882GN
A7882A2
A7882A5

kg
kg



Pal.
Pal.

Euro

1.750,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Brushed Gun Metal
- GN RVS look / Look RVS





Omschrijving / Description

IdealRain douchesysteem met CeraTherm Solos met glazen legplank, IdealRain Solos handdouche Ø130 mm met 3 functies 8l/min, hoofddouche Ø330 mm met LED-verlichting 12 l/min en IdealFlex 1750 mm. Hoofddouche met 3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain & 2nd Skin. Handdouche met 3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain & Active Massage. Legplank in veiligheidsglas. Lichaam van metaal, met geïntegreerde handdouchehouder. Firmaflow® cartridge: levensduur van meer dan 500.000 cycli. Regeling van sproeffuncties hoofddouche, de temperatuur en het debiet door middel van Navigo druk- en draaiknopen, bevestigd aan de voorzijde van het kraanlichaam. Temperatuurregelknop met temperatuurbegrenzer voor ingesteld op 40°C onder 3 bar. Warm en koud water. Eco-knop om 50% water te besparen. Doucheafvoer G1/2" in centrale positie van onderen. Verborgen bevestigingen. Indicaties (debiet en temperatuur) gedrukt op de legplank. Hoofddouche: Elektrische sproefschakeling met magneetventiel. Stroomvoorziening (24 V) nodig voor hoofddouche met LED-licht. Sensor om beweging te herkennen en licht automatisch aan of uit te doen. Inbouwdeel voor LED-verlichting douchesysteem: A1070NU

Optioneel: Smartphone app kan gebruikt worden om lichtkleur en helderheid te veranderen.

Système de douche IdealRain avec CeraTherm Solos avec étagère en verre, douchette IdealRain Solos Ø130 mm avec 3 fonctions 8l/min, douche de tête Ø330 mm avec éclairage LED 12 l/min et IdealFlex 1750 mm.

Pomme de tête avec 3 fonctions de jet : Rain, Silk Rain et 2nd Skin. Douchette avec 3 fonctions de jet : Rain, Silk Rain et Active Massage. Tablette en verre de sécurité. Corps en métal, avec support de douchette intégré. Cartouche Firmaflow® : durée de vie de plus de 500 000 cycles. Contrôle des fonctions de pluvérisation de la pomme de tête, de la température et du débit au moyen des boutons pousoirs et rotatifs Navigo, fixés sur la face avant du corps du robinet.

Bouton de réglage de la température avec limiteur de température préglé à 40°C sous 3 bar. Eau chaude et froide. Bouton Eco pour économiser 50% d'eau. Drain de douche G1/2" en position centrale par le bas. Fixations cachées. Indications (débit et température) imprimées sur l'étagère. Pomme de tête: Circuit de pulvérisation électrique avec électrovanne. Alimentation électrique (24 V) requise pour la douche de tête avec éclairage LED. Capteur pour reconnaître les mouvements et allumer ou éteindre automatiquement les lumières.

Partie à encastrer (kit 1) pour la système de douche à éclairage LED: A1070NU

Facultatif : l'application pour smartphone peut être utilisée pour modifier la couleur et la luminosité de la lumière.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

Douchesysteem met CeraTherm douchethermostaat met glazen legplank en geïntegreerde afstandbediening voor hoofddouche (kit 2), IdealRain Solos handdouche Ø 130 mm 8 l/min 3F, hoofddouche Ø 330 mm 12 l/min 3F met LED-verlichting en IdealFlex 1750 mm.	Système de douche avec CeraTherm mitigeur thermostatique avec étagère en verre et télécommande intégrée pour la pomme de tête (kit 2), douchette IdealRain Solos Ø 130 mm 8 l/min 3F, pomme de tête Ø 330 mm 12 l/min 3F avec éclairage LED et IdealFlex 1750 mm	A7883AA A7883GN A7883A2 A7883A5			1.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00
--	--	--	--	--	--

Benodigdheden

Inbouwdeel kit 1 voor LED-verlichting Solos douchesysteem

Indispensables


Partie à encastrer kit 1 pour éclairage LED Solos système de douche

A1070NU

40,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Brushed Gun Metal
- GN RVS look / Look RVS
- NU Neutraal / Neutre



Ideal Standard

Inbouw douchethermostaat (opbouwdeel)

Mitigeur thermostatique douche à encastrer (partie apparente)

ATELIER COLLECTIONS

CeraTherm
Navigo T



Omschrijving / Description

Thermostatische inbouwkraan voor douche met stopkraan.

Afwerkset voor opbouwdelen. Afsluitbare zij-ventielen.

Terugslapklep.

1 Functie: AAN / UIT-knop (4-5 mm) en draaknop om het debiet aan te passen.

Thermostatische knop om de temperatuur in te stellen met vooraf ingestelde begrenzer op 40°C onder een druk van 3 bar.

Metalen afdekplaat en knopen.

Diameter: Ø157 mm

Dikte: 10mm.

Thermostatisch patroon met was. Verzegeld door DICHT-FIX systeem. Geïntegreerde temperatuurbegrenzer. Duurzaamheidstest EN 817. Geluidsniveau volgens DIN 4109, groep 1.

Mitigeur thermostatique douche à encastrer avec robinet d'arrêt.

Set de finition pour parties apparentes. Vannes de fermetures.

Clapets anti-retour.

Bouton ON/OFF (4-5mm) et rotatif pour ajuster le débit.

Mitigeur thermostatique douche à encastrer avec robinet d'arrêt et inverseur. Set de finition pour parties apparentes. Vannes de fermetures. Clapets anti-retour.

1 Fonction: Bouton thermostatique pour ajuster la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars.

Plaque de finition et boutons en métal.

Diamètre : Ø157 mm

Epaisseur: 10 mm.

Cartouche thermostatique avec cire. Etanchéité par système DICHT-FIX.

Limiteur de température intégré. Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, groupe 1.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

Inbouw douchethermostaat 1F (kit 2 opbouwdeel), voor kit 1 inbouwdeel A1000NU

Mitigeur thermostatique douche à encastrer 1F (kit 2 partie apparente), pour kit 1 partie encastrée (A1000NU)

A7295AA
A7295GN
A7295A2
A7295A5

490,00
865,00
865,00
865,00

Benodigdheden

Inbouwdeel kit 1 EASY-box voor bad/douchemengkraan en inbouwthermostaat

Indispensables

Partie à encastrer kit 1 EASY-box pour mitigeur bain/douche et mitigeur thermostatique à encastrer

A1000NU

10 148,00

Uitvoering / Finitions



AA Chroom / Chrome

A2 Brushed Gold

A5 Brushed Gun Metal

GN RVS look / Look RVS

NU Neutraal / Neutre



Ideal Standard

Colour



Omschrijving / Description

Thermostatische inbouwkraan voor baddouche met stopkraan en omsteller. Afwerkingsset voor zichtbare onderdelen. Afsluitbare zijventielen. Terugslagkleppen.

2 Functies: 2 AAN / UIT (4-5 mm) en draaiknoppen om het debiet aan te passen. De 2 uitgangen kunnen tegelijkertijd stromen. Druk op de AAN / UIT-knop: Start/stop van het debiet.

Thermostatische knop om de temperatuur in te stellen met vooraf ingestelde begrenzer op 40°C onder een druk van 3 bar.

Metalen afdekplaat en knoppen.

Diameter: Ø157 mm

Dikte: 10mm.

Thermostatisch patroon met was. Verzegeld door DICHT-FIX systeem. Geïntegreerde temperatuurbegrenzer. Duurzaamheidstest EN 817. Geluidsniveau volgens DIN 4109, groep 1.

Mitigeur thermostatique douche à encastrer avec robinet d'arrêt et inverseur. Set de finition pour parties apparentes. Vannes de fermetures. Clapets anti-retour.

2 Fonctions: 2 Boutons ON/OFF (4-5mm) et rotatif pour ajuster le débit. Les 2 sorties peuvent s'écouler en même temps. Appui sur le bouton ON/OFF : Début/arrêt de l'écoulement.

Bouton thermostatique pour ajuster la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars.

Plaque de finition et boutons en métal.

Diamètre : Ø157 mm

Epaisseur: 10 mm.

Cartouche thermostatique avec cire. Etanchéité par système DICHT-FIX.

Limiteur de température intégré. Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, groupe 1.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

Inbouw bad/douchethermostaat 2F
(kit 2 opbouwdeel), voor kit 1 inbouwdeel
(A1000NU)

Mitigeur thermostatique bain/douche à partie
encastrer 2F (kit 2 partie apparente), pour kit 1
encastrée (A1000NU)

A7296AA
A7296GN
A7296A2
A7296A5

550,00
945,00
945,00
945,00

Benodigdheden

Inbouwdeel kit 1 EASY-box voor bad/
douchemengkraan en inbouwthermostaat

Indispensables

Partie à encastrer kit 1 EASY-box pour mitigeur
bain/douche et mitigeur thermostatique à
encastrer

A1000NU

10 148,00

Uitvoering / Finitions



AA Chroom / Chrome

A2 Brushed Gold

A5 Brushed Gun Metal

GN RVS look / Look RVS

NU Neutraal / Neutre



Ideal Standard



Omschrijving / Description

Thermostatische inbouwkraan voor douche met stopkraan.
Afwerkset voor opbouwdelen. Afsluitbare zij-ventielen.
Terugslapklep.
1 Functie: AAN / UIT-knop (4-5 mm) en draaiknop om het debiet aan te passen.
Thermostatische knop om de temperatuur in te stellen met vooraf ingestelde begrenzer op 40°C onder een druk van 3 bar.
Metalen afdekplaat en knoppen.
Diameter: Ø157 mm
Dikte: 10mm.
Thermostatisch patroon met was. Verzegeld door DICHT-FIX systeem. Geïntegreerde temperatuurbegrenzer. Duurzaamheidstest EN 817. Geluidsniveau volgens DIN 4109, groep 1.
Mitigeur thermostatique douche à encastrer avec robinet d'arrêt.
Set de finition pour parties apparentes. Vannes de fermetures.
Clapets anti-retour.
Bouton ON/OFF (4-5mm) et rotatif pour ajuster le débit.
Mitigeur thermostatique douche à encastrer avec robinet d'arrêt et inverseur. Set de finition pour parties apparentes. Vannes de fermetures. Clapets anti-retour.
1 Fonction: Bouton thermostatique pour ajuster la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars.
Plaque de finition et boutons en métal.
Diamètre : Ø157 mm
Epaisseur: 10 mm.
Cartouche thermostatique avec cire. Etanchéité par système DICHT-FIX.
Limiteur de température intégré. Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, groupe 1.



Colour

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Inbouw douchethermostaat 1F (kit 2 opbouwdeel), voor kit 1 inbouwdeel A1000NU	Mitigeur thermostatique douche à encastrer 1F (kit 2 partie apparente), pour kit 1 partie encastrée (A1000NU)	A7301AA A7301GN A7301A2 A7301A5			490,00 865,00 865,00 865,00

Benodigdheden	Indispensables				
Inbouwdeel kit 1 EASY-box voor bad/douchemengkraan en inbouwthermostaat	Partie à encastrer kit 1 EASY-box pour mitigeur bain/douche et mitigeur thermostatique à encastrer	A1000NU		10	148,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Brushed Gun Metal
- GN RVS look / Look RVS
- NU Neutraal / Neutre





Omschrijving / Description

Thermostatische inbouwkraan voor baddouche met stopkraan en omsteller. Afwerkingsset voor zichtbare onderdelen. Afsluitbare zijventielen. Terugslagkleppen.

2 Functies: 2 AAN / UIT (4-5 mm) en draaiknoppen om het debiet aan te passen. De 2 uitgangen kunnen tegelijkertijd stromen. Druk op de AAN / UIT-knop: Start/stop van het debiet.

Thermostatische knop om de temperatuur in te stellen met vooraf ingestelde begrenzer op 40°C onder een druk van 3 bar.

Metalen afdekplaat en knoppen.

Diameter: Ø157 mm

Dikte: 10mm.

Thermostatisch patroon met was. Verzegeld door DICHT-FIX systeem. Geïntegreerde temperatuurbegrenzer. Duurzaamheidstest EN 817. Geluidsniveau volgens DIN 4109, groep 1.

Mitigeur thermostatique douche à encastrer avec robinet d'arrêt et inverseur. Set de finition pour parties apparentes. Vannes de fermetures. Clapets anti-retour.

2 Fonctions: 2 Boutons ON/OFF (4-5mm) et rotatif pour ajuster le débit. Les 2 sorties peuvent s'écouler en même temps. Appui sur le bouton ON/OFF : Début/arrêt de l'écoulement.

Bouton thermostatique pour ajuster la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars.

Plaque de finition et boutons en métal.

Diamètre : Ø157 mm

Epaisseur: 10 mm.

Cartouche thermostatique avec cire. Etanchéité par système DICHT-FIX.

Limiteur de température intégré. Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, groupe 1.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

Inbouw bad/douchethermostaat 2F
(kit 2 opbouwdeel), voor kit 1 inbouwdeel
(A1000NU)

Mitigeur thermostatique bain/douche à partie
encastrer 2F (kit 2 partie apparente), pour kit 1
encastrée (A1000NU)

A7302AA
A7302GN
A7302A2
A7302A5

550,00
945,00
945,00
945,00

Benodigdheden

Inbouwdeel kit 1 EASY-box voor bad/
douchemengkraan en inbouwthermostaat

Indispensables

Partie à encastrer kit 1 EASY-box pour mitigeur
bain/douche et mitigeur thermostatique à
encastrer

A1000NU

10 148,00

Uitvoering / Finitions



AA Chroom / Chrome

A2 Brushed Gold

A5 Brushed Gun Metal

GN RVS look / Look RVS

NU Neutraal / Neutre





Omschrijving / Description

Thermostatische inbouwkraan voor bad/douche met stopkraan en omsteller (opbouwdeel kit 2), inclusief vierkant kader voor behuizing afstandbediening van IdealRain Solos hoofddouche (A7889XG of A7890XG) Afwerkingsset voor zichtbare onderdelen. Afsluiters. Terugslagkleppen.

2 Functies: 2 AAN / UIT (4-5 mm) en draaiknopen om het debiet aan te passen. De 2 uitgangen kunnen tegelijkertijd stromen. Druk op de AAN / UIT-knop: Start/stop van het debiet.

Thermostatische knop om de temperatuur in te stellen met vooraf ingestelde begrenzer op 40°C onder een druk van 3 bar.

Metalen afdekplaat en knoppen.

Diameter: Ø157 mm

Dikte: 10mm.

Thermostatisch patroon met was. Verzegeld door DICHT-FIX systeem. Geïntegreerde temperatuurbegrenzer. Duurzaamheidstest EN 817. Geluidsniveau volgens DIN 4109, groep 1. Mitigeur thermostatique bain/douche à encastrer avec robinet d'arrêt et inverseur (partie apparente kit 2), comprenant un cadre carré pour le logement de la télécommande IdealRain Solos pomme de tête (A7889XG ou A7890). Set de finition pour parties apparentes. Vannes de fermetures. Clapets anti-retour.

2 Fonctions: 2 Boutons ON/OFF (4-5mm) et rotatif pour ajuster le débit. Les 2 sorties peuvent s'écouler en même temps. Appui sur le bouton ON/OFF : Début/arrêt de l'écoulement.

Bouton thermostatique pour ajuster la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars.

Plaque de finition et boutons en métal.

Diamètre : Ø157 mm

Epaisseur: 10 mm.

Cartouche thermostatique avec cire. Etanchéité par système DICHT-FIX.

Limiteur de température intégré. Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, groupe 1.

Product

Inbouw bad/douchethermostaat 2F (kit 2 op bouwdeel) inclusief vierkant kader voor behuizing afstandbediening Solos hoofddouche, voor kit 1 inbouwdeel (A1000NU)

Produit

Mitigeur thermostatique bain/douche à encastrer 2F (kit 2 partie apparente) comprenant un cadre carré pour le logement de la télécommande Solos pomme de tête, pour kit 1 partie encastrée (A1000NU)

Artikel-Nr.
Article-No.

A7894AA
A7894GN
A7894A2
A7894A5

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

695,00
1.075,00
1.075,00
1.075,00

Benodigdheden

Inbouwdeel kit 1 EASY-box voor bad/douchemengkraan en inbouwthermostaat

Indispensables

Partie à encastrer kit 1 EASY-box pour mitigeur bain/douche et mitigeur thermostatique à encastrer

A1000NU

10 148,00

Uitvoering / Finitions



AA Chroom / Chrome

A2 Brushed Gold

A5 Brushed Gun Metal

GN RVS look / Look RVS

NU Neutraal / Neutre





Omschrijving / Description

IdealRain Solos glijstang 600 of 900 mm,
Handdouche Ø 130 mm met 3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain en 2nd Skin.

Debit: 8l/min
Idealflex 1750 mm

IdealRain Alu⁺ barre de douche de 600 ou 900 mm,
Douchette Ø 130 mm avec 3 fonctions de pulvérisation: Rain, Silk Rain et 2nd Skin.
Débit: 8l/min
Idealflex 1750 mm

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Euro

Glijstangcombinatie 600 mm met handdouche Ø 130 mm 3F, 8l/min

Barre de douche 600 mm avec douchette Ø 130 mm 3F, 8l/min

A7897AA

150,00

A7897GN

265,00

A7897A2

265,00

A7897A5

265,00

Glijstangcombinatie 900 mm met handdouche Ø 130 mm 3F, 8l/min

Barre de douche 900 mm avec douchette Ø 130 mm 3F, 8l/min

A7898AA

225,00

A7898GN

395,00

A7898A2

395,00

A7898A5

395,00


Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome


A2 Brushed Gold

A5 Brushed Gun Metal

GN RVS look / Look RVS



Ideal Standard



Omschrijving / Description

Hoofddouche Ø 300 mm met afstandbediening voor sproeifunctie.
3 sproeifuncties: Rain, Silk Rain & 2nd Skin
Debit: 12l/min.

Elektrische sproeischakeling met magneetventiel.
Gebruik van conventionele batterijen voor stroomvoorziening (4xAA), batterijen niet meegeleverd.
Draadloze afstandsbediening om tussen de sproeifuncties te schakelen.

Pomme de tête Ø 300 mm avec télécommande pour la fonction de pulvérisation.
3 fonctions de pulvérisation : Pluie, Pluie de soie et 2ème peau
Débit : 12l/min.

Commande électrique de la pulvérisation avec électrovanne
Utilisation de batteries conventionnelles pour l'alimentation électrique (4xAA), batteries non incluses


Télécommande sans fil pour la commande des pulvérisations.

Colour

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Hoofddouche Ø 300 mm 3F+afstandsbediening, 12 l/min	Pomme de tête Ø 300 mm 3F+télécommande, 12 l/min	A7889AA A7889GN A7889A2 A7889A5			595,00 995,00 995,00 995,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Brushed Gun Metal
- GN RVS look / Look RVS





Omschrijving / Description

Hoofddouche Ø 330 mm met LED-verlichting+afstandbediening (kit 2) voor sproeffunctie.

3 sproeffuncties: Rain, Silk Rain & 2nd Skin

Debit: 12l/min.

Douchearm voor wandbevestiging: 400 mm

Ronde rozet, G1/2-aansluiting.

Hoofddouche:

Elektrische sproeischakeling met magneetventiel

Draadloze afstandsbediening om tussen de sproeffunctie te schakelen.

Gebruik van conventionele batterijen voor stroomvoorziening (4xAA formaat), batterijen niet meegeleverd.

Stroomvoorziening nodig voor hoofddouche met LED-licht.

Sensor om beweging te herkennen en licht automatisch aan of uit te doen.

Inbouwdeel voor LED-verlichting hoofddouche: A1080NU

Optioneel: Smartphone app kan gebruikt worden om lichtkleur en helderheid te veranderen.

Pomme de tête Ø 330 mm avec éclairage LED+télécommande (kit 2) pour la fonction de pulvérisation.

3 fonctions de pulvérisation : Pluie, Pluie de soie et 2ème peau

Débit : 12l/min.

Bras de douche pour fixation mural: 400 mm

Rosace ronde, raccordement G1/2.

Pomme de tête:

Commande électrique de la pulvérisation avec électrovanne

Télécommande sans fil pour la commande des pulvérisations

Utilisation de batteries conventionnelles pour l'alimentation électrique (4xAA), batteries non incluses.

Alimentation nécessaire pour la pomme de tête avec éclairage LED.

Capteur pour reconnaître les mouvements et allumer/éteindre la lumière automatiquement.

Partie à encastrer éclairage LED pomme de tête: A1080NU

En option : Une application pour smartphone peut être utilisée pour modifier la couleur et la luminosité de l'éclairage.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Hoofddouche Ø 330 mm 3F met LED-verlichting+afstandbediening (kit 2), 12 l/min en douchearm 400 mm	Pomme de tête Ø 330 mm 3F avec éclairage LED+télécommande (kit 2), 12 l/min et bras de douche 400 mm.	A7890AA A7890GN A7890A2 A7890A5			995,00 1.395,00 1.395,00 1.395,00

Uitvoering / Finitions


AA Chroom / Chrome

A2 Brushed Gold

A5 Brushed Gun Metal

GN RVS look / Look RVS

NU Neutraal / Neutre



Ideal Standard



Omschrijving / Description

Handdouche Ø 130 mm

3 sproeifuncties: Rain, Silk Rain en Active massage.

Met druktoets.

Debit: 8l/min

Douchette Ø 130 mm

3 fonctions de pulvérisation : Rain, Silk Rain et Active massage.

Avec bouton poussoir

Débit: 8l/min

Colour

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Handdouche Ø 130 mm 3F, 8 l/min	Douchette Ø 130 mm 3F, 8 l/min	A7896AA A7896GN A7896A2 A7896A5			85,00 225,00 135,00 135,00


Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome

A2 Brushed Gold

A5 Brushed Gun Metal

GN RVS look / Look RVS





Colour

Omschrijving / Description

Debietbegrenzer nippel
G1/2" aansluiting voor hoofddouche, handdouche en/of flexibel
5 l/min, 6 l/min, 7L/min of 8l/min
Limiteur de débit nipple
Raccordement G1/2» pour pomme de tête, douchette et/ou flexible
5 l/min, 6 l/min, 7L/min ou 8l/min

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Debietbegrenzer nippel 5 l/min	Limiteur de débit nipple 5 l/min	L6938AA			9,00
Debietbegrenzer nippel 6 l/min	Limiteur de débit nipple 6 l/min	L6959AA			9,00
Debietbegrenzer nippel 7 l/min	Limiteur de débit nipple 7 l/min	L6960AA			9,00
Debietbegrenzer nippel 8 l/min	Limiteur de débit nipple 8 l/min	L6961AA			9,00

Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome





Omschrijving / Description


Hygiënische handdouche, incl.houder en doucheslang 125 cm.
Kunststof trekkerspray met debietbegrenzer van 7,6 l/min.

Douchette hygiénique, incl. support et flexible 125 cm.
Pulvérisateur à gâchette en plastique avec limiteur de débit de 7,6 l/min.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Hygiënische handdouche met houder en IdealFlex 1250 mm	Douchette hygiénique avec support mural et IdealFlex 1250 mm	B0595AA B0595GN B0595A2 B0595A5			30,00 75,00 75,00 75,00
Optie	Option				
Hoekstopkraan 90° G1/2"	Robinet d'arrêt 90° G1/2"	BD650AA BD650GN BD650A2 BD650A5	20,00 35,00 35,00 35,00		

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Brushed Gun Metal
- GN RVS look / Look RVS





Omschrijving / Description

Wastafelmengkraan 5 l/min. DN 15. Vaste uitloop met demonteerbare perlator. Met of zonder waste G1 1/4. Flexibele aansluitleidingen. Metalen Greep. Onderbevestiging (EASY FIX). Ø25 mm cartouche met keramische schijven. Draaibereik 90°. Geïntegreerd vetreservoir. Zonder temperatuurbegrenzing. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 2.

Mitigeur lavabo 5 l/min. DN 15. Bec fixe avec mousseur démontable. Avec ou sans vidage automatique G1 1/4. Connexions flexibles. Poignée métallique. Fixation par dessous (EASY FIX). Ø25 mm Cartouche avec disques en céramique. Plage 90°. Réservoir de graisse intégré. Sans limiteur de température. Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 2.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg



Pal.
Pal.

Euro

Wastafelmengkraan met waste 5l/min	Mitigeur lavabo avec vidage 5l/min	BD653AA BD653GN BD653A2 BD653A5			185,00 296,00 296,00 296,00
Wastafelmengkraan zonder waste 5l/min	Mitigeur lavabo sans vidage 5l/min	BD654AA BD654GN BD654A2 BD654A5			174,00 278,00 278,00 278,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Brushed Gun Metal
- GN RVS look / Look RVS



Ideal Standard



Omschrijving / Description

Wastafelmengkraan 5 l/min. DN 15. Vaste uitloop met demonteerbare perlator. Met of zonder waste G1 1/4.

Flexibele aansluitleidingen. Metalen Greep.

Onderbevestiging (EASY FIX). Ø25 mm cartouche met keramische schijven.

Draaibereik 90°. Geïntegreerd vetreservoir. Zonder temperatuurbegrenzing.

Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 2.

Mitigeur lavabo 5 l/min. DN 15. Bec fixe avec mousseur démontable.

Avec ou sans vidage automatique G1 1/4.

Connexions flexibles. Poignée métallique.

Fixation par dessous (EASY FIX).

Ø25 mm Cartouche avec disques en céramique. Plage 90°.

Réservoir de graisse intégré. Sans limiteur de température.


Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 2.

Colour

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmengkraan PICCOLO met waste 5l/min	Mitigeur lavabo PICCOLO avec vidage 5l/min	BD655AA BD655GN BD655A2 BD655A5			175,00 280,00 280,00 280,00
Wastafelmengkraan PICCOLO zonder waste 5l/min	Mitigeur lavabo PICCOLO sans vidage 5l/min	BD656AA BD656GN BD656A2 BD656A5			164,00 262,00 262,00 262,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Brushed Gun Metal
- GN RVS look / Look RVS





Omschrijving / Description

Wastafelmengkraan met hoge uitloop 5 l/min. DN 15. Vaste uitloop met demonteerbare perlator.

Met of zonder waste G1 1/4.

Flexibele aansluitleidingen. Metalen Greep.

Onderbevestiging (EASY FIX). Ø25 mm cartouche met keramische schijven.

Draaibereik 90°. Geïntegreerd vetreservoir. Zonder temperatuurbegrenzing.

Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 2.

Mitigeur lavabo avec bec haut 5 l/min. DN 15. Bec fixe avec mousseur démontable.

Avec ou sans vidage automatique G1 1/4.

Connexions flexibles. Poignée métallique.

Fixation par dessous (EASY FIX).

Ø25 mm Cartouche avec disques en céramique. Plage 90°.

Réservoir de graisse intégré. Sans limiteur de température.

Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 2.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

Wastafelmengkraan hoge uitloop met waste
5l/min

Mitigeur lavabo bec haut avec vidage 5l/min

BD657AA

241,00

BD657GN

386,00

BD657A2

386,00

BD657A5

386,00

Wastafelmengkraan hoge uitloop zonder
waste 5l/min

Mitigeur lavabo bec haut sans vidage 5l/min

BD658AA

229,00

BD658GN

366,00

BD658A2

366,00

BD658A5

366,00


Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome

A2 Brushed Gold

A5 Brushed Gun Metal

GN RVS look / Look RVS



Ideal Standard

Omschrijving / Description

3-gats wastafelmengkraan 5l/min, DN 15.

Hoge vaste uitloop met demonteerbare perlator. Met metalen waste G1 1/4.

Geïntegreerd veterservoir. Zonder temperatuurbegrenzing.
Sprong 127 mm.

Hoogte uitloop 150 mm.

Twee bedieningsgrepen van metaal. Draaibereik 90°.

Onderbevestiging (EASY FIX)

Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, groep 1.

Mitigeur lavabo 3 trous 5l/min, DN 15.
Bec fixe haut avec mousseur démontable. Avec vidage métallique.

Réservoir de graisse intégré. Sans limiteur de température.

Reservoir de graisse intégral
Saillie de 127 mm

Hauteur du bec 150 mm

Deux poignées en métal. Plage 90°.

Deux poignées en métal. Plage :
Fixation par dessous (EASY FIX)


Niveau sonore suivant norme DIN 4109 groupe 1



Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmengkraan 3-gats met metalen waste 5l/min	Mitigeur lavabo 3-trous avec vidage métallique 5l/min	BD661AA BD661GN BD661A2 BD661A5			292,00 467,00 467,00 467,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
 - A2 Brushed Gold
 - A5 Brushed Gun Metal
 - GN RVS look / Look RVS






Produit

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Bidetmengkraan met metalen waste 5l/min	Mitigeur bidet avec vidage métallique 5l/min	BD664AA			185,00
		BD664GN			296,00
		BD664A2			296,00
		BD664A5			296,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Brushed Gun Metal
- GN RVS look / Look RVS





Colour

Omschrijving / Description

Wanduitloop DN15 met metalen muurrozet Ø 65 mm en perlator M24x1.

G1/2 aansluiting, spong 160 mm.

Bec mural DN15 avec rosace métale murale Ø 65 mm et mousseur M24x1, raccordement G1/2, saillie 160 mm.

Product

Wanduitloop 160 mm voor bad/
douchemengkraan (opbouwdeel)

Produit

Bec mural 160 mm pour mitigeur bain/douche
(partie apparente)

Artikel-Nr.
Article-No.

BD672AA

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

116,00

186,00

186,00

186,00

BD672GN

BD672A2

BD672A5


Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome

A2 Brushed Gold

A5 Brushed Gun Metal

GN RVS look / Look RVS





Omschrijving / Description

Bad/douchemengkraan-Douchemengkraan DN 15.

Demonterbare perlator.

Geluidsarme verdeckte S-koppelingen (instelbaar van 137-163 mm).

Metalen greep. Automatische omschakeling van douche naar bad.

Ø38 mm cartouche met keramische schijven.

Geïntegreerd vetreservoir. Geïntegreerde temperatuurbegrenzing.

Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109,

Groep 1.

Mitigeur bain/douche - Mitigeur douche DN 15.

Clapets anti-retour demontable.

Connexions-S cachées insonorisées (réglables de 137-163 mm).

Poignée métallique. Inversion automatique de douche vers baignoire.

Cartouche Ø38 mm avec disques en céramique.

Réservoir de graisse intégré. Limiteur de température intégrés.

Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.

Colour

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchemengkraan	Mitigeur douche	BD665AA BD665GN BD665A2 BD665A5			201,00 322,00 322,00 322,00
Bad/Douchemengkraan	Mitigeur bain/douche	BD666AA BD666GN BD666A2 BD666A5			255,00 408,00 408,00 408,00
Bad/Douchemengkraan met staafhanddoucheset 1 functie	Mitigeur bain/douche avec set douchette bâton 1 fonction	BD667AA BD667GN BD667A2 BD667A5			323,00 517,00 517,00 517,00


Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome

A2 Brushed Gold

A5 Brushed Gun Metal

GN RVS look / Look RVS



Ideal Standard

ATELIER COLLECTIONS



Omschrijving / Description

Inbouw bad/douchemengkraan - Inbouw douchemengkraan.
Afwerkset voor opbouwdelen. Grote ronde afdekplaat
165 x 165 mm. Metalen greep met rood-blauw indicator.
Automatische omschakeling van douche naar bad. Ø47mm CLICK-
cartouche met keramische schijven. ECO-stop (geïntegreerde
temperatuur- en debietbegrenzing). Geïntegreerd vetreservoir.
DICHT-FIX afdichting. Uithoudingstest EN 817.
Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Mitigeur bain/douche - Mitigeur douche encastré. Set de finition
pour parties apparentes. Grande plaque de finition rond 165 x
165 mm. Poignée métallique avec indicateur rouge-bleu.
Inversion automatique de douche vers baignoire. Ø47mm
cartouche-CLICK avec disques en céramique. ECO-stop (limiteur de
débit et de température intégrés). Réservoir de graisse intégré.
Etanchéité par système DICHT-FIX. Test d'endurance EN 817.
Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.

Colour

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Inbouw douchemengkraan (kit 2 opbouwdeel), voor kit 1 inbouwdeel (A1000NU)	Mitigeur douche à encastrer (kit 2 partie apparente), pour kit 1 partie encastrée (A1000NU)	A7636AA A7636GN A7636A2 A7636A5			157,00 251,00 251,00 251,00
Inbouw bad/douchemengkraan (kit 2 opbouwdeel), voor kit 1 inbouwdeel (A1000NU)	Mitigeur bain/douche à encastrer (kit 2 partie apparente), pour kit 1 partie encastrée (A1000NU)	A7637AA A7637GN A7637A2 A7637A5			172,00 275,00 275,00 275,00
Inbouw bad/douchemengkraan (kit 2 kit 1 opbouwdeel) voor vulling via overloop, voor inbouwdeel (A1000NU)	Mitigeur bain/douche à encastrer (kit 2 partie apparente) pour remplissage par le trop-plein, pour kit 1 partie encastrée (A1000NU)	A7638AA A7638GN A7638A2 A7638A5			172,00 275,00 275,00 275,00

Benodigdheden


Inbouwdeel kit 1 EASY-box voor bad/ douchemengkraan en inbouwthermostaat	Partie à encastrer kit 1 EASY-box pour mitigeur bain/douche et mitigeur thermostatique à encastrer	A1000NU	10	148,00
---	--	---------	----	--------

Optie

Wanduitloop voor bad/douchemengkraan (opbouwdeel)	Bec mural pour mitigeur bain/douche (partie apparente)	BD672AA BD672GN BD672A2 BD672A5			116,00 186,00 186,00 186,00
--	---	--	--	--	--------------------------------------

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Brushed Gun Metal
- GN RVS look / Look RVS
- NU Neutraal / Neutre



Ideal Standard



Omschrijving / Description

Bad/douchemengkraan 4-gats DN15 voor badrandmontage.

Met vaste uitloop en demonteerbare perlator.

Staafhanddouche met 1 functie.

Manuele omschakeling van douche naar bad.

Cartouches met keramische schijven.

Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109,

Groep 1.

Joy mitigeur bain/douche 4 trous pour baignoire sur gorge DN15

Joy mitigeur bain/douche 4 trous pour baignoire sur gorge DN1
Bec fixe avec mousseur démontable

BEC fixé avec mousseur d'air

Inversion manuelle de douche vers baignoire

Inversion manuelle de douceur

Cartouches avec disques en céramique.
Test d'endurance EN 817

Test d'endurance EN 817.
Niveau sonore suivant no

Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Bad/douchemengkraan 3-gats voor vulling via overloop	Mitigeur bain/douche 3 trous pour remplissage par le trop-plein	BD670AA BD670GN BD670A2 BD670A5			600,00 960,00 960,00 960,00
Bad/douchemengkraan 4-gats met uitloop	Mitigeur bain/douche 4 trous avec bec	BD671AA BD671GN BD671A2 BD671A5			675,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00



Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome

A2 Brushed Gold

A5 Brushed Gun Metal

GN RVS look / Look RVS





Omschrijving / Description

Vrijstaande bad/douchemengkraan DN 15. Kit 2. Met uitloop.
Staafhanddouche. Manuele omschakeling van douche naar bad.
Cartouche met keramische schijven. Draaibereik 90°. Geïntegreerd
vetreservoir. Uithoudingstest EN 200. Geluidsniveau volgens norm
DIN 4109, Groep 1.

Kit 1 inbouwelement apart te bestellen : A6133NU

Mitigeur bain montage au sol DN 15. Kit 2. Douchette
bâton. Inversion manuelle de douche vers baignoire. Cartouche
avec disques en céramique. Plage 90°. Réservoir de graisse intégré.
Test d'endurance EN 200. Niveau sonore suivant norme DIN 4109,
Groupe 1.

Kit 1 élément à encastrer à commander séparément : A6133NU

Colour

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Vrijstaande bad/douchemengkraan (kit 2 opbouwdeel), voor kit 1 inbouwdeel (A6133NU)	Mitigeur bain/douche pose libre (kit 2 partie apparente), pour kit 1 partie encastrée (A6133NU)	BD673AA BD673GN BD673A2 BD673A5			1.004,00 1.606,00 1.606,00 1.606,00
Benodigdheden	Indispensables				
Inbouwdeel kit 1 voor vrijstaande badmengkraan	Partie à encastrer kit 1 pour mitigeur bain pose libre	A6133NU		10	400,00

Uitvoering / Finitions


AA Chroom / Chrome

NU Neutraal / Neutre

A2 Brushed Gold

A5 Brushed Gun Metal

GN RVS look / Look RVS





Omschrijving / Description

Douchesysteem met een douchemengkraan met zijdelinkse greep, manuele omstelling, staafhanddouche IdealRain 1 functie, hoofddouche Ø300 mm 12l/min en IdealFlex 1750 mm.

Système de douche avec mitigeur douche poignée latérale, inversion manuelle, douchette bâton IdealRain 1 fonction, pomme de tête IdealRain Ø300 mm 12l/min et IdealFlex 1750 mm.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Euro

Douchesysteem met douchemengkraan,
IdealRain staafhanddouche 8 l/min 1F,
hoofddouche Ø 300 mm 12 l/min en IdealFlex
1750 mm.


Système de douche avec mélangeur de
douche, douchette baton IdealRain 8 l/min 1F,
pomme de tête Ø 300 mm 12 l/min et
IdealFlex 1750 mm

BD674AA
BD674GN
BD674A2
BD674A5

778,00
1.245,00
1.245,00
1.245,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Brushed Gun Metal
- GN RVS look / Look RVS



Ideal Standard



Omschrijving / Description

Arm voor wand- of plafondbevestiging.
Met ronde rozetten. G1/2 aansluiting.


Bras pour fixation mural ou plafond avec rosace ronde.
Raccordement G1/2.

Colour

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchearm 400 mm (wandbevestiging)	Bras fixe pour pomme de tête 400 mm (mural)	BD679AA BD679GN BD679A2 BD679A5			73,00 117,00 117,00 117,00
Douchearm 150 mm (plafondbevestiging)	Bras fixe pour pomme de tête 150 mm (plafond)	BD680AA BD680GN BD680A2 BD680A5			45,00 72,00 72,00 72,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A2 Brushed Gold
- A5 Brushed Gun Metal
- GN RVS look / Look RVS





Colour




Omschrijving / Description

Handdouchehouder.
Rond design.
Houder voor conische moer.
Support douchette fixe.
Conception ronde.
Support pour écrou conique.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Handdouchehouder rond	Support douchette rond	BD681AA			57,00
		BD681GN			91,00
		BD681A2			91,00
		BD681A5			91,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A5 Brushed Gun Metal
- A2 Brushed Gold
- GN RVS look / Look RVS





Omschrijving / Description

Vaste handdouchehouder met een geïntegreerde wandaansluitbocht.

Rond design.

Houder voor conische moer.

G1/2 aansluiting voor flexibel langs onderkant.

Support douchette fixe avec coude mural intégré.

Conception ronde.

Support pour écrou conique.

Raccordement G1/2 pour flexible par dessous.

Product

Handdouchehouder met geïntegreerde wandaansluitbocht rond

Produit

Support douchette avec coude mural intégré rond

Artikel-Nr.
Article-No.

BD682AA

BD682GN

BD682A2

BD682A5

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

70,00

112,00

112,00

112,00



Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome

A5 Brushed Gun Metal

A2 Brushed Gold

GN RVS look / Look RVS





Colour

Omschrijving / Description

Sequentiële wastafelmengkraan met hoge uitloop
Ronde of vierkante uitloop en bijpassende waterbedieningsgreep

Kraangat: Ø 20 mm

Gat bedieningsgreep: Ø 30 mm

BlueStart® SQ

Eenvoudige bediening, een sequentiële kraan is een kraan waarbij het draaien van een enkele greep zowel de watertoevoer als de temperatuur regelt.

Naar rechts draaien sluit de kraan en sluit het water af. Door naar links draaien levert eerst koud water, dan warm water en helemaal naar links heet water.

Vereist installatie met de speciale Solos wastafels, verkrijgbaar in 100 cm en 120 cm.

Mitigeur de lavabo séquentiel avec bec haut

Bec rond ou carré et poignée de commande d'eau assorti

Trou de robinetterie : Ø 20 mm

Trou de poignée: Ø 30 mm

BlueStart® SQ

Simple d'utilisation, le mitigeur séquentiel est un robinet dont la rotation d'une seule poignée permet de contrôler à la fois le débit et la température de l'eau.

En tournant vers la droite, le robinet se ferme et l'eau s'arrête. En tournant vers la gauche, on obtient d'abord de l'eau froide, puis de l'eau chaude et de l'eau chaude jusqu'à la gauche.

Nécessite l'installation des vasques spéciales Solos, disponibles en 100 cm et 120 cm.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmengkraan 2-gats met ronde uitloop en greep (te combineren met Solos porselein)	Mitigeur lavabo 2-trous avec bec et poignée rond (à combiner avec porcelaine Solos)	A7830AA A7830GN A7830A2 A7830A5			500,00 800,00 800,00 800,00
Wastafelmengkraan 2-gats met vierkante uitloop en greep (te combineren met Solos porselein)	Mitigeur lavabo 2-trous avec bec et poignée carré (à combiner avec porcelaine Solos)	A7831AA A7831GN A7831A2 A7831A5			500,00 800,00 800,00 800,00

Uitvoering / Finitions



AA Chroom / Chrome

A2 Brushed Gold



A5 Brushed Gun Metal

GN RVS look / Look RVS

A7830..



A7831..



Ideal Standard



Omschrijving / Description

Elektronische wastafelmengkraan met sensor en hoge uitloop.

Ronde of vierkante uitloop

Kraangat: Ø 20mm

Sensorbediening

Een voormengthermostaat (meegeleverd) wordt geïnstalleerd aan de watertoevoer.

De sensor heeft drie niveaus van gevoeligheid die na installatie

kan worden aangepast met de bedieningsknop op de sensordooi.

Aanraakvrije detectie start en stopt het water. Het water begint te stromen wanneer de hand de uitloop nadert en blijft aan zolang de handen binnen bereik zijn.

Vereist installatie met de speciale Solos wastafels, verkrijgbaar in 100 cm en 120 cm.

Mitigeur de lavabo électronique avec capteur et bec haut.

Bec rond ou carré

Trou de robinetterie : Ø 20mm

Commande par capteur

Un thermostat de pré-mélange (inclus) est installé à l'arrivée d'eau.

Le capteur possède trois niveaux de sensibilité qui peuvent être réglés après l'installation à l'aide du bouton de commande situé sur le boîtier du capteur. La détection sans contact démarre et arrête l'écoulement de l'eau. L'eau commence à couler lorsque la main s'approche de la sortie et reste activée tant que les mains sont à portée de main.

Nécessite l'installation des lavabos Solos spéciaux, disponibles en 100 cm et 120 cm.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

Elektronische wastafeluitloop rond 1-gats (te combineren met Solos porselein)

Bec de lavabo électronique rond 1 trou (à combiner avec porcelaine Solos)

A7832AA

750,00

A7832GN

1.050,00

A7832A2

1.050,00

A7832A5

1.050,00

Elektronische wastafeluitloop vierkant 1-gats (te combineren met Solos porselein)

Bec de lavabo électronique carré 1 trou (à combiner avec porcelaine Solos)

A7833AA

750,00

A7833GN

1.050,00

A7833A2

1.050,00

A7833A5

1.050,00

Uitvoering / Finitions


AA Chroom / Chrome

A2 Brushed Gold


A5 Brushed Gun Metal

GN RVS look / Look RVS

A7832..



A7833..





Colour

Omschrijving / Description

Fonteinkraan met vaste uitloop met ECO begrensde perlator 3,8 l/min. Cartouche met keramische schijven. Metalen greep Hoogte uitloop 31 mm Sprong 82 mm G 1/2" metalen aansluiting. Uithoudingstest EN 817.

Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.


Rpbinet lave-mains à bec fixe avec mousseur ECO limité 3,8 l/min. Cartouche avec disques céramiques. Poignée métallique Hauteur du bec 31 mm Saillie 82 mm. Raccord métallique G 1/2». Test d'endurance EN 817. Niveau sonore selon la norme DIN 4109, groupe 1.



Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Fonteinkraan ECO 3,8 l/min	Robinet lave-mains ECO 3,8 l/min	BD974AA			60,00

Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome





Omschrijving / Description

Ceraline Nuovo wastafelmengkraan PICCOLO DN15.
Vaste uitloop met demonteerbare perlator 4l/min begrensd.
Trekknop en waste G1 1/4.
Spronk: 90 mm
Hooge uitloop: 65 mm
Rood-blauw indicatie op de greep. Flexibele aansluitleidingen G3/8.
Metalen greep. Onderbevestiging (EASY FIX). Kraangat Ø35 mm.
Cartouche met keramische schijven.
Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspren.
Draaibereik 100°. Geïntegreerd vetreservoir. Met temperatuurbegrenzing. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.
Ceraline mitigeur lavabo PICCOLO DN 15. Bec fixe avec mousseur limité
4l/min. Tirette pour vidage automatique G1 1/4.
Saillie: 90 mm
Hauteur bec: 65 mm
Indicateur rouge-bleu sur la poignée.
Connexions flexibles G3/8. Poignée métallique.
Fixation par dessous (EASY FIX). Diamètre de perçage 35mm.
Cartouche avec disques en céramique.
Fixation poignée sur cartouche par butée en inox. Plage 90°.
Réservoir de graisse intégré.
Avec limiteur de température.
Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.


Colour

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmengkraan PICCOLO zonder waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo PICCOLO sans vidage 4l/min BlueStart Technology	BD755AA			115,00
Wastafelmengkraan PICCOLO met waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo PICCOLO avec vidage 4l/min BlueStart Technology	BD756AA			125,00
Wastafelmengkraan PICCOLO met click-clack waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo PICCOLO avec vidage click-clack 4l/min BlueStart Technology	BD958AA			125,00


Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome





BD755AA



BD756AA



BD958AA



Ideal Standard



Omschrijving / Description

Ceraline Nuovo wastafelmengkraan DN15. Vaste uitloop met demonteerbare perlator 4l/min begrensd.

Trekknop en waste G1 1/4.

Sprong: 105 mm

Hoogte uitloop 85 mm

Rood-blauw indicatie op de greep. Flexibele aansluitleidingen G3/8. Metalen greep. Onderbevestiging (EASY FIX). Kraangat Ø35 mm.

Cartouche met keramische schijven.

Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingsspen.

Draaibereik 100°. Geïntegreerd vetreservoir. Met temperatuurbegrenzing. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Ceraline mitigeur lavabo DN 15. Bec fixe avec mousseur limité 4l/min. Tirette pour vidage automatique G1 1/4.

Saillie: 105 mm

Hauteur bec: 85 mm

Indicateur rouge-bleu sur la poignée.

Connexions flexibles G3/8. Poignée métallique.

Fixation par dessous (EASY FIX). Diamètre de perçage 35mm.

Cartouche avec disques en céramique.

Fixation poignée sur cartouche par butée en inox. Plage 90°.

Réservoir de graisse intégré.

Avec limiteur de température.

Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Pal.
Pal.


Euro

Wastafelmengkraan zonder waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo sans vidage 4l/min BlueStart Technology	BD757AA			125,00
Wastafelmengkraan met waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo avec vidage 4l/min BlueStart Technology	BD758AA			135,00
Wastafelmengkraan met click-clack waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo avec vidage click-clack 4l/min BlueStart Technology	BD759AA			135,00


Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome





BD757AA



BD758AA



BD759AA



Ideal Standard



Omschrijving / Description


Ceraline Nuovo wastafelmengkraan GRANDE DN15.
Vaste uitloop met demonteerbare perlator 4l/min begrensd.
Trekknop en waste G1 1/4.
Sprong: 135 mm
Hoogte uitloop 120 mm
Rood-blauw indicatie op de greep. Flexibele aansluitleidingen G3/8.
Metalen greep. Onderbevestiging (EASY FIX). Kraangat Ø35 mm.
Cartouche met keramische schijven.
Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspren.
Draaibereik 100°. Geïntegreerd vetreservoir. Met temperatuurbegrenzing. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.
Ceraline mitigeur lavabo DN 15. Bec fixe avec mousseur limité 4l/min. Tirette pour vidage automatique G1 1/4.
Saillie: 135 mm
Hauteur bec: 120 mm
Indicateur rouge-bleu sur la poignée.
Connexions flexibles G3/8. Poignée métallique.
Fixation par dessous (EASY FIX). Diamètre de perçage 35mm.
Cartouche avec disques en céramique.
Fixation poignée sur cartouche par butée en inox. Plage 90°.
Réservoir de graisse intégré.
Avec limiteur de température.
Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmengkraan GRANDE zonder waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo GRANDE sans vidage 4l/min BlueStart Technology	BD760AA			155,00
Wastafelmengkraan GRANDE met waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo GRANDE avec vidage 4l/min BlueStart Technology	BD761AA			165,00
Wastafelmengkraan GRANDE met click-clack waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo GRANDE avec vidage click-clack 4l/min BlueStart Technology	BD959AA			165,00


Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome


BD760AA



BD761AA



BD959AA





Omschrijving / Description

Ceraline Nuovo wastafelmengkraan verhoogd DN15.
Vaste uitloop met demonteerbare perlator 5l/min begrensd.
Trekknop en waste G1 1/4.
Sprong: 135 mm.
Hooge uitloop: 240 mm.
Rood-blauw indicatie op de greep. Flexibele aansluitleidingen G3/8.
Metalen greep. Onderbevestiging (EASY FIX). Kraangat Ø35 mm.
Cartouche met keramische schijven.
Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspren.
Draaibereik 100°. Geïntegreerd vetreservoir.
Met temperatuurbegrenzing.
Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109,
Groep 1.
Ceraline Nuovo mitigeur lavabo rehaussée DN 15.
Bec fixe avec mousseur limité 4l/min.
Tirlette pour vidage automatique G1 1/4.
Saillie: 135 mm.
Hauteur bec: 240 mm.
Indicateur rouge-bleu sur la poignée.
Connexions flexibles G3/8. Poignée métallique.
Fixation par dessous (EASY FIX). Diamètre de perçage 35mm.
Cartouche avec disques en céramique.
Fixation poignée sur cartouche par butée en inox. Plage 90°.
Réservoir de graisse intégré.
Avec limiteur de température.
Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109,
Groupe 1.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmengkraan verhoogd zonder waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo rehaussée sans vidage 4l/min BlueStart Technology	BD762AA			185,00
Wastafelmengkraan verhoogd met waste 4l/ min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo rehaussée avec vidage 4l/min BlueStart Technology	BD763AA			195,00
Wastafelmengkraan verhoogd met click-clack waste 4l/min BlueStart Technology	Mitigeur lavabo rehaussée avec vidage click- clack 4l/min BlueStart Technology	BD960AA			195,00




Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome

BD762AA

BD763AA

BD960AA





Omschrijving / Description

Ceraline Nuovo wandmengkraan 4 l/min (opbouwdeel kit 2).

Vaste uitloop met demonteerbare perlator.

Sprong uitloop: 180 mm of 220 mm

Metalen greep.

2 metalen rozetten.

Inbouwdeel kit 1: A1313NU

Ceraline Nuovo mitigeur lavabo mural 4 l/min (partie apparente kit 2).

Bec fixe avec mousseur démontable.

Saillie bec: 180 mm ou 220 mm

Poignée métallique.

2 rosaces métalliques

Partie à encastrer kit 1: A1313NU

Colour

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Euro

Wandmengkraan (kit 2 opbouwdeel), uitloop
180 mm, voor kit 1 inbouwdeel (A1313NU)

Mitigeur mural (kit 2 partie apparente), bec
180 mm, pour kit 1 partie encastrée (A1313NU)

BD764AA

150,00

Wandmengkraan (kit 2 opbouwdeel), uitloop
220 mm, voor kit 1 inbouwdeel (A1313NU)

Mitigeur mural (kit 2 partie apparente), bec
220 mm, pour kit 1 partie encastrée (A1313NU)

BD848AA

160,00

Benodigdheden

Inbouwdeel kit 1 voor wandmengkraan

Indispensables

Partie à encastrer kit 1 pour mitigeur mural







A1313NU

200,00

Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome

NU Neutraal / Neutre





Omschrijving / Description


Ceraline Nuovo bidetmengkraan DN 15
Vaste uitloop met perlator en kogelgewicht 4l/min.
Sprong: 105 mm
Hoogte uitloop: 75 mm
Met trekknop en waste of click-clack waste G1 1/4.
Flexibele aansluitleidingen. Metalen Greep.
Onderbevestiging (EASY FIX). Kraangat Ø35 mm.
Cartouche met keramische schijven.
Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspren.
Draaibereik 90°. Geïntegreerd vetreservoir.
Met temperatuurbegrenzing.
Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109,
Groep 2.
Ceraline Nuovo mitigeur bidet DN 15.
Bec fixe avec mousseur et rotule limité 4l/min.
Saillie: 105 mm
Hauteur bec: 75 mm
Tirette pour vidage automatique ou vidage click-clack G1 1/4.
Connexions flexibles. Poignée métallique.
Fixation par dessous (EASY FIX). Diamètre de perçage 35mm.
Cartouche avec disques en céramique.Fixation poignée sur
cartouche par butée en inox. Plage 90°.
Réservoir de graisse intégré. Avec limiteur de température.
Test d'endurance EN 817.
Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 2.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Bidetmengkraan met waste 4l/min	Mitigeur bidet avec vidage 4l/min	BD765AA			135,00
Bidetmengkraan met click-clack waste 4l/min	Mitigeur bidet avec vidage click-clack 4l/min	BD849AA			135,00


Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome

BD765AA



BD849AA





Omschrijving / Description

Elektronische wastafelmengkraan GRANDE met sensor.
Voeding via batterij (inbegrepen).
Vaste uitloop. Perlator met debietbegrenzer van maximaal 5l/min.
Ø 38mm Firmaflow® patroon met metalen draaipunt.
Geïntegreerde temperatuurbegrenzer.
Rood/blauwe indicators op het handvat.
Metalen handvat. EasyFix snelkoppelingsysteem.
Anti-twist PEX aanvoerslangen 3/8" - 350 mm
Met of zonder click-clack waste
Hoogte uitloop: 88 mm
Totale hoogte: 161 mm
Sprong: 124 mm
Hauteur totale : 161 mm
Saillie: 124 mm

Mitigeur de lavabo GRANDE électrique avec capteur.
Alimentation par batterie (inclus)

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5l/min.
Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal.

Limiteur de température intégré.

Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.

Poignée métal. Système de fixation rapide EasyFix.

Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm

Avec ou sans vidage click-clack pop-up

Hauteur sous aérateur : 88 mm

Hauteur totale : 161 mm

Saillie: 124 mm


Colour

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmengkraan GRANDE Hybride zonder waste 5l/min	Mitigeur lavabo GRANDE Hybride sans vidage 5l/min	BD282AA			429,00
Wastafelmengkraan GRANDE Hybride met click-clack waste 5l/min	Mitigeur lavabo GRANDE Hybride avec vidage click-clack 5l/min	BD283AA			447,00




Uitvoering / Finitions

AA Chroom / Chrome

BD282XG



BD283XG



ATELIER COLLECTIONS



Colour

Omschrijving / Description

Keukenmengkraan met hoge beweegbare L-uitloop en demonteerbare perlator DN15. Flexibele aansluitleidingen G3/8.

Sprong 238 mm. Hoogte uitloop 226 mm.

Metalen staafgreep. Onderbevestiging (EASY FIX).

Cartouche met keramische schijven.

Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS

overbrengingspen. Draaibereik 100°. Geïntegreerd vetreservoir.

Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurstelling en ECO-Functie. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Mitigeur de cuisine avec bec orientable haut forme L et mousser démontable DN15.

Connexions flexibles G3/8. Saillie 238 mm. Hauteur bec 226 mm.

Poignée en métal. Fixation par le dessous (EASY FIX).

Cartouche avec disques céramique.

Fixation poignée sur cartouche par butée en inox.

Plage 100°. Réservoir de graisse intégré.

Limiteur de température intégré et fonction ECO.

Test d'endurance EN 817.

Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.



Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Keukenmengkraan met hoge C-uitloop rond design	Mitigeur cuisine avec bec haut C conception ronde	BD408AA			250,00
		BD408GN			375,00
		BD408A2			375,00
		BD408A5			375,00
		BD408J4			500,00

Uitvoering / Finitions


AA Chroom / Chrome

A5 Brushed Gun Metal

A2 Brushed Gold

GN RVS look / Look RVS

J4 Brushed Copper





Omschrijving / Description

Keukenmengkraan met hoge beweegbare L-uitloop en demonteerbare perlator DN15. Flexibele aansluiteidingen G3/8.

Sprong 204 mm. Hoogte uitloop 306 mm.

Metalen staafgreep. Onderbevestiging (EASY FIX).

Cartouche met keramische schijven.

Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS

overbrengingspen. Draaibereik 100°. Geïntegreerd vetreservoir.

Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurstelling en ECO-Functie. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

CeraLook mitigeur de cuisine avec bec orientable haut forme L et mousser demontable DN15.

Connexions flexibles G3/8. Saillie 204 mm. Hauteur bec 306 mm.

Poignée en métal. Fixation par le dessous (EASY FIX).

Cartouche avec disques céramique.

Fixation poignée sur cartouche par butée en inox.

Plage 100°. Réservoir de graisse intégré.

Limiteur de température intégré et fonction ECO.

Test d'endurance EN 817.

Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.



Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Keukenmengkraan met hoge C-uitloop rond design	Mitigeur cuisine avec bec haut C conception ronde	BD408AA			250,00
		BD408GN			375,00
		BD408A2			375,00
		BD408A5			375,00
		BD408J4			500,00

Uitvoering / Finitions


AA Chroom / Chrome

A5 Brushed Gun Metal

A2 Brushed Gold

GN RVS look / Look RVS

J4 Brushed Copper





Colour

Omschrijving / Description

Keukenmengkraan met hoge beweegbare C-uitloop en demonteerbare perlator DN15. Uitloop met rond design en uitbrekbare handsproeier 1F. Flexibele aansluitleidingen G3/8. Sprong: 238 mm. Hoogte uitloop: 235 mm.

Metalen staafgreep. Onderbevestiging (EASY FIX).

Click-Cartouche met keramische schijven. Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspen. Draaibereik 100°. Geïntegreerd vetreservoir. Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurstelling en ECO-Functie. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Mitigeur de cuisine avec bec en C haut mobile et perlateur amovible DN15. Bec avec conception ronde et douchette extractible 1F.

Tuyaux de raccordement flexibles G3/8.

Saitlie: 240 mm. Hauteur du bec: 235 mm.

Poignée en métal. Fixation inférieure (EASY FIX).

Cartouche à déclic avec disques céramiques. Fixation de la poignée sur la cartouche au moyen d'une goupille de transfert en acier inoxydable. Plage de rotation de 100°. Réservoir de graisse intégré. Réglage de la température en fonction de la pression et fonction ECO intégrées. Test d'endurance EN 817. Niveau sonore selon la norme DIN 4109, groupe 1.



Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.


kg
kg

Euro

Keukenmengkraan met hoge C-uitloop rond design en uitbrekbare handsproeier 1F	Mitigeur cuisine avec bec haut C conception ronde et douchette extractible 1F	BD414AA		325,00
		BD414GN		487,50
		BD414A2		487,50
		BD414A5		487,50
		BD414J4		650,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A5 Brushed Gun Metal
- A2 Brushed Gold
- GN RVS look / Look RVS
- J4 Brushed Copper



Ideal Standard

ATELIER COLLECTIONS



Omschrijving / Description

Keukenmengkraan met hoge beweegbare C-uitloop en demonteerbare perlator DN15. Uitloop met rond design en uittrekbare handsproeier 2F. Flexibele aansluitleidingen G3/8. Sprong: 241 mm. Hoogte uitloop: 233 mm.

Metalen staafgreep. Onderbevestiging (EASY FIX).

Click-Cartouche met keramische schijven. Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspen. Draaibereik 100°. Geïntegreerd vetreservoir. Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurstelling en ECO-Functie. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Mitigeur de cuisine avec bec en C haut mobile et perlateur amovible DN15. Bec avec conception ronde et douchette extractible 2F.

Tuyaux de raccordement flexibles G3/8.

Saitie: 241mm. Hauteur du bec: 233 mm. Poignée en métal.

Fixation inférieure (EASY FIX). Cartouche à déclic avec disques céramiques. Fixation de la poignée sur la cartouche au moyen d'une goupille de transfert en acier inoxydable. Plage de rotation de 100°. Réservoir de graisse intégré. Réglage de la température en fonction de la pression et fonction ECO intégrées.

Test d'endurance EN 817. Niveau sonore selon la norme DIN 4109, groupe 1.

Colour

Product

Produit

Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
----------------------------	----------	--------------	------


Keukenmengkraan met hoge C-uitloop rond design en uittrekbare handsproeier 2F

Mitigeur cuisine avec bec haut C conception ronde et douchette extractible 2F

BD416AA			350,00
BD416GN			525,00
BD416A2			525,00
BD416A5			525,00
BD416J4			700,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A5 Brushed Gun Metal
- A2 Brushed Gold
- GN RVS look / Look RVS
- J4 Brushed Copper




Ideal Standard



Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Keukenmengkraan met hoge L-uitloop	Mitigeur cuisine avec bec haut L	BD418AA			250,00
		BD418GN			375,00
		BD418A2			375,00
		BD418A5			375,00
		BD418J4			500,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A5 Brushed Gun Metal
- A2 Brushed Gold
- GN RVS look / Look RVS
- J4 Brushed Copper





Omschrijving / Description

CeraLook keukenmengkraan met hoge beweegbare L-uitloop, uittrekbare handsproeier 2 functies en demonteerbare perlator DN15. Flexible aan sluitleidingen G3/8. Sprong 235 mm. Hoogte uitloop 295 mm. Metalen staafgreep. Onderbevestiging (EASY FIX). Click-Carouche met keramische schijven. Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspen. Draaibereik 100°. Geïntegreerde vetreservoir. Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurinstelling en ECO-Functie. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Mitigeur de cuisine avec bec orientable haut forme L, douchette extractible 2 fonctions et mousseur demontable DN15. Connexions flexibles G3/8.

Saillie 235 mm. Hauteur bec 295 mm. Poignée en métal. Fixation par le dessous (EASY FIX). Cartouche CLICK avec disques céramique. Fixation poignée sur cartouche par butée en inox. Plage 100°. Réservoir de graisse intégré. Limiteur de température intégré et fonction ECO. Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.

Colour

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg


Pal.
Pal.

Euro

Keukenmengkraan met hoge L-uitloop en uittrekbare handsproeier 2F	Mitigeur cuisine avec bec haut L et douchette extractible 2F	BD420AA			325,00
		BD420GN			487,50
		BD420A2			487,50
		BD420A5			487,50
		BD420J4			650,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A5 Brushed Gun Metal
- A2 Brushed Gold
- GN RVS look / Look RVS
- J4 Brushed Copper





Omschrijving / Description

Semi-professionele keukenmengkraan met uittrekbare handsproeier 2 functies DN15. Flexibele aansluitleidingen G3/8.

Metalen staafgreep.

Sprong: 240 mm. Hoogte uitloop: 142 mm.

Totale hoogte kraan: 484 mm Onderbevestiging (EASY FIX).

Click-Cartouche met keramische schijven.

Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een inox overbrengingspen. Draaibereik 100°. Geïntegreerd vetreservoir.

Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurstelling en ECO-functie. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Mitigeur de cuisine semi-professionnel avec douchette extractible 2 functions DN 15. Connexions flexibles G3/8.

Poignée métallique.

Saillie: 240 mm. Hauteur bec: 142 mm

Hauteur total robinet: 484 mm

Fixation par dessous (EASY FIX). Cartouche-CLICK avec disques en céramique. Fixation poignée sur cartouche par butée en inox.

Plage 100°. Réservoir de graisse intégré. Limiteur de température intégré et fonction ECO. Test d'endurance EN 817.

Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.


kg
kg

Euro

Keukenmengkraan semi-PRO met handsproeier 2F	Mitigeur cuisine semi-PRO avec douchette 2F	BD417AA BD417GN BD417A2 BD417A5 BD417J4			450,00 675,00 675,00 675,00 800,00
--	---	--	--	--	--

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A5 Brushed Gun Metal
- A2 Brushed Gold
- GN RVS look / Look RVS
- J4 Brushed Copper



Ideal Standard

ATELIER COLLECTIONS



Omschrijving / Description

Professionele keukenmengkraan met uittrekbare handsproeier 2 functies DN15. Flexible aan sluitleidingen G3/8.

Metalen staafgreep.

Sprong: 240 mm. Hoogte uitloop: 142 mm.

Totale hoogte kraan: 604 mm

Onderbevestiging (EASY FIX). Click-Cartouche met keramische schijven. Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een inox overbrengingspen. Draaibereik 100°. Geïntegreerd vetreservoir.

Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurstelling en ECO-functie. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Mitigeur de cuisine professionnel avec douchette extractible 2 fonctions DN 15. Connexions flexibles G3/8.

Poignée métallique.

Saillie: 240 mm. Hauteur bec: 142

Hauteur total robinet: 604 mm

Fixation par dessous (EASY FIX). Cartouche-CLICK avec disques en céramique. Fixation poignée sur cartouche par butée en inox.

Plage 100°. Réservoir de graisse intégré. Limiteur de température intégré et fonction ECO. Test d'endurance EN 817.

Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.

Colour

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.


kg
kg

Euro

Keukenmengkraan PRO met handsproeier 2F	Mitigeur cuisine PRO avec douchette 2F	BD421AA		500,00
		BD421GN		725,00
		BD421A2		725,00
		BD421A5		725,00
		BD421J4		850,00

Uitvoering / Finitions

- AA Chroom / Chrome
- A5 Brushed Gun Metal
- A2 Brushed Gold
- GN RVS look / Look RVS
- J4 Brushed Copper



Ideal Standard

Porselein |
Porcelaine /



IDEAL STANDARD 2024
NEW

Porselein | Porcelaine

Porselein
Porcelaine

108	Oleas™
109	SmartGuard®+
111	i.life A
112	i.life B
112	<i>Wand-WC/Bidet WC/Bidet suspendu</i>
114	<i>Staande WC/Bidet WC/Bidet sur pied</i>
117	<i>Fontein Lave-mains</i>
118	<i>Wastafels Lavabo</i>
122	<i>Vanity</i>
123	<i>Urinoir</i>
125	Solos



Omschrijving / Description


R0503 - Oleas™ M5 duwplaat. Rechthoekig design met ronde duwknop. Mechanische bediening. Waterbesparing door dual flush. Kracht voor bediening < 20 N.

R0503 - Plaque de commande Oleas™ M5. Design rectangulaire avec poussoir rond. Fonctionnement mécanique. Économie d'eau grâce à la double chasse. Force d'opération <20 N.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
M5 duwplaat 2F voor mechanische bediening ronde duwknop	M5 plaque de commande 2F commande mécanique poussoir rond	R0503AA R0503AC R0503AW R0503A6 R0503JG R0503GN R0503A2 R0503A5 R0503SI R0503RO R0503J6			95,00 65,00 95,00 95,00 95,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00


Uitvoering / Finitions

- AA Chroom | Chrome
- AC Glossy white
- AW Silk white
- A6 Silk black
- JG Chroom mat | Chrome mat



GN RVS look | Look RVS

- A2 Brushed Gold
- A5 Brushed Gun Metal
- SI Silver
- RO Rosé
- J6 Brushed Copper



Ontworpen om te beschermen.

Het innovatieve SmartGuard^{®+} glazuur is speciaal ontwikkeld om onze wastafels en toiletpotten te voorzien van een ingebouwde bescherming tegen een breed scala aan schadelijke micro-organismen. Het bevat ionisch zilver een antimicrobieel middel waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de groei van bacteriën, schimmels en bepaalde virussen remt. Om de hygiëne nog verder te verbeteren, heeft het SmartGuard^{®+} glazuur een glad, glasachtig oppervlak, waardoor bacteriën moeilijker kunnen groeien en het makkelijker schoon te houden is.

99% antibacterieel

De doeltreffendheid van de antibacteriële eigenschappen van SmartGuard^{®+} is gecertificeerd door onafhankelijke tests volgens ISO 22196, waarbij een dodende werking van 99% in 24 uur werd bereikt.*

Een glad oppervlak voor eenvoudig schoonmaken

Het ongelijkmatige en bijna gestructureerde uiterlijk van standaard glazuren vermindert de efficiëntie van de waterafvoer van het oppervlak en geeft bacteriën meer kans om te groeien. Tijdens het bakproces vloeit de extra dunne oppervlaktelaag op de SmartGuard^{®+} vrij en vult alle microscopische inkepingen in het substraat, waardoor het glazuur een extreem gladde, glasachtige afwerking krijgt.

Langdurige bescherming

De antimicrobiële stof is in het glazuur verwerkt, zodat de effecten de hele levensduur van het product meegaan en zelfs onder de meest intense gebruiksomstandigheden bescherming bieden.

Conçu pour protéger.

L'émail innovant SmartGuard^{®+} a été spécialement conçu pour offrir à nos lavabos et cuvettes de toilettes une protection intégrée contre un large éventail de micro-organismes nocifs. Il contient de l'argent ionique, un agent antimicrobien dont il est scientifiquement prouvé qu'il empêche la croissance des bactéries, des champignons et de certains virus. Pour améliorer encore l'hygiène, l'émail SmartGuard^{®+} présente une surface lisse, semblable à du verre, qui rend plus difficile la prolifération des bactéries et facilite la propreté.

99% antibactérien

L'efficacité des propriétés antibactériennes de SmartGuard^{®+} a été certifiée par des tests indépendants selon la norme ISO 22196, avec un taux d'élimination de 99 % en 24 heures*.

Une surface lisse pour un nettoyage facile

L'aspect irrégulier et presque texturé des émaux standard réduit l'efficacité de l'évacuation de l'eau de la surface et donne plus de possibilités aux bactéries de se développer. Au cours du processus de cuisson, la fine couche superficielle supplémentaire du SmartGuard^{®+} s'écoule librement et remplit toutes les indentations microscopiques du substrat, donnant à l'émail une finition extrêmement lisse, semblable à celle du verre.

Protection à long terme

L'antimicrobien est incorporé dans l'émail, ce qui garantit que les effets dureront pendant toute la durée de vie du produit et assureront une protection même dans les conditions d'utilisation les plus intenses.



*Resultaat van antibacteriële oppervlaktest in opdracht van Ideal Standard en uitgevoerd door Industrial Microbiological Services Ltd volgens de internationale norm ISO 22196: 2011 die een methode specificeert voor het evalueren van de antibacteriële activiteit van antibacterieel behandelde producten.

*Résultat du test antibactérien de surface commandé par Ideal Standard et réalisé par Industrial Microbiological Services Ltd conformément à la norme internationale ISO 22196 : 2011 qui spécifie une méthode d'évaluation de l'activité antibactérienne des produits traités aux antibactériens.



i.life



Ideal Standard



Omschrijving / Description

i. life A universele D-shape wand-WC verhoogd zonder spoelrand. DIN EN997.

Volledig geglazuurd. Geschikt voor spoeling vanaf 4,5 liter.

Rimless+®, open rand spoeling.

Afzonderlijk verkrijgbaar of in PACK incl. zitting en deksel soft closing.

i. life A D-shape universel WC suspendu rehaussé sans bride de rinçage. DIN EN997. Complètement émaillé. Pour rinçage à partir de 4,5 litres.

Rimless+®, sans bride de rinçage

Version disponible en PACK, abattant et couvercle slow closing incl.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wand-WC D-shape verhoogd RimLS+®	WC suspendu rehaussé D-shape RimLS+®	T520201			315,00

Benodigdheden

Zitting & deksel universele D-shape sandwich, softclose

Zitting & deksel universele D-shape wrapover, softclose

Indispensables




Abattant et couvercle D-shape universel sandwich, softclose

Abattant et couvercle D-shape universel wrapover, softclose

Kleuren / Couleurs

01 Glossy white

Porselein
Porcelaine





Omschrijving / Description

i. life B wand-WC met verdoken bevestiging zonder spoelrand. DIN EN997.

Volledig geglaazuurd.

Geschikt voor spoeling vanaf 4,5 liter.

Rimless+, open rand spoeling.

Afzonderlijk verkrijgbaar of in PACK incl. zitting en deksel soft closing.

i. life B WC suspendu avec fixation cachée sans bride de rinçage. DIN EN997.

Complètement émaillé. Pour rinçage à partir de 4,5 litres.

Rimless+, sans bride de rinçage

Version disponible en PACK, abattant et couvercle slow closing incl.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

PACK wand-WC RimLS+® met verdoken bevestiging met sandwich zitting en deksel soft close	PACK WC suspendu RimLS+® avec fixation invisible, abattant et couvercle sandwich slow closing	T533001			375,00
Wand-WC RimLS+® (in meeneemverpakking)	WC suspendu RimLS+® (en emballage prêt à porter)	T5330HY			415,00
		T533058			475,00
		T461401			245,00
		T4614HY			345,00
		T461458			345,00




Benodigdheden

Indispensables

Zitting & deksel sandwich, softclose	Abattant et couvercle sandwich, softclose	T500301			105,00
		T5003HY			126,00
		T500358			135,00
Zitting & deksel wrap-over, softclose	Abattant et couvercle wrap-over, softclose	T468301			105,00
		T4683HY			126,00
		T468358			135,00

Kleuren / Couleurs

- 01 Glossy white
- HY Smartguard+
- 58 Glossy grey








Omschrijving / Description

Wandbidet met verborgen bevestiging in porselein.
1 kraangat in het midden doorgestoken met overloop.
Bidet suspendu avec fixation cachée en porcelaine.
1 trou au milieu percé avec trop-plein.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wandbidet met verborgen bevestiging (in meeneemverpakking)	Bidet suspendu avec fixation cachée (en emballage prêt à porter)	T461501 T4615HY T461558			205,00 345,00 305,00

Kleuren / Couleurs

- 01 Glossy white
- HY Smartguard⁺
- 58 Glossy grey



Porselein
Porcelaine



Omschrijving / Description

T461201 - i.life B staande WC Rimless+ voor combinatie
T537101 - i.life B staande WC Rimless+ voor combinatie met bidet-functie.

Incl.vloerbevestigingsset (TT0257919).

DIN EN997. Horizontale afvoer H/PK. Volledig geëmailleerd.
Aansluiting voor reservoir 3/6 liter.

T461201 - i.life B WC sur pied Rimless+ pour combinaison.

T537101 - i.life B WC sur pied Rimless+ pour combinaison avec fonction bidet.

Incl. set de fixation au sol (TT0257919).

DIN EN 997. Sortie horizontale. Complètement émaillé.
Raccord pour réservoir 3/6 litres.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.
T461201

kg
kg
Pal.
Pal.

Euro
275,00

Staande WC RimLS+® horizontale afvoer H/PK
voor combinatie (in meeneemverpakking)

WC sur pied RimLS+® sortie horizontale, pour
combinaison (en emballage prêt à porter)

kg
kg
Pal.
Pal.

358,00
375,00

Benodigdheden

Indispensables

T472501
T4725HY
T472558

kg
kg
Pal.
Pal.

125,00
195,00
225,00

Reservoir 3/6 liter (zij-aansluiting)
(in meeneemverpakking)

Réservoir 3/6 litres (raccordement latéral)
(en emballage prêt à porter)

Zitting & deksel wrap-over, softclose

Abattant et couvercle wrap-over, softclose

T468301
T4683HY
T468358

kg
kg
Pal.
Pal.

105,00
126,00
135,00

Zitting & deksel sandwich, softclose

Abattant et couvercle sandwich, softclose

T500301
T5003HY
T500358

kg
kg
Pal.
Pal.


105,00
126,00
135,00

Kleuren / Couleurs

01 Glossy white

HY Smartguard+

58 Glossy grey





Omschrijving / Description

T461601 - i.life B onafhankelijke staande WC back to wall Rimless+
T458101 - i.life B onafhankelijke staande WC verhoogd back to wall Rimless+

Incl. vloerbevestigingsset (TT0257919).
DIN EN997. Horizontale afvoer H/PK.
Geglazuurde spoelrand.

T461601 - i.life B WC sur pied indépendant back to wall Rimless+
T458101 - i.life B WC sur pied indépendant back to wall rehausseé Rimless+

Incl. set de fixation au sol (TT0257919). DIN EN 997.
Sortie horizontale.
Bride émaillée.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Euro
Pal.
Pal.

Onafhankelijke staande back to wall WC RimLS+® horizontale afvoer H/PK, diepspoel (in meeneemverpakking)	WC sur pied indépendant back to wall RimLS+®, sortie horizontale H/PK (en emballage prêt à porter)	T461601 T4616HY T461658		245,00 345,00 325,00
Onafhankelijke staande WC verhoogd back to wall RimLS+® horizontale afvoer H/PK, diepspoel (in meeneemverpakking)	WC sur pied indépendant rehaussé back to wall RimLS+®, sortie horizontale H/PK (en emballage prêt à porter)	T458101 T4581HY		265,00 325,00






Benodigdheden

Indispensables

Zitting & deksel wrap-over, softclose	Abattant et couvercle wrap-over, softclose	T468301 T4683HY T468358		105,00 126,00 135,00
Zitting & deksel sandwich, softclose	Abattant et couvercle sandwich, softclose	T500301 T5003HY T500358		105,00 126,00 135,00

Kleuren / Couleurs

- 01 Glossy white
- HY Smartguard⁺
- 58 Glossy grey



A	T002767 50 - 60	T002767 + T002867 70 - 90	J324867 100 - 110	J324867 + T002867 120	T002767 + T538667 130 - 320
----------	--------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------

B	T538567 190 - 230	T538867 345 - 355	RV19967 360 - 370	T538867 375 - 385
C				



Omschrijving / Description

T461701 - Staand bidet back to wall met verborgen bevestiging in porselein.

1 kraangat in het midden doorgestoken met overloop.

T458201 - i.life B staand bidet verhoogd back to wall met verborgen bevestiging in porselein.

1 kraangat in het midden doorgestoken met overloop.

T461701 - i.life B bidet sur pied back to wall avec fixation cachée en porcelaine. 1 trou au milieu percé avec trop-plein.

T458201 - i.life B bidet sur pied rehaussé back to wall avec fixation cachée en porcelaine. 1 trou au milieu percé avec trop-plein.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Euro

Staand bidet back to wall (in meeneemverpakking)	Bidet sur pied back to wall (en emballage prêt à porter)	T461701 T4617HY T461758		205,00 350,00 325,00
Staand bidet verhoogd back to wall (in meeneemverpakking)	Bidet sur pied rehaussé back to wall (en emballage prêt à porter)	T458201 T4582HY		225,00 365,00


Kleuren / Couleurs

01 Glossy white

HY Smartguard+

58 Glossy grey

Porselein
Porcelaine





Omschrijving / Description



i. life B fontein in fijne vuurklei.
Met 1 kraangat doorgestoken en met overloop.
i. life B lave-mains en grès fin.
Avec 1 trou percé et avec trop-plein.



Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Fontein 450x380 met doorgestoken kraangat en met overloop (in meeneemverpakking)	Lave-mains 450x380 mm avec trou percé) droite et avec trop-plein (en emballage prêt à porter	T461001 T4610HY			110,00 260,00

Kleuren / Couleurs

01 Glossy white
HY Smartguard⁺



Porselein
Porcelaine



Omschrijving / Description

i.life B wastafel 500x440 mm uit porselein met of zonder kraangat of overloop.

Muurbevestiging met 2 bouten.

i.life B lavabo 500x440 mm en porcelaine avec ou sans trou percé ou trop-plein.

Fixation murale avec 2 boulons.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg




Euro

Wastafel 500x480 mm met doorgestoken kraangat en met overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 500x480 mm avec trou percé et avec trop-plein (en emballage prêt à porter)	T460901 T4609HY			135,00 270,00
Wastafel 500x480 mm zonder kraangat en met overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 500x480 mm sans trou percé et avec trop-plein (en emballage prêt à porter)	T533701 T5337HY			135,00 270,00
Wastafel 500x480 mm zonder kraangat en overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 500x480 mm sans trou percé et trop-plein (en emballage prêt à porter)	T534101 T5341HY			135,00 270,00
Wastafel 500x480 mm met doorgestoken kraangat en zonder overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 500x480 mm avec trou percé et sans trop-plein (en emballage prêt à porter)	T534501 T5345HY			135,00 270,00

Kleuren / Couleurs

- 01 Glossy white
HY Smartguard⁺

Porselein
Porcelaine



Ideal Standard



Omschrijving / Description

i.life B wastafel 550x440 mm uit porselein met of zonder kraangat of overloop.

Muurbevestiging met 2 bouten.

i.life B lavabo 550x440 mm en porcelaine avec ou sans trou percé ou trop-plein.

Fixation murale avec 2 boulons.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg



Euro

Wastafel 550x480 mm met doorgestoken kraangat en met overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 550x480 mm avec trou percé et avec trop-plein (en emballage prêt à porter)	T460801 T4608HY			140,00 280,00
Wastafel 550x480 mm zonder kraangat en met overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 550x480 mm sans trou percé et avec trop-plein (en emballage prêt à porter)	T533601 T5336HY			140,00 280,00
Wastafel 550x480 mm met doorgestoken kraangat en zonder overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 550x480 mm avec trou percé et sans trop-plein (en emballage prêt à porter)	T534401 T5344HY			140,00 280,00
Wastafel 550x480 mm zonder kraangat en overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 550x480 mm sans trou percé et trop-plein (en emballage prêt à porter)	T534001 T5340HY			140,00 280,00

Kleuren / Couleurs

- 01 Glossy white
HY Smartguard⁺

Porselein
Porcelaine





Omschrijving / Description

i.life B wastafel 600x480 mm uit porselein met of zonder kraangat of overloop.

Muurbevestiging met 2 bouten.

i.life B lavabo 600x480 mm en porcelaine avec ou sans trou percé ou trop-plein.

Fixation murale avec 2 boulons.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.


kg
kg

Euro

Wastafel 600x480 mm met doorgestoken kraangat en met overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 600x480 mm avec trou percé et avec trop-plein (en emballage prêt à porter)	T460701 T4607HY			145,00 290,00
Wastafel 600x480 mm zonder kraangat en met overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 600x480 mm sans trou percé et avec trop-plein (en emballage prêt à porter)	T533501 T5335HY			145,00 290,00
Wastafel 600x480 mm met doorgestoken kraangat en zonder overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 600x480 mm avec trou percé et sans trop-plein (en emballage prêt à porter)	T534301 T5343HY			145,00 290,00
Wastafel 600x480 mm zonder kraangat en overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 600x480 mm sans trou percé et trop-plein (en emballage prêt à porter)	T533901 T5339HY			145,00 290,00

Kleuren / Couleurs

- 01 Glossy white
HY Smartguard⁺



Ideal Standard



Omschrijving / Description

i.life B wastafel 650x480 mm uit porselein met of zonder kraangat of overloop.

Muurbevestiging met 2 bouten.

i.life B lavabo 650x480 mm en porcelaine avec ou sans trou percé ou trop-plein.



Fixation murale avec 2 boulons.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafel 650x480 mm met doorgestoken kraangat en met overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 650x480 mm avec trou percé et avec trop-plein (en emballage prêt à porter)	T460601 T4606HY			150,00 300,00
Wastafel 650x480 mm zonder kraangat en met overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 650x480 mm sans trou percé et avec trop-plein (en emballage prêt à porter)	T533401 T5334HY			150,00 300,00
Wastafel 650x480 mm zonder kraangat en overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 650x480 mm sans trou percé et trop-plein (en emballage prêt à porter)	T533801 T5338HY			150,00 300,00
Wastafel 650x480 mm met doorgestoken kraangat en zonder overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo 650x480 mm avec trou percé et sans trop-plein (en emballage prêt à porter)	T534201 T5342HY			150,00 300,00

Kleuren / Couleurs

- 01 Glossy white
HY Smartguard⁺

Porselein
Porcelaine





Omschrijving / Description

i. life B wastafel vanity uit fijne vuurklei.
Met kraangat midden doorgestoken en overloop.
Bevestiging met 2 bouten.

Optie: mogelijkheid om te combineren met:

- i.life B vanity wastafelmeubel (alle referenties)
- Conca vanity wastafelmeubel (alle referenties)
- Conca 560 mm potenstel: E2531.. (voor T460501)
- Conca 760 mm potenstel: E2533.. (voor T460401)

i. life B lavabo vanity en grès fin.
Avec trou au milieu percé et trop-plein.
Fixation avec 2 boulons.


Option: possibilité à combiner avec:

- i.life B meuble lavabo vanity (toutes références)
- Conca meuble lavabo vanity (toutes références)
- Conca 560 mm cadre de pieds: E2531.. (pour T460501)
- Conca 760 mm cadre de pieds: E2533.. (pour T460401)

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafel vanity 610x515 mm met doorgestoken kraangat en met overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo vanity 610x515 mm avec trou percé et avec trop-plein (en emballage prêt à porter)	T460501 T460558			280,00 380,00
Wastafel vanity 810x515 mm met doorgestoken kraangat en met overloop (in meeneemverpakking)	Lavabo vanity 810x515 mm avec trou percé et avec trop-plein (en emballage prêt à porter)	T460401 T460458			365,00 465,00

Kleuren / Couleurs

- 01 Glossy white
58 Glossy grey





Omschrijving / Description

Anti-spat randloos urinoir uit porselein met boven- of onderaansluiting

Volgens DIN EN13407 norm. Met open onderzijde voor mogelijks verticale afvoer (zichtbare sifon). Verchromde watersproeier.

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Urinoir anti-éclaboussures pour alimentation par l'arrière ou par le dessus.

Suit la norme DIN EN 13407. Ouvert par le dessous pour siphon caché horizontale ou verticale.

Douille d'alimentation chromé.

Set de fixation inclus

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg
Pal.
Pal.

Euro

Urinoir met bovenaansluiting

Urinoir avec raccordement par le dessus

E253601

250,00

Urinoir met onderaansluiting





Urinoir avec raccordement par le dessous

E253701

250,00

Kleuren / Couleurs

01 Glossy white



Porselein
Porcelaine



Ideal Standard

Solos



Ideal Standard



 Diamatec

Omschrijving / Description

Wastafel 1015x515 mm uit Diamatec® porselein met of zonder kraangat(en) en overloop.

Met dunne wanden en grote watercapaciteit.

Muurbevestiging met 2 bouten.

De afgewerkte versie (niet geëmailleerd) past perfect op een tablet.

Versies met doorgestoken kraangaten vereisen installatie met de speciale Solos kraanreeks.

Lavabo 1015x515 mm en porcelaine Diamatec® avec ou sans trou(s) percée(s) et trop-plein.

Au bords fins et grande capacité d'eau.

Fixation murale avec 2 boulons.

La version égalisée (non émaillée) est parfaite pour poser sur une tablette.

Les versions avec trous de robinetterie percés nécessite une installation avec la gamme de robinetterie spéciale Solos.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.


kg
kg

Euro
Pal.
Pal.

Wastafel 1015x515 mm met 1 doorgestoken kraangat, zonder overloop afgewakt (te combineren met Solos kraanwerk)	Lavabo 1015x515 mm avec 1 trou percé, sans trop-plein égalisé (à combiner avec robinetterie Solos)	T536901 T5369V2		1.075,00 1.575,00
Wastafel 1015x515 mm met 2 doorgestoken kraangaten, zonder overloop afgewakt (te combineren met Solos kraanwerk)	Lavabo 1015x515 mm avec 2 trous percés, sans trop-plein égalisé (à combiner avec robinetterie Solos)	T537001 T5370V2		1.075,00 1.575,00
Wastafel 1015x515 mm zonder kraangat en zonder overloop afgewakt	Lavabo 1015x515 mm sans trou percé et sans trop-plein égalisé	T556101 T5561V2		1.075,00 1.575,00

Kleuren / Couleurs

- 01 Glossy white
- V2 Glossy black





Omschrijving / Description

Wastafel 1215x515 mm uit Diamatec® porselein met of zonder kraangat(en) en overloop.

Met dunne wanden en grote watercapaciteit.

Muurbevestiging met 4 bouten.

De afgewakte versie (niet gemailleerd) past perfect op een tablet.

Versies met doorgestoken kraangaten vereisen installatie met de speciale Solos kraanreeks.

Lavabo 1215x515 mm en porcelaine Diamatec® avec ou sans trou(s) percé(s) et trop-plein.

Au bords fins et grande capacité d'eau.

Fixation murale avec 4 boulons.

La version égalisée (non émaillée) est parfaite pour poser sur une tablette.

Les versions avec trous de robinetterie percés nécessite une installation avec la gamme de robinetterie spéciale Solos.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Euro

Wastafel 1215x515 mm met 1 doorgestoken kraangat, zonder overloop afgewakt (te combineren met Solos kraanwerk)

Lavabo 1215x515 mm avec 1 trou percé, sans trop-plein égalisé (à combiner avec robinetterie Solos)

T536701
T5367V2

1.575,00
1.750,00

Wastafel 1215x515 mm met 2 doorgestoken kraangaten, zonder overloop afgewakt (te combineren met Solos kraanwerk)

Lavabo 1215x515 mm avec 2 trous percés, sans trop-plein égalisé (à combiner avec robinetterie Solos)

T536801
T5368V2

1.575,00
1.750,00

Wastafel 1215x515 mm zonder kraangat en zonder overloop afgewakt





Lavabo 1215x515 mm sans trou percé et sans trop-plein égalisé

T556201
T5562V2

1.575,00
1.750,00

Kleuren / Couleurs

- 01 Glossy white
- V2 Glossy black



Ideal Standard



Omschrijving / Description



Mobiel schap om in de wastafel te leggen.
Solid Surface materiaal.

Tablette mobile à placer dans le lavabo.
Matériau de surface solide.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelschap 330x330 mm	Tablette lavabo 330x330 mm	T556301			250,00
		T5563Y3			250,00
		T5563V2			250,00

Kleuren / Couleurs

- 01 Glossy white
- V2 Glossy black
- Y3 Sunset mat





Meubels |
Meubles



Ideal Standard

IDEAL STANDARD 2024
NEW

Meubels | Meubles

Meubels
Meubles

- | | |
|-----|----------------------|
| 130 | Conca |
| 140 | Eurovit ⁺ |
| 142 | i.life A |
| 144 | i.life B |



Omschrijving / Description

Conca wastafelmeubel vanity met 1 lade (Blum geleiders).
Voor plaatsing met vanity wastafel van het Extra gamma.
'Push open'-functie en in optie lichtset en indeling mogelijk.
Meuble de lavabo Conca vanity avec 1 tiroir. (rails Blum).
Pour installation avec un lavabo 'vanity' de gamme Extra.
Fonction 'push open'.
En option : set d'éclairage et/ou rangement.



Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmeubel vanity 600x505x375 mm 1 lade	Meuble lavabo vanity 600x505x375 mm 1 tiroir	T4577Y1 T4577Y2 T4577Y3 T4577Y4 T4577Y5 T4577Y6			974,00 974,00 974,00 1.071,50 1.071,50 1.071,50
Wastafelmeubel vanity 800x505x375 mm lade	Meuble lavabo vanity 800x505x375 mm 1 tiroir	T4578Y1 T4578Y2 T4578Y3 T4578Y4 T4578Y5 T4578Y6			1.113,00 1.113,00 1.113,00 1.228,50 1.228,50 1.228,50
Wastafelmeubel vanity 1000x505x375 mm 1 lade	Meuble lavabo vanity 1000x505x375 mm 1 tiroir	T4579Y1 T4579Y2 T4579Y3 T4579Y4 T4579Y5 T4579Y6			1.261,50 1.261,50 1.261,50 1.386,50 1.386,50 1.386,50
Wastafelmeubel vanity 1200x505x375 mm 1 lade	Meuble lavabo vanity 1200x505x375 mm 1 tiroir	T4580Y1 T4580Y2 T4580Y3 T4580Y4 T4580Y5 T4580Y6			1.426,50 1.426,50 1.426,50 1.567,50 1.567,50 1.567,50
Wastafelmeubel vanity 1200x505x370 mm 1x2 laden	Meuble lavabo vanity 1200x505x370 mm 1x2 tiroirs	T5516Y1 T5516Y2 T5516Y3 T5516Y4 T5516Y5 T5516Y6			1.322,00 1.322,00 1.322,00 1.322,00 1.322,00 1.322,00

Optie	Option				
Plaatsbesparende sifon	Siphon gain de place	EE23033967			93,20



Meubelkleuren / Finitions meubles

- Y1 Wit mat / Blanc mat
- Y2 Antraciet mat / Anthracite mat
- Y3 Sunset mat/Sunset mat
- Y4 Gerookte donkere eik / Chêne foncé fumé
- Y5 Walnoot / Noyer
- Y6 Licht hout / Bois clair



Ideal Standard

	A
T4577	600
T4578	800
T4579	1000
T4580	1200





Omschrijving / Description

Conca wastafelmeubel vanity met 2 laden (Blum geleiders).
Voor plaatsing met vanity wastafel van het Extra gamma.
'Push open'-functie en in optie lichtset en indeling mogelijk.
Meuble de lavabo Conca vanity avec 2 tiroirs. (rails Blum).
Pour installation avec lavabo 'vanity' de gamme Extra.
Fonction 'push open'. En option : set d'éclairage et/ou rangement.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmeubel vanity 600x505x550 mm 2 laden	Meuble lavabo vanity 600x505x550 mm 2 tiroirs	T4573Y1 T4573Y2 T4573Y3 T4573Y4 T4573Y5 T4573Y6			1.273,00 1.273,00 1.273,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Wastafelmeubel vanity 800x505x550 mm 2 laden	Meuble lavabo vanity 800x505x550 mm 2 tiroirs	T4574Y1 T4574Y2 T4574Y3 T4574Y4 T4574Y5 T4574Y6			1.459,00 1.459,00 1.459,00 1.603,50 1.603,50 1.603,50
Wastafelmeubel vanity 1000x505x550 mm 2 laden	Meuble lavabo vanity 1000x505x550 mm 2 tiroirs	T4575Y1 T4575Y2 T4575Y3 T4575Y4 T4575Y5 T4575Y6			1.644,00 1.644,00 1.644,00 1.809,50 1.809,50 1.809,50
Wastafelmeubel vanity 1200x505x550 mm 2 laden	Meuble lavabo vanity 1200x505x550 mm 2 tiroirs	T4576Y1 T4576Y2 T4576Y3 T4576Y4 T4576Y5 T4576Y6			1.859,00 1.859,00 1.859,00 2.046,00 2.046,00 2.046,00
Wastafelmeubel vanity 1200x505x550 mm 2x2 laden	Meuble lavabo vanity 1200x505x550 mm 2x2 tiroirs	T5517Y1 T5517Y2 T5517Y3 T5517Y4 T5517Y5 T5517Y6			1.730,50 1.730,50 1.730,50 1.730,50 1.730,50 1.730,50

Optie	Option				
Plaatsbesparende sifon	Siphon gain de place	EE23033967			93,20



Meubelkleuren / Finitions meubles

- Y1 Wit mat / Blanc mat
- Y2 Antraciet mat / Anthracite mat
- Y3 Sunset mat
- Y4 Gerookte donkere eik / Chêne foncé fumé
- Y5 Walnoot / Noyer
- Y6 Licht hout / Bois clair



Ideal Standard

	A
T4573	600
T4574	800
T4575	1000
T4576	1200





Omschrijving / Description

Conca wastafelmeubel vanity met 1 lade (Blum geleiders). Voor plaatsing met vanity wastafel van het i.life B gamma. 'Push open'-functie en in optie lichtset en indeling mogelijk. Meuble de lavabo Conca vanity avec 1 tiroir. (rails Blum). Pour installation avec un lavabo 'vanity' de gamme i.life B. Fonction 'push open'. En option : set d'éclairage et/ou rangement.







Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmeubel vanity 600x440x373 mm 1 lade	Meuble lavabo vanity 600x440x373 mm 1 tiroir	T5572Y1 T5572Y2 T5572Y3 T5572Y4 T5572Y5 T5572Y6			954,00 954,00 954,00 1.051,00 1.051,00 1.051,00
Wastafelmeubel vanity 800x440x373 mm 1 lade	Meuble lavabo vanity 800x440x373 mm 1 tiroir	T5573Y1 T5573Y2 T5573Y3 T5573Y4 T5573Y5 T5573Y6			1.093,00 1.093,00 1.093,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00
Wastafelmeubel vanity 1000x440x373 mm 1 lade	Meuble lavabo vanity 1000x440x373 mm 1 tiroir	T5576Y1 T5576Y2 T5576Y3 T5576Y4 T5576Y5 T5576Y6			1.221,00 1.221,00 1.221,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00
Wastafelmeubel vanity 1200x440x373 mm 2x1 laden	Meuble lavabo vanity 1200x440x373 mm 2x1 tiroirs	T5578Y1 T5578Y2 T5578Y3 T5578Y4 T5578Y5 T5578Y6			1.406,00 1.406,00 1.406,00 1.547,00 1.547,00 1.547,00

Optie	Option				
Plaatsbesparende sifon	Siphon gain de place	EE23033967			93,20

Meubelkleuren / Finitions meubles

- Y1 Wit mat / Blanc mat
- Y2 Antraciet mat / Anthracite mat
- Y3 Sunset mat
- Y4 Gerookte donkere eik / Chêne foncé fumé
- Y5 Walnoot / Noyer
- Y6 Licht hout / Bois clair







Omschrijving / Description

Conca wastafelmeubel vanity met 2 laden (Blum geleiders). Voor plaatsing met vanity wastafel van het i.life B gamma. 'Push open'-functie en in optie lichtset en indeling mogelijk. Meuble de lavabo Conca vanity avec 2 tiroirs. (rails Blum). Pour installation avec un lavabo 'vanity' de gamme i.life B. Fonction 'push open'. En option : set d'éclairage et/ou rangement.








Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmeubel vanity 600x440x543 mm 2 laden	Meuble lavabo vanity 600x440x543 mm 2 tiroirs	T5574Y1 T5574Y2 T5574Y3 T5574Y4 T5574Y5 T5574Y6			1.253,00 1.253,00 1.253,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00
Wastafelmeubel vanity 800x440x543 mm 2 laden	Meuble lavabo vanity 800x440x543 mm 2 tiroirs	T5575Y1 T5575Y2 T5575Y3 T5575Y4 T5575Y5 T5575Y6			1.439,00 1.439,00 1.439,00 1.583,00 1.583,00 1.583,00
Wastafelmeubel vanity 1000x440x543 mm 2 laden	Meuble lavabo vanity 1000x440x543 mm 2 tiroirs	T5577Y1 T5577Y2 T5577Y3 T5577Y4 T5577Y5 T5577Y6			1.624,00 1.624,00 1.624,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00
Wastafelmeubel vanity 1200x440x543 mm 2x2 laden	Meuble lavabo vanity 1200x440x543 mm 2x2 tiroirs	T5579Y1 T5579Y2 T5579Y3 T5579Y4 T5579Y5 T5579Y6			1.839,00 1.839,00 1.839,00 2.026,00 2.026,00 2.026,00

Optie	Option			
Plaatsbesparende sifon	Siphon gain de place	EE23033967		93,20

Meubelkleuren / Finitions meubles

- Y1 Wit mat / Blanc mat
- Y2 Antraciet mat / Anthracite mat
- Y3 Sunset mat
- Y4 Gerookte donkere eik / Chêne foncé fumé
- Y5 Walnoot / Noyer
- Y6 Licht hout / Bois clair








Omschrijving / Description





Conca wastafelmeubel vanity met 1 of 2 laden (Blum geleiders). Voor plaatsing met vanity wastafel van het i.life S gamma. 'Push open'-functie en in optie lichtset en indeling mogelijk. Meuble de lavabo Conca vanity avec 1 ou 2 tiroirs. (rails Blum). Pour installation avec un lavabo 'vanity' de gamme i.life S. Fonction 'push open'. En option : set d'éclairage et/ou rangement.

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmeubel vanity 500x375x368 mm 1 lade	Meuble lavabo vanity 500x375x368 mm 1 tiroir	T5682Y1			844,00
		T5682Y2			844,00
		T5682Y3			844,00
		T5682Y4			941,00
		T5682Y5			941,00
		T5682Y6			941,00
Wastafelmeubel vanity 600x375x368 mm 1 lade	Meuble lavabo vanity 600x375x368 mm 1 tiroir	T5684Y1			944,00
		T5684Y2			944,00
		T5684Y3			944,00
		T5684Y4			1.041,00
		T5684Y5			1.041,00
		T5684Y6			1.041,00
Wastafelmeubel vanity 800x375x368 mm 1 lade	Meuble lavabo vanity 800x375x368 mm 1 tiroir	T5685Y1			1.083,00
		T5685Y2			1.083,00
		T5685Y3			1.083,00
		T5685Y4			1.198,00
		T5685Y5			1.198,00
		T5685Y6			1.198,00
Wastafelmeubel vanity 500x375x548 mm 2 laden	Meuble lavabo vanity 500x375x548 mm 2 tiroirs	T5683Y1			874,00
		T5683Y2			874,00
		T5683Y3			874,00
		T5683Y4			971,00
		T5683Y5			971,00
		T5683Y6			971,00
Optie	Option				
Plaatsbesparende sifon	Siphon gain de place	EE23033967			93,20

Meubelkleuren / Finitions meubles

- Y1 Wit mat / Blanc mat
- Y2 Antraciet mat / Anthracite mat
- Y3 Sunset mat
- Y4 Gerookte donkere eik / Chêne fumé fumé
- Y5 Walnoot / Noyer
- Y6 Licht hout / Bois clair







Omschrijving / Description

Fonteinmeubel met 1 deur. Voor installatie met fontein van het gamme i.life S cube (E2112/E2113).

Bevestigingsset inclusief.

Greeploos.

Plaatsbesparende sifon apart te bestellen (EE23033967)

Afzonderlijk verkrijgbaar en in PACK inclusief i.life S cube (E2112/E2113) in glossy white of Silk black.

Meuble de lave-mains avec 1 porte.

Pour installation avec lave-mains de gamme i.life S cube (E2112/E2113).

Set de fixation inclus.

Sans poignée.

Siphon gain de place à commander séparément (EE23033967)

Version disponible séparément et en PACK, i.life S cube (E2112/E2113) inclus en Glossy white ou Silk black.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

Pack Fontein i.life S in Glossy white + meubel Eurovit ⁺ rechtse versie	Pack Lave-mains cube i.life S en Glossy white + meuble Eurovit ⁺ version droite	R0569WG R0569TI R0569Y8 R0569Y9			325,00
Pack Fontein i.life S in Glossy white + meubel Eurovit ⁺ linkse versie	Pack Lave-mains cube i.life S en Glossy white + meuble Eurovit ⁺ version gauche	R0570WG R0570Y9 R0570TI R0570Y8			325,00
Pack Fontein i.life S in Silk Black + meubel Eurovit ⁺ rechtse versie	Pack Lave-mains cube i.life S en Silk Black + meuble Eurovit ⁺ version droite	R0578WG R0578TI R0578Y9 R0578Y8			385,00
Pack Fontein i.life S in Silk Black + meubel Eurovit ⁺ linkse versie	Pack Lave-mains cube i.life S en silk Black + meuble Eurovit ⁺ version gauche	R0579WG R0579TI R0579Y8 R0579Y9			385,00
Fonteinmeubel 354x202x550 mm 1 deur	Meuble lave-mains 354x202x550 mm 1 porte	R0271WG R0271TI R0271Y9 R0271Y8			195,00
					195,00
					195,00
					195,00

Optie

Plaatsbesparende sifon

Option

Siphon gain de place

EE23033967

93,20

Uitvoering / Finitions

67 Neutraal / Neutre




Meubelkleuren / Finitions meubles

WG Glossy white

TI Mid grey

Y8 Natural Oak

Y9 Flint hickory



Ideal Standard



Omschrijving / Description

Wastafelmeubel met 2 lades. (Hettich rails).
Voor installatie met i. life A wastafel vanity.
Greeploos.
Bevestigingsset inclusief.
Plaatsbesparende sifon apart te bestellen (EE23033967)
Meuble de lavabo vanity avec 2 tiroirs. (rails Hettich).
Pour installation avec lavabo 'vanity' de gamme i. life A.
Sans poignée.
Set de fixation inclus.
Siphon gain de place à commander séparément (EE23033967)



Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmeubel 600x440x550 mm 2 laden	Meuble lavabo 600x440x550 mm 2 tiroirs	R0259WG R0259TI R0259Y9 R0259Y8			295,00 295,00 295,00 295,00
Wastafelmeubel 800x440x550 mm 2 laden	Meuble lavabo 800x440x550 mm 2 tiroirs	R0263WG R0263TI R0263Y8 R0263Y9			345,00 345,00 345,00 345,00
Wastafelmeubel 1000x440x550 mm 2 laden	Meuble lavabo 1000x440x550 mm 2 tiroirs	R0265WG R0265TI R0265Y8 R0265Y9			455,00 455,00 455,00 455,00
Wastafelmeubel 1200x440x550 mm 2 laden	Meuble lavabo 1200x440x550 mm 2 tiroirs	R0266WG R0266TI R0266Y9 R0266Y8			575,00 575,00 575,00 575,00


Optie	Option				
Plaatsbesparende sifon	Siphon gain de place	EE23033967			93,20

Uitvoering / Finitions

67 Neutraal / Neutre

Meubelkleuren / Finitions meubles

- WG Glossy white
- TI Mid grey
- Y8 Natural Oak
- Y9 Flint hickory





Omschrijving / Description

Wastafelmeubel i. life A met 2 lades. (Blum rails).
Voor installatie met i. life A wastafel vanity.

Bevestigingsset inclusief.

Handgrepen zijn apart te bestellen (T5326..).

Plaatsbesparende sifon apart te bestellen (EE23033967)

Meuble de lavabo i. life A vanity avec 2 tiroirs. (rails Blum).

Pour installation avec lavabo 'vanity' de gamme i. life A.

Set de fixation inclus.

Poignées à commander séparément (T5326..).

Siphon gain de place à commander séparément (EE23033967)

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmeubel vanity 600x440x630 mm 2 laden	Meuble lavabo vanity 600x440x630 mm 2 tiroirs	T5255DU T5255NF T5255NG T5255NH T5255NV T5255NW T5255NX			450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
Wastafelmeubel vanity 800x440x630 mm 2 laden	Meuble lavabo vanity 800x440x630 mm 2 tiroirs	T5256DU T5256NF T5256NG T5256NH T5256NV T5256NW T5256NX			500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Wastafelmeubel vanity 1000x440x630 mm 2 laden	Meuble lavabo vanity 1000x440x630 mm 2 tiroirs	T5257DU T5257NF T5257NG T5257NH T5257NV T5257NW T5257NX			545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00
Wastafelmeubel vanity 1200x440x630 mm 2x2 laden	Meuble lavabo vanity 1200x440x630 mm 2x2 tiroirs	T5258DU T5258NF T5258NG T5258NH T5258NV T5258NW T5258NX			595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00
		T5513DU T5513NF T5513NV T5513NW T5513NG T5513NH T5513NX			775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00

Benodigdheden	Indispensables				
Handgreep 336 mm voor i. life meubels	Poignée 336 mm pour meubles i. life	T5326XG T5326YE			45,00 45,00

Optie	Option				
Plaatsbesparende sifon	Siphon gain de place	EE23033967			93,20








Ideal Standard

Uitvoering / Finitions

67 Neutraal / Neutre
XG Silk black
YE Chroom geborsteld / Chrome brossé

Meubelkleuren / Finitions meubles

DU Wit mat / Blanc Mat
NF Zand beige mat / Sable beige mat
NG Grijs quartz mat / Gris quartz mat
NH Grijs mat / Gris mat
NV Gris carbon mat / Gris carbon mat
NW Eik koffie / Chêne café
NX Eik natuur / Chêne naturelle





Omschrijving / Description

Wastafelmeubel i. life B met 1 lade of 1x2 laden. (Blum rails).

- Voor installatie met een 'vanity' wastafel van het gamma i.life B, Calla of Extra.

- Voor installatie in combinatie met een afdekblad en een 'afgevlakte' of 'opbouw' wastafel van het gamma Conca, Extra, Ipallyss, Linda-X of Strada II.

Bevestigingsset inclusief.

Handgrepen zijn apart te bestellen (T5326..).

Plaatsbesparende sifon apart te bestellen (EE23033967)

Meuble de lavabo i. life B vanity avec 1 tiroir ou 1x2 tiroirs. (rails Blum).

- Pour installation avec un lavabo 'vanity' de gamme i. life B, Calla ou Extra.

- Pour installation en combinaison avec une tablette de finition et un lavabo 'égalisé' ou 'à poser' de gamme Conca, Extra, Ipallyss, Linda-X ou Strada II.

Set de fixation inclus.

Poignées à commander séparément (T5326..).

Siphon gain de place à commander séparément (EE23033967)

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmeubel vanity 600x505x440 mm 1 lade	Meuble lavabo vanity 600x505x440 mm 1 tiroir	T5269DU T5269NF T5269NG T5269NV T5269NH T5269NX T5269NW			520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00
Wastafelmeubel vanity 800x505x440 mm 1 lade	Meuble lavabo vanity 800x505x440 mm 1 tiroir	T5271DU T5271NF T5271NG T5271NV T5271NH T5271NX T5271NW			585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00
Wastafelmeubel vanity 1000x505x440 mm 1 lade	Meuble lavabo vanity 1000x505x440 mm 1 tiroir	T5275DU T5275NF T5275NG T5275NV T5275NH T5275NX T5275NW			645,00 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00
Wastafelmeubel vanity 1200x505x440 mm 1 lade	Meuble lavabo vanity 1200x505x440 mm 1 tiroir	T5515DU T5515NF T5515NG T5515NV T5515NH T5515NX T5515NW			725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00
Wastafelmeubel vanity 1200x505x440 mm 2x1 lade	Meuble lavabo vanity 1200x505x440 mm 2x1 tiroir	T5277DU T5277NG T5277NW T5277NX T5277NH T5277NF T5277NV			775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00

Benodigdheden	Indispensables				
Handgreep 336 mm voor i. life meubels	Poignée 336 mm pour meubles i. life	T5326XG T5326YE			45,00 45,00

Optie	Option				
Plaatsbesparende sifon	Siphon gain de place	EE23033967			93,20








Ideal Standard

Uitvoering / Finitions

67 Neutraal / Neutre
XG Silk black
YE Chroom geborsteld / Chrome brossé

Meubelkleuren / Finitions meubles

DU Wit mat / Blanc Mat
NF Zand beige mat / Sable beige mat
NG Grijs quartz mat / Gris quartz mat
NH Grijs mat / Gris mat
NV Gris carbon mat / Gris carbon mat
NW Eik koffie / Chêne café
NX Eik natuur / Chêne naturelle





Omschrijving / Description

Wastafelmeubel i. life B met 2 of 2x2 lades. (Blum rails).

- Voor installatie met een 'vanity' wastafel van het gamma i.life B, Calla of Extra.

- Voor installatie in combinatie met een afdekblad en een 'afgevlakte' of 'opbouw' wastafel van het gamma Conca, Extra, Ipallyss, Linda-X of Strada II.

Bevestigingsset inclusief.

Handgrepen zijn apart te bestellen (T5326..).

Plaatsbesparende sifon apart te bestellen (EE23033967)

Meuble de lavabo i. life B vanity avec 2 ou 2x2 tiroirs. (rails Blum).

- Pour installation avec un lavabo 'vanity' de gamme i. life B, Calla ou Extra.

- Pour installation en combinaison avec une tablette de finition et un lavabo 'égalisé' ou 'à poser' de gamme Conca, Extra, Ipallyss, Linda-X ou Strada II.

Set de fixation inclus.

Poignées à commander séparément (T5326..).

Siphon gain de place à commander séparément (EE23033967)

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Wastafelmeubel vanity 600x505x630 mm 2 laden	Meuble lavabo vanity 600x505x630 mm 2 tiroirs	T5270DU T5270NF T5270NH T5270NW T5270NG T5270NV T5270NX			585,00
Wastafelmeubel vanity 800x505x630 mm 2 laden	Meuble lavabo vanity 800x505x630 mm 2 tiroirs	T5272DU T5272NG T5272NV T5272NX T5272NF T5272NH T5272NW			645,00
Wastafelmeubel vanity 1000x505x630 mm 2 laden	Meuble lavabo vanity 1000x505x630 mm 2 tiroirs	T5276DU T5276NX T5276NV T5276NG T5276NF T5276NH T5276NW			710,00
Wastafelmeubel vanity 1200x505x630 mm 2 laden	Meuble lavabo vanity 1200x505x630 mm 2 tiroirs	T5514DU T5514NH T5514NX T5514NW T5514NG T5514NF T5514NV			1.045,00
Wastafelmeubel vanity 1200x505x630 mm 2x2 laden	Meuble lavabo vanity 1200x505x630 mm 2x2 tiroirs	T5278DU T5278NW T5278NG T5278NV T5278NX T5278NH T5278NF			1.045,00

Benodigdheden	Indispensables				
Handgreep 336 mm voor i. life meubels	Poignée 336 mm pour meubles i. life	T5326XG T5326YE			45,00 45,00






Optie	Option				
Plaatsbesparende sifon	Siphon gain de place	EE23033967			93,20

Uitvoering / Finitions

67 Neutraal / Neutre
XG Silk black
YE Chroom geborsteld / Chrome brossé

Meubelkleuren / Finitions meubles

DU Wit mat / Blanc Mat
NF Zand beige mat / Sable beige mat
NG Grijs quartz mat / Gris quartz mat
NH Grijs mat / Gris mat
NV Gris carbon mat / Gris carbon mat
NW Eik koffie / Chêne café
NX Eik natuur / Chêne naturelle





Omschrijving / Description

i.life B afdekblad in hout voor plaatsing als extra toplaag op i.life vanity wastafelmeubel.
Zelf uit te snijden indien gewenst.
i. life B tablette de finition en bois, pour installation en couche supérieure sur le meuble lavabo vanity.
A découper soi-même si souhaité.

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.


kg
kg

Euro

Afdekblad 602x505x18mm	Tablette de finition 602x505x18mm	T5281DU		125,00
Afdekblad 802x505x18mm	Tablette de finition 802x505x18mm	T5282DU		135,00
Afdekblad 1002x505x18mm	Tablette de finition 1002x505x18mm	T5283DU		145,00
Afdekblad 1204x505x18mm	Tablette de finition 1204x505x18mm	T5284DU		155,00
Afdekblad 1404x505x18mm	Tablette de finition 1404x505x18mm	T5321DU		165,00
Afdekblad 1604x505x18mm	Tablette de finition 1604x505x18mm	T5285DU		175,00
Afdekblad 1804x505x18mm	Tablette de finition 1804x505x18mm	T5286DU		185,00
Afdekblad 2004x505x18mm	Tablette de finition 2004x505x18mm	T5287DU		195,00

Meubelkleuren / Finitions meubles

DU Wit mat / Blanc Mat



NF Zand beige mat / Sable beige mat



NG Grijs quartz mat / Gris quartz mat

NH Grijs mat / Gris mat

NV Gris carbon mat / Gris carbon mat

NW Eik koffie / Chêne café

NX Eik natuur / Chêne naturelle



	A
T5281	602
T5282	802
T5283	1002
T5284	1202

	A
T5321	1404
T5285	1604
T5286	1804
T5287	2004

Douche

IDEAL STANDARD 2024
NEW

Douche

Douchebakken in Ideal Solid® | Receveurs en Ideal Solid®

152 Ultra Flat S i.life

158 Ultra Flat S⁺

Douchewanden | Parois de douche

165 i.life



Douchebakken in Ideal Solid® |
Receveurs en Ideal Solid®

Ultra Flat S i.life
Ultra Flat S+



Omschrijving / Description

Vierkante douchebak Ultra Flat S i.life

- Ideal Solid® = mineraalcomposiet (bestaande uit gegoten mineraal-marmor en hars)
- gekleurde gelcoatlaag met reliëf van 0,9 mm
- structuur in steen met antislip klasse C (volgens DIN 51097)
- klasse 1 prestaties in onderhoud en duurzaamheid (volgens EN 14527: 2010 5.2 en 5.3)
- kleurvast (volgens EN ISO 4892-2)
- ter plaatse inkortbaar door installateur
- in 4 kleuren beschikbaar

Receveur carré Ultra Flat S i.life

- Ideal Solid® = composite minéral (composé de marbre minéral coulé et résine)
- couche gelcoat colorée avec relief de 0,9 mm
- structure en pierre avec antidérapant classe C (DIN 51097)
- prestation classe 1 en entretien et durabilité (EN 14527: 2010 5.2 en 5.3)
- inaltérable (EN ISO 4892-2)
- raccourissement possible par l'installateur
- disponible en 4 couleurs

Product

Produit

Artikel-Nr.
Article-No.

kg
kg

Pal.
Pal.

Euro

Douchebak vierkant 700x700x30 mm	Receveur carré 700x700x30 mm	T5246FS T5246FV T5246FR T5246FT			310,00 310,00 310,00 310,00
Douchebak vierkant 800x800x30 mm	Receveur carré 800x800x30 mm	T5229FR T5229FS T5229FT T5229FV			360,00 360,00 360,00 360,00
Douchebak vierkant 900x900x30 mm	Receveur carré 900x900x30 mm	T5227FS T5227FR T5227FT T5227FV			440,00 440,00 440,00 440,00
Douchebak vierkant 1000x1000x30 mm	Receveur carré 1000x1000x30 mm	T5234FT T5234FV T5234FR T5234FS			520,00 520,00 520,00 520,00
Douchebak vierkant 1200x1200x30 mm	Receveur carré 1200x1200x30 mm	T5242FT T5242FS T5242FV T5242FR			725,00 725,00 725,00 725,00

Benodigdheden

Potenset (6 stuks met 3M dubbelzijdige tape)
Voor maten vanaf 1200 mm zijn 2 potensets vereist

Indispensables

Set de pieds (6 pièces avec double face 3M). A partir de 1200 mm prévoir 2 sets de pieds

K936467

125,00

Lediging Ø90 mm (zonder deksel), uitgang H

Vidage Ø90 mm (sans couvercle), sortie H

K936367

660

70,00


Kleuren / Couleurs

FR Pure White
FS Concrete Grey
FT Sand
FV Jet Black

Uitvoering / Finitions

67 Neutraal / Neutre





	A	B	C
T5227	900	900	450
T5229	800	800	400
T5234	1000	1000	500
T5242	1200	1200	600
T5246	700	700	350



Omschrijving / Description

Rechthoekige douchebak Ultra Flat S i.life afloop aan de korte zijde
- Ideal Solid® = mineraalcomposiet (bestaande uit gegoten mineraalmarmer en hars)

- gekleurde gelcoatlaag met reliëf van 0,9 mm
- structuur in steen met antislip klasse C (volgens DIN 51097)
- klasse 1 prestaties in onderhoud en duurzaamheid (volgens EN 14527: 2010 5.2 en 5.3)
- kleurvast (volgens EN ISO 4892-2)
- ter plaatse inkortbaar door installateur
- in 4 kleuren beschikbaar

Receveur rectangulaire Ultra Flat S i.life vidage côté court

- Ideal Solid® = composite minéral (composé de marbre minéral coulé et résine)
- couche gelcoat colorée avec relief de 0,9 mm
- structure en pierre avec antidérapant classe C (DIN 51097)
- prestation classe 1 en entretien et durabilité (EN 14527: 2010 5.2 en 5.3)
- inaltérable (EN ISO 4892-2)
- raccourissement possible par l'installateur
- disponible en 4 couleurs



Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 900x700x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 900x700x30 mm	T5237FR T5237FS T5237FT T5237FV			415,00 415,00 415,00 415,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1000x700x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1000x700x30 mm	T5240FR T5240FS T5240FT T5240FV			465,00 465,00 465,00 465,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1000x800x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1000x800x30 mm	T5223FR T5223FS T5223FT T5223FV			465,00 465,00 465,00 465,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1000x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1000x900x30 mm	T5231FR T5231FS T5231FT T5231FV			480,00 480,00 480,00 480,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1200x700x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1200x700x30 mm	T5233FR T5233FS T5233FT T5233FV			520,00 520,00 520,00 520,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1200x800x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1200x800x30 mm	T5220FR T5220FS T5220FT T5220FV			520,00 520,00 520,00 520,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1200x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1200x900x30 mm	T5221FR T5221FS T5221FT T5221FV			570,00 570,00 570,00 570,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1200x1000x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1200x1000x30 mm	T5228FR T5228FS T5228FT T5228FV			620,00 620,00 620,00 620,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1400x700x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1400x700x30 mm	T5591FR T5591FV T5591FS T5591FT			620,00 620,00 620,00 620,00



Ideal Standard

Rechthoekige douchebak met afloop korte zijde in Ideal Solid®
Receveur rectangulaire avec vidage côté court en Ideal Solid®

Ultra Flat S i.life

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1400x800x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1400x800x30 mm	T5570FR T5570FV T5570FS T5570FT			620,00 620,00 620,00 620,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1400x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1400x900x30 mm	T5592FR T5592FV T5592FS T5592FT			645,00 645,00 645,00 645,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1600x800x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1600x800x30 mm	T5571FR T5571FV T5571FS T5571FT			675,00 675,00 675,00 675,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1600x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1600x900x30 mm	T5593FR T5593FV T5593FS T5593FT			725,00 725,00 725,00 725,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1600x1000x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1600x1000x30 mm	T5672FR T5672FV T5672FS T5672FT			830,00 830,00 830,00 830,00

Benodigdheden

Potenset (6 stuks met 3M dubbelzijdige tape)
Voor maten vanaf 1200 mm zijn 2 potensets vereist

Lediging Ø90 mm (zonder deksel), uitgang H

Indispensables

Set de pieds (6 pièces avec double face 3M). A partir de 1200 mm prévoir 2 sets de pieds

K936467

125,00

Vidage Ø90 mm (sans couvercle), sortie H

K936367

660

70,00

Kleuren / Couleurs

FR Pure White



FS Concrete Grey

FT Sand

FV Jet Black

Uitvoering / Finitions

67 Neutraal / Neutre



Ideal Standard





Omschrijving / Description

Rechthoekige douchebak Ultra Flat S i.life afloop aan de lange zijde
- Ideal Solid® = mineraalcomposiet (bestaande uit gegoten mineraalmarmer en hars)

- gekleurde gelcoatlaag met reliëf van 0,9 mm
- structuur in steen met antislip klasse C (volgens DIN 51097)
- klasse 1 prestaties in onderhoud en duurzaamheid (volgens EN 14527: 2010 5.2 en 5.3)
- kleurvast (volgens EN ISO 4892-2)
- ter plaatse inkortbaar door installateur
- in 4 kleuren beschikbaar

Receveur rectangulaire Ultra Flat S i.life vidage côté long

- Ideal Solid® = composite minéral (composé de marbre minéral coulé et résine)
- couche gelcoat colorée avec relief de 0,9 mm
- structure en pierre avec antidérapant classe C (DIN 51097)
- prestation classe 1 en entretien et durabilité (EN 14527: 2010 5.2 en 5.3)
- inaltérable (EN ISO 4892-2)
- raccourissement possible par l'installateur
- disponible en 4 couleurs

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchebak rechthoek afloop lange zijde 1400x700x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté long 1400x700x30 mm	T5241FR T5241FS T5241FV T5241FT			620,00 620,00 620,00 620,00
Douchebak rechthoek afloop lange zijde 1400x800x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté long 1400x800x30 mm	T5224FR T5224FV T5224FT T5224FS			620,00 620,00 620,00 620,00
Douchebak rechthoek afloop lange zijde 1400x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté long 1400x900x30 mm	T5222FT T5222FS T5222FR T5222FV			645,00 645,00 645,00 645,00
Douchebak rechthoek afloop lange zijde 1600x800x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté long 1600x800x30 mm	T5225FV T5225FR T5225FS T5225FT			675,00 675,00 675,00 675,00
Douchebak rechthoek afloop lange zijde 1600x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté long 1600x900x30 mm	T5226FT T5226FS T5226FR T5226FV			725,00 725,00 725,00 725,00
Douchebak rechthoek afloop lange zijde 1600x1000x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté long 1600x1000x30 mm	T5232FT T5232FS T5232FR T5232FV			830,00 830,00 830,00 830,00
Douchebak rechthoek afloop lange zijde 1700x700x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté long 1700x700x30 mm	T5244FS T5244FT T5244FR T5244FV			725,00 725,00 725,00 725,00
Douchebak rechthoek afloop lange zijde 1700x800x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté long 1700x800x30 mm	T5238FS T5238FR T5238FV T5238FT			725,00 725,00 725,00 725,00
Douchebak rechthoek afloop lange zijde 1700x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté long 1700x900x30 mm	T5239FR T5239FV T5239FT T5239FS			775,00 775,00 775,00 775,00

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchebak rechthoek afloop lange zijde 1800x800x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté long 1800x800x30 mm	T5236FT T5236FS T5236FR T5236FV			775,00 775,00 775,00 775,00
Douchebak rechthoek afloop lange zijde 1800x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté long 1800x900x30 mm	T5230FT T5230FV T5230FR T5230FS			855,00 855,00 855,00 855,00
Douchebak rechthoek afloop lange zijde 1800x1000x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté long 1800x1000x30 mm	T5245FR T5245FS T5245FV T5245FT			930,00 930,00 930,00 930,00
Douchebak rechthoek afloop lange zijde 2000x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté long 2000x900x30 mm	T5243FT T5243FR T5243FS T5243FV			955,00 955,00 955,00 955,00
Douchebak rechthoek afloop lange zijde 2000x1000x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté long 2000x1000x30 mm	T5235FR T5235FV T5235FT T5235FS			1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00

Benodigdheden

Potenset (6 stuks met 3M dubbelzijdige tape)
Voor maten vanaf 1200 mm zijn 2 potensets vereist

Lediging Ø90 mm (zonder deksel), uitgang H

Indispensables

Set de pieds (6 pièces avec double face 3M). A partir de 1200 mm prévoir 2 sets de pieds

K936467

125,00

Vidage Ø90 mm (sans couvercle), sortie H

K936367

660



70,00

Kleuren / Couleurs


FR Pure White
FS Concrete Grey
FT Sand
FV Jet Black

Uitvoering / Finitions

67 Neutraal / Neutre



	A	B	C
T5222	1400	900	700
T5224	1400	800	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5230	1800	900	900
T5232	1600	1000	800
T5235	2000	1000	1000
T5236	1800	800	900
T5238	1700	800	850
T5239	1700	900	850
T5241	1400	700	700
T5243	2000	900	1000
T5244	1700	700	850
T5245	1800	1000	900





Omschrijving / Description

Vierkante douchebak Ultra Flat S+

- Ideal Solid® = mineraalcomposit (bestaande uit gegoten mineralen en hars)
- gekleurde gelcoatlaag met reliëf van 0,9 mm
- structuur in steen met antislip klasse C (volgens DIN 51097)
- klasse 1 prestaties in onderhoud en duurzaamheid (volgens EN 14527: 2010 5.2 en 5.3)
- kleurvast (volgens EN ISO 4892-2)
- inclusief afloop afdekkap in inox (afdekkap in kleur apart te bestellen)
- ter plaatse inkortbaar door installateur
- herstelbaar met herstelkit
- in 4 kleuren beschikbaar

Receveur carré Ultra Flat S+

- Ideal Solid® = composite minéral (composé de marbre minéral coulé et résine)
- couche gelcoat colorée avec relief de 0,9 mm
- structure en pierre avec antidérapant classe C (DIN 51097)
- prestation classe 1 en entretien et durabilité (EN 14527: 2010 5.2 en 5.3)
- inaltérable (EN ISO 4892-2)
- plaque de recouvrement vidage en inox inclus(plaque de recouvrement en couleur à commander séparément)
- raccourissement possible par l'installateur
- réparable avec kit de réparation
- disponible en 4 couleurs

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchebak vierkant 800x800x30 mm	Receveur carré 800x800x30 mm	T5600FT T5600FS T5600FR T5600FV			305,00 305,00 305,00 305,00
Douchebak vierkant 900x900x30 mm	Receveur carré 900x900x30 mm	T5597FT T5597FV T5597FS T5597FR			355,00 355,00 355,00 355,00
Douchebak vierkant 1000x1000x30 mm	Receveur carré 1000x1000x30 mm	T5608FV T5608FR T5608FT T5608FS			455,00 455,00 455,00 455,00
Douchebak vierkant 1200x1200x30 mm	Receveur carré 1200x1200x30 mm	T5615FV T5615FR T5615FS T5615FT			755,00 755,00 755,00 755,00

Benodigdheden

Lediging Ø90 mm (zonder deksel), uitgang H	Indispensables	Vidage Ø90 mm (sans couvercle), sortie H	K936367	660	70,00
--	----------------	--	---------	-----	-------


Optie

Optie	Option				
Afdekplaat (rooster)	Couvercle de vidage (grille)	T5635FR T5635FV T5635BJ T5635FS T5635FT			55,00 55,00 55,00 55,00 55,00

Kleuren / Couleurs

	Uitvoering / Finitions
FR Pure White	67 Neutraal / Neutre
FS Concrete Grey	BJ Chroom / Chromé
FT Sand	
FV Jet Black	





	A	B	C
T5600	800	800	400
T5597	900	900	450
T5608	1000	1000	500
T5615	1200	1200	600



Omschrijving / Description

Rechthoekige douchebak Ultra Flat S afloop aan de korte zijde
- Ideal Solid® = mineraalcomposit (bestaande uit gegoten mineraalmarmmer en hars)

- gekleurde gelcoatlaag met reliëf van 1mm
- structuur in steen met antislip klasse C (volgens DIN 51097)
- klasse 1 prestaties in onderhoud en duurzaamheid (volgens EN 14527: 2010 5.2 en 5.3)
- kleurvast (volgens EN ISO 4892-2)
- inclusief afloop afdekkap in inox (afdekkap in kleur apart te bestellen)
- ter plaatse inkortbaar door installateur
- herstelbaar met herstelkit
- in 4 kleuren beschikbaar

Receveur rectangulaire Ultra Flat S vidage coté court

- Ideal Solid® = composite minéral (composé de marbre minéral coulé et résine)
- couche gelcoat colorée avec relief de 0,9 mm
- structure en pierre avec antidérapant classe C (DIN 51097)
- prestation classe 1 en entretien et durabilité (EN 14527: 2010 5.2 en 5.3)
- inaltérable (EN ISO 4892-2)
- plaque de recouvrement vidage en inox inclus(plaque de recouvrement en couleur à commander séparément)
- raccourissement possible par l'installateur
- réparable avec kit de réparation
- disponible en 4 couleurs

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1000x800x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1000x800x30 mm	T5596FR T5596FS T5596FT T5596FV			425,00 425,00 425,00 425,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1000x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1000x900x30 mm	T5607FR T5607FS T5607FT T5607FV			450,00 450,00 450,00 450,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1200x800x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1200x800x30 mm	T5594FR T5594FS T5594FT T5594FV			450,00 450,00 450,00 450,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1200x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1200x900x30 mm	T5595FR T5595FS T5595FT T5595FV			500,00 500,00 500,00 500,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1200x1000x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1200x1000x30 mm	T5605FR T5605FS T5605FT T5605FV			555,00 555,00 555,00 555,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1400x800x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1400x800x30 mm	T5599FR T5599FS T5599FT T5599FV			555,00 555,00 555,00 555,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1400x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1400x900x30 mm	T5598FR T5598FS T5598FT T5598FV			600,00 600,00 600,00 600,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1600x800x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1600x800x30 mm	T5602FR T5602FS T5602FT T5602FV			600,00 600,00 600,00 600,00

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1600x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1600x900x30 mm	T5601FR			675,00
		T5601FS			675,00
		T5601FT			675,00
		T5601FV			675,00
Douchebak rechthoek afloop korte zijde 1600x1000x30 mm	Receveur rectangulaire vidage côté court 1600x1000x30 mm	T5610FR			800,00
		T5610FS			800,00
		T5610FT			800,00
		T5610FV			800,00

Benodigdheden

Lediging Ø90 mm (zonder deksel), uitgang H

Indispensables

Vidage Ø90 mm (sans couvercle), sortie H

K936367

660

70,00

Optie

Afdekplaat (rooster)

Option

Couvercle de vidage (grille)

T5635FR

55,00

T5635FV

55,00

T5635FS

55,00

T5635FT

55,00

T5635BJ

55,00

Kleuren / Couleurs

FR Pure White

Uitvoering / Finitions


67 Neutraal / Neutre

FS Concrete Grey

BJ Chroom / Chromé

FT Sand



FV Jet Black




Uitvoering / Finitions

67 Neutraal / Neutre

BJ Chroom / Chromé



	A	B	C	D
T5610	1600	1000	550	500
T5601	1600	900	550	450
T5602	1600	800	550	400
T5598	1400	900	550	450
T5599	1400	800	550	400
T5605	1200	1000	250	500
T5595	1200	900	250	450
T5594	1200	800	250	400
T5607	1000	900	250	450
T5596	1000	800	250	400



Omschrijving / Description

Rechthoekige douchebak Ultra Flat S+ afloop centraal

- Ideal Solid® = mineraalcomposit (bestaande uit gegoten mineraalmarmmer en hars)
- gekleurde gelcoatlaag met reliëf van 1mm
- structuur in steen met antislip klasse C (volgens DIN 51097)
- klasse 1 prestaties in onderhoud en duurzaamheid (volgens EN 14527: 2010 5.2 en 5.3)
- kleurvast (volgens EN ISO 4892-2)
- inclusief afloop afdekkap in inox (afdekkap in kleur apart te bestellen)
- ter plaatse inkortbaar door installateur
- herstelbaar met herstelkit
- in 4 kleuren beschikbaar

Receveur rectangulaire Ultra Flat S+ vidage central

- Ideal Solid® = composite minéral (composé de marbre minéral coulé et résine)
- couche gelcoat colorée avec relief de 1mm
- structure en pierre avec antidérapant classe C (DIN 51097)
- prestation classe 1 en entretien et durabilité (EN 14527: 2010 5.2 en 5.3)
- inaltérable (EN ISO 4892-2)
- plaque de recouvrement vidage en inox inclus(plaque de recouvrement en couleur à commander séparément)
- raccourissement possible par l'installateur
- réparable avec kit de réparation
- disponible en 4 couleurs

Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchebak rechthoek afloop centraal 1700x800x30 mm	Receveur rectangulaire vidage central 1700x800x30 mm	T5611FR T5611FS T5611FT T5611FV			635,00 635,00 635,00 635,00
Douchebak rechthoek afloop centraal 1700x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage central 1700x900x30 mm	T5616FR T5616FS T5616FT T5616FV			715,00 715,00 715,00 715,00
Douchebak rechthoek afloop centraal 1800x800x30 mm	Receveur rectangulaire vidage central 1800x800x30 mm	T5612FR T5612FS T5612FT T5612FV			675,00 675,00 675,00 675,00
Douchebak rechthoek afloop centraal 1800x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage central 1800x900x30 mm	T5609FR T5609FS T5609FT T5609FV			755,00 755,00 755,00 755,00
Douchebak rechthoek afloop centraal 1800x1000x30 mm	Receveur rectangulaire vidage central 1800x1000x30 mm	T5619FR T5619FS T5619FT T5619FV			900,00 900,00 900,00 900,00
Douchebak rechthoek afloop centraal 2000x900x30 mm	Receveur rectangulaire vidage central 2000x900x30 mm	T5618FR T5618FS T5618FT T5618FV			855,00 855,00 855,00 855,00
Douchebak rechthoek afloop centraal 2000x1000x30 mm	Receveur rectangulaire vidage central 2000x1000x30 mm	T5617FR T5617FS T5617FT T5617FV			950,00 950,00 950,00 950,00

Benodigheden

Lediging Ø90 mm (zonder deksel), uitgang H	Vidage Ø90 mm (sans couvercle), sortie H	K936367	660	70,00
--	--	---------	-----	-------

Optie

Afdekplaat (rooster)	Couvercle de vidage (grille)	T5635FS	55,00
		T5635FV	55,00
		T5635FR	55,00
		T5635FT	55,00
		T5635BJ	55,00

Kleuren / Couleurs

FR Pure White
 FS Concrete Grey
 FT Sand
 FV Jet Black

Indispensables

Vidage Ø90 mm (sans couvercle), sortie H

K936367

660

70,00

Option

Couvercle de vidage (grille)

T5635FS

55,00

T5635FV

55,00

T5635FR

55,00

T5635FT


55,00

T5635BJ

55,00

Uitvoering / Finitions

67 Neutraal / Neutre
 BJ Chroom / Chromé



	A	B	C	D
T5609	1800	900	900	450
T5611	1700	800	850	400
T5612	1800	800	900	400
T5616	1700	900	850	450
T5617	2000	1000	1000	500
T5618	2000	900	1000	450
T5619	1800	1000	900	500



Douchewanden | Parois de douche

i.life



Ideal Standard



Omschrijving / Description

Glazen douchepaneel van 8 mm transparant veiligheidsglas, behandeld met Ideal Clean.

Met aluminium muur- en bodemprofiel zilverkleurig.
Omkeerbaar.

Panneau de douche en verre de sécurité 8 mm, transparent, traité avec Ideal Clean.


Avec profil mural et au sol en aluminium argenté.
Réversible.



Product	Produit	Artikel-Nr. Article-No.	kg kg	Pal. Pal.	Euro
Douchepaneel 800 mm met muur- en bodemprofiel	Panneau de douche 800 mm avec profil mural et sol	T5536EO			385,00
Douchepaneel 900 mm met muur- en bodemprofiel	Panneau de douche 900 mm avec profil mural et sol	T5537EO			405,00
Douchepaneel 1000 mm met muur- en bodemprofiel	Panneau de douche 1000 mm avec profil mural et sol	T5538EO			425,00
Douchepaneel 1200 mm met muur- en bodemprofiel	Panneau de douche 1200 mm avec profil mural et sol	T5539EO			555,00
Douchepaneel 1400 mm met muur- en bodemprofiel	Panneau de douche 1400 mm avec profil mural et sol	T5540EO			595,00
Douchepaneel 1600 mm met muur- en bodemprofiel	Panneau de douche 1600 mm avec profil mural et sol	T5541EO			655,00
Plafondsteun 1000 mm	Barre de stabilisation de plafond 1000 mm	T5213EO			125,00
Optie	Option				
Hoekwandsteun	Support mural d'angle	T4890EO			100,00
Wandsteun	Support mural	T4891EO			100,00
Rechte steun 1500 mm	Barre de stabilisation 1500 mm	T4892EO			125,00

Uitvoering / Finitions

EO Veiligheidsglas / Verre de sécurité



Algemene verkoops- en tussenkomstvoorwaarden

1. ALGEMEEN

Het aanvaarden van een order impliceert het aanvaarden van onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle tegensprekende clausules die op documenten van de koper mochten voorkomen.

2. LEVERING

Behoudens andersluidende bepaling geschiedt de eigendomsoverdracht van onze koopwaar aan onze klanten in onze fabrieken. Zelfs wanneer onze koopwaar vrachtvrij wordt verzonden reist ze op risico van de bestemming en zijn wij niet meer aansprakelijk vanaf het ogenblik dat ze door de vrachtvoerder ten laste wordt genomen. Bij de aankomst van de koopwaar en alvores ze in ontvangst te nemen, dient de bestemming vast te stellen of er beschadiging, manco of verschil van merk is en deze vaststellingen op het ontvangstbewijs van de vrachtvoerder te vermelden. Indien er vanwege de klant een klacht wordt uitgebracht aangaande de levering, dan geschieden onze tussenkomsten bij de vrachtvoerder bij wijze van dienstbetoon aan het cliënteel en moeten ze niet aanzien worden als een erkentenis van aansprakelijkheid wat betreft manco's en beschadigingen. Bij vergissing of verzuim onzerzijds in een levering, blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van het niet overeenstemmende stuk of het leveren van het ontbrekende stuk.

3. LEVERINGSTERMIJN

Wanneer wij een gewenste verzendingsdatum vermelden is dit louter als inlichting. Het niet nakomen van de aangeduide termijn stelt ons in geen geval aansprakelijk en kan evenmin aanleiding geven tot schadevergoedingen en intresten, noch tot annulatie van de bestelling. De bestelling aanvaard zonder vermelding van de gewenste leveringsdatum, wordt verondersteld als leverbaar binnen de kortste termijn, rekening houdend met onze leveringsmogelijkheden.

4. TRANSPORTKOSTEN

Worden tegen 5% van de waarden, exclusief belasting, der geleverde koopwaar gefactureerd, alle transportkosten voortspruitend uit terugzending en/ of wederverzending van deze koopwaar ten gevolge van een door de klant aangeduid verkeerd of onvindbaar leveringsadres, van een onbruikbare weg, de afwezigheid van een door de klant afgevaardigde persoon voor het in ontvangst nemen. Bij afhaling van goederen in de fabiek, wordt er geen enkele ristorno voor transport verleend. Wanneer ons minder dan 5 dagen voor de voorziene verzendingsdatum om uitstel van een levering wordt verzocht, behouden wij ons het recht voor de daaruit voortspruitende kosten aan te rekenen.

5. PRIJZEN EN VOORBEHOUD

Om technische en commerciële redenen kunnen onze prijzen en modellen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Het toezenden van prijslijsten en catalogi geschieht bij wijze van inlichting en zonder verbintenis onzerzijds. Bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van elke vorm van heirkracht, zij kunnen niet verminderd of geannuleerd worden. Verzending kan soms in verschillende delen gebeuren. Welke ook de datum van bestelling, facturatie gebeurt aan de op de dag van levering geldende tarief.

6. ANNULERING EN WIJZIGING

Er zal geen enkel verzoek om annulering of wijziging der specificaties van een bestelling in aanmerking worden genomen :

1) Na de periode van 15 dagen die voorafgaat aan de verzendingsdatum, vermeld op de orderbevestiging.

2) Voor de speciale apparaten, indien er voor hun vervaardiging reeds om het even welke kosten werden gemaakt.

Anderzijds, indien om het even welke contractsbepaling - ondermeer de betalingstermijnen van voorafgaande facturen - niet zou worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van reeds aanvaarde orders te schorsen en ze zelfs nietig te verklaren, en dit acht dagen na een vruchtelos gebleven aanmaning.

7. WAARBORG

Al onze producten worden tegen iedere fabricagefout gewaarborgd voor een periode van 2 jaar, uitgezonderd anders vermeld, wanneer ze onder normale omstandigheden worden gebruikt en geplaatst door een officieel vakman. De bewijslast van dit normaal gebruik rust op de persoon die de fabrikagefout aanvoert.

De waarborgduur vanaf de eigendomsoverdracht, ingaande vanaf de leveringsdatum is als volgt:

* Kraanwerk :

5 jaar garantie op fabricagefouten op lichaam, metalen grepen met chromen afwerkingslaag en debitelementen (cartouches).

(Kalkafzettingen en onzuiverheden in kraanwerk, afvoeren en dergelijke, vallen buiten garantie. Alsook gebreken door foutieve plaatsingen).

2 jaar garantie op thermostatische elementen en rubberen dichtingen.

2 jaar garantie op lichaam met een epoxykleur (XG) afwerkingslaag.

2 jaar garantie op grepen en hendels uit ABS verchromd.

* Acryl, porselein : 10 jaar garantie op fabricagefouten.

5 jaar garantie op spoelkleppen, 2 jaar op dichtingen van spoelkleppen

2 jaar garantie op WC-zittingen

* Mineraalcomposit : 5 jaar garantie op fabricagefouten.

* Meubels, wellness : 2 jaar garantie op fabricagefouten.

* Verplaatsing en uurloon zijn gratis tijdens de eerste 2 jaren na aankoop van het product. Vanaf het 3de jaar zijn deze ten laste van de interventie-aanvrager.

In alle gevallen waarbij op de waarborg moet beroep gedaan worden, zelfs voor verborgen gebreken, of na tussenkomst van onze diensten in uitvoering van gezegde waarborg, blijft hij beperkt tot een eenvoudig vervangen van het defecte voorwerp, met uitdrukkelijke uitsluiting van de betaling of

terugbetaling van alle ontkosten, uitgaven, vergoedingen, schadeloosstellingen en intresten enz... die rechtstreeks of onrechtstreeks uit de gebrekbaarheid van het voorwerp zouden kunnen voortbloeien. In onze hoedanigheid van verkopers en fabrikanten, leveranciers van kwaliteitsmateriaal, worden wij

contractueel aanzien als onkundig van elk verborgen gebrek der koopwaar. Het door de koper verondersteld gebrekbaarige voorwerp moet onmiddellijk

ter kennis van onze vennootschap worden gebracht. Na akkoordbevinding van deze zal het voorwerp, voor onderzoek door onze fabrikagedienst, in de fabiek worden terugbezorgd. De koopwaar wordt aanzien als door de klant aanvaard in de fabiek, voor het vertrek. Er zal geen enkele klacht voor niet

overeenstemming worden aangenomen, na het ten laste nemen door de vrachtvoerder. Meer gedetailleerde waarborgbepalingen op onze website www.idealstandard.be.

8. TERUGZENDING VAN GOEDEREN

Wij aanvaarden slechts terugzendingen die voorafgaand met ons schriftelijk werden overeengekomen. De goederen zullen alsdan worden onderzocht en er zal gebeurlijk op grond der resultaten van dit nazicht, een kredietnota worden opgesteld. Alle, om welke redenen ook, teruggezonden goederen reizen op risico van de afzender.

9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT

Wij behouden ons eigendomsrecht tot de volledige betaling van de geleverde koopwaar. Voortverkochte koopwaar, zonder dat deze volledig betaald werd, blijft ons eigendom.

10. BETALING

Zonder tegenvermelding, zijn onze facturen betaalbaar te Brussel, op 30 dagen einde maand der levering of afhaling in onze fabiek.

Bij gebrek aan betaling op de vastgestelde termijn loopt er, zonder recht tot betwisting en zonder aanmaning, een vertragingsintrest van 1% per maand, tot de betaling, met een minimum van € 500,00. Daarenboven worden niet vereffende facturen 3 maanden na hun vervaldag en zonder recht tot betwisting, verhoogd met 10%, met een minimum van € 500,00. Vanaf dat ogenblik zou de totaliteit van ons tegoed kunnen opeisbaar worden en we behouden ons het recht voor de levering van openstaande bestellingen te schorsen.

11. RECHTSBEVOEGDHEDEN

Onze verkoopsverrichtingen staan onder uitsluitende toepassing van het Belgisch Recht. Slechts de Rechtbanken te Brussel zijn bevoegd om uitspraak te doen over tussen partijen gerezen geschillen en dit ondanks alle getrokken of geaccepteerde wissels. Aanvaarding van betaling op iedere andere dan de overeengekomen vervaldag is geen grond tot vernieuwing noch tot afwijking van deze clausule tot toekenning van bevoegdheid.



Ideal Standard

Conditions générales de vente et d'intervention

1. GENERALITES

La remise d'une commande implique l'acceptation des présentes conditions générales, qui prévaudront sur toutes clauses contraires pouvant figurer sur les documents émis par l'acheteur.

2. LIVRAISON

Nos marchandises sont transférées à nos clients en nos usines sauf stipulation contraire. Même lorsqu'elles sont expédiées en franchise de port, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire et notre responsabilité prend fin lors de leur prise en charge par le transporteur. Il appartient au destinataire de constater, à l'arrivée et avant de prendre livraison de la marchandise, s'il y a avarie, manquant ou marque différente et de mentionner ces constatations sur la décharge du transporteur.

Nos interventions auprès du transporteur, lors d'une plainte du client quant à la livraison, sont faites dans un esprit de service à la clientèle et ne constituent en aucun cas une reconnaissance de responsabilité en ce qui concerne les manquants ou avaries.

Dans le cas d'erreur ou d'omission de notre part dans une livraison, notre responsabilité est limitée au remplacement de la pièce non conforme ou à la fourniture de la pièce oubliée.

3. DELAI DE LIVRAISON

Quand nous indiquons une date de livraison souhaitée, c'est à titre de simple renseignement; la non-observation du délai indiqué n'engage, en aucun cas, notre responsabilité et ne peut donner lieu à des dommages et intérêts, ni à l'annulation de la commande.

4. FRAIS DE TRANSPORT

Nous facturerons, au taux de 5% de la valeur hors-taxe des marchandises livrées, les frais de transport résultant du retour et/ou de la ré-expédition de ces marchandises par suite de l'indication, par le client, d'une adresse de livraison erronée ou introuvable, d'un chemin d'accès impraticable, de l'absence d'un délégué du client pour prendre livraison de la marchandise expédiée ou d'un refus de prendre livraison.

Aucune ristourne de transport n'est accordée pour les marchandises enlevées à l'usine. Lorsqu'il nous est demandé de postposer une livraison moins de cinq jours avant la date d'expédition prévue, nous nous réservons le droit de facturer les frais encourus de ce fait.

5. PRIX ET RESERVES

Pour des raisons techniques et commerciales, nos prix et modèles peuvent varier sans aucun préavis. L'envoi des tarifs et catalogues n'est fait qu'à titre de renseignement et ne constitue pas un engagement de notre part. Les commandes sont acceptées sous réserve de tout cas de force majeure et pourront être réduites ou annulées le cas échéant; leur expédition pourra être exécutée en plusieurs fois.

Quelle que soit la date de commande, les marchandises sont facturées au prix de notre tarif en vigueur le jour de la livraison.

6. ANNULATION ET MODIFICATION

Aucune demande d'annulation et de modification des spécifications d'une commande ne sera prise en considération:

1) Passé le délai de 15 jours avant la date d'expédition mentionnée sur l'accusé de réception.

2) pour les appareils spéciaux lorsque des frais quelconques ont déjà été engagés pour leur fabrication.

D'autre part, dans le cas où l'une quelconque des conditions du contrat - notamment les termes de paiement de factures antérieures - ne serait pas respectée, nous nous réservons le droit de se réserver à l'exécution des commandes déjà acceptées et même de les résilier et ce huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.

7. GARANTIES

Tous nos produits sont garantis contre tout défaut de fabrication pour une période de 2 ans sauf mentionné autrement ci-dessous, lorsqu'ils sont employés dans de conditions normales et placés par un installateur officiel. La charge de la preuve de cette utilisation normale incombe à celui qui invoque le défaut de fabrication.

La durée de la garantie à dater de la livraison est la suivante :

* Robinetterie:

Garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication sur le corps, les poignées métalliques avec finition chromée et les éléments d'écoulement (cartouches). (Le dépôt calcaire et les impuretés dans la robinetterie, tuyaux et autres, ainsi que les installations incorrectes ne tombent pas sous la garantie).

Garantie de 2 ans sur les éléments thermostatiques et les joints en caoutchouc.

Garantie de 2 ans sur le corps avec une finition de couleur époxy (XG).

Garantie de 2 ans sur les poignées et les leviers en ABS chromé.

* Acrylique, céramique : 10 ans de garantie sur les fautes de fabrication

Garantie de 5 ans sur les robinets de chasse, garantie de 2 ans sur les joints des robinets de chasse.

Garantie de 2 ans sur les sièges de WC

* Composite minérale : 5 ans de garantie sur les fautes de fabrication.

* Meubles et wellness : 2 ans de garantie sur les fautes de fabrication.

* Les frais de déplacement et la main d'œuvre seront gratuits pendant les 2 années après l'achat du produit. A partir de la 3ème année ceux-ci seront à la charge du demandeur d'intervention.

Dans tous les cas ou la garantie est appelée à jouer même pour vices cachés, elle est limitée au remplacement pur et simple de l'objet défectueux, à l'exclusion express du paiement ou du remboursement de tous frais, débours, indemnités, dommages et intérêts, etc... qui pourraient trouver leur source directe ou indirecte dans la défectuosité de l'objet. En notre qualité de vendeurs et fabricants, fournisseurs de matériel de qualité, nous sommes contractuellement présumés ignorer tout vice caché des marchandises. Les mêmes conditions jouent après intervention de nos services en exécution de la garantie ou pour tous travaux généralement quelconques. L'objet présumé défectueux par l'acheteur devra être signalé immédiatement à notre société, il sera, après accord de cette dernière, retourné à notre usine pour examen par notre service fabrication. Les marchandises sont considérées comme agréée par nos clients en nos usines avant départ. Aucune réclamation pour défaut de conformité ne sera acceptée après la prise en charge par le transporteur. Pour plus de détails concernant la garantie voir notre site www.idealstandard.be.

8. MARCHANDISES RETOURNEES

Nous n'acceptons de prendre livraison que des retours préalablement convenus avec nous par écrit. Les marchandises seront alors soumises à l'inspection et, éventuellement une note de crédit sera établie sur la base des résultats de notre examen. Toutes les marchandises retournées, pour quelque cause que soit, voyagent au risque et périls de l'expéditeur.

9. RESERVE DE PROPRIETE

Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet de celles-ci. Leur revente avant parfait paiement emporte de plein droit cession anticipée de la créance à naître de la revente. Cependant, les risques relatifs aux marchandises vendues sont transférées à nos clients dès la livraison.

10. PAIEMENT

Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables à Bruxelles, à 30 jours fin du mois de livraison ou d'enlèvement en nos usines.

Le défaut de paiement dans le délai fixé fait courir de plein droit, sans mise en demeure, une indemnité de retard de 1% par mois jusqu'au paiement, avec minimum de € 500,00. De plus les factures non réglées trois mois après leurs échéances seront majorées de plein droit de 10% avec un minimum de € 500,00. A ce moment la totalité de nos créances deviendrait exigible et nous nous réservons le droit de suspendre la livraison des commandes enregistrées.

11. JURIDICTION

Pour toute vente, seul le droit belge est applicable.

Pour toute contestation entre parties, les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents, nonobstant toute traite tirée ou acceptée.



Ref. / Ref.	Euro	Blz. / P.	Ref. / Ref.	Euro	Blz. / P.	Ref. / Ref.	Euro	Blz. / P.	Ref. / Ref.	Euro	Blz. / P.
A1000NU	148,00	9, 21, 22, 23, 24, 25, 49, 63, 64, 65, 66, 67, 81	A7883XG	2.500,00	20	BD420A2	487,50	103	BD664A2	296,00	78
			A7889A2	995,00	69	BD420A5	487,50	103	BD664A5	296,00	78
			A7889A5	995,00	69	BD420AA	325,00	103	BD664AA	185,00	78
			A7889AA	595,00	69	BD420GN	487,50	103	BD664GN	296,00	78
A1070NU	40,00	20, 62	A7889GN	995,00	69	BD420J4	650,00	103	BD665A2	322,00	80
A1080NU	200,00	28	A7889XG	795,00	27	BD421A2	725,00	105	BD665A5	322,00	80
A1313NU	200,00	38, 95	A7890A2	1.395,00	70	BD421A5	725,00	105	BD665AA	201,00	80
A6133NU	400,00	83	A7890A5	1.395,00	70	BD421AA	500,00	105	BD665GN	322,00	80
A7295A2	865,00	63	A7890AA	995,00	70	BD421GN	725,00	105	BD666A2	408,00	80
A7295A5	865,00	63	A7890GN	1.395,00	70	BD421J4	850,00	105	BD666A5	408,00	80
A7295AA	490,00	63	A7890XG	1.195,00	28	BD580AA	30,00	54	BD666AA	255,00	80
A7295GN	865,00	63	A7894A2	1.075,00	67	BD580RO	30,00	54	BD666GN	408,00	80
A7295XG	635,00	21	A7894A5	1.075,00	67	BD580SI	30,00	54	BD667A2	517,00	80
A7296A2	945,00	64	A7894AA	695,00	67	BD580XG	30,00	15	BD667A5	517,00	80
A7296A5	945,00	64	A7894GN	1.075,00	67	BD581AA	150,00	53	BD667AA	323,00	80
A7296AA	550,00	64	A7894XG	935,00	25	BD581RO	150,00	53	BD667GN	517,00	80
A7296GN	945,00	64	A7896A2	135,00	71	BD581SI	150,00	53	BD670A2	960,00	82
A7296XG	715,00	22	A7896A5	135,00	71	BD581XG	150,00	14	BD670A5	960,00	82
A7301A2	865,00	65	A7896AA	85,00	71	BD582RO	195,00	48	BD670AA	600,00	82
A7301A5	865,00	65	A7896GN	225,00	71	BD582SI	195,00	48	BD670GN	960,00	82
A7301AA	490,00	65	A7896XG	115,00	29	BD582XG	195,00	8	BD671A2	1.080,00	82
A7301GN	865,00	65	A7897A2	265,00	68	BD583RO	500,00	44	BD671A5	1.080,00	82
A7301KG	635,00	23	A7897A5	265,00	68	BD583SI	500,00	44	BD671AA	675,00	82
A7302A2	945,00	66	A7897AA	150,00	68	BD583XG	500,00	5	BD671GN	1.080,00	82
A7302A5	945,00	66	A7897GN	265,00	68	BD584RO	450,00	45	BD672A2	186,00	79, 81
A7302AA	550,00	66	A7897XG	215,00	26	BD584SI	450,00	45	BD672A5	186,00	79, 81
A7302GN	945,00	66	A7898A2	395,00	68	BD584XG	450,00	6	BD672AA	116,00	79, 81
A7302KG	715,00	24	A7898A5	395,00	68	BD585RO	335,00	46	BD672GN	186,00	79, 81
A7329XG	680,00	16	A7898AA	225,00	68	BD585SI	335,00	46	BD673A2	1.606,00	83
A7349RO	305,00	49	A7898GN	395,00	68	BD585XG	335,00	7	BD673A5	1.606,00	83
A7349SI	305,00	49	A7898XG	325,00	26	BD586RO	135,00	52	BD673AA	1.004,00	83
A7349XG	305,00	9	A861379A2	60,00	60	BD586SI	135,00	52	BD673GN	1.606,00	83
A7350RO	350,00	49	A861379A5	60,00	60	BD586XG	135,00	13	BD674A2	1.245,00	84
A7350SI	350,00	49	A861379AA	35,00	60	BD587RO	245,00	47	BD674A5	1.245,00	84
A7350XG	350,00	9	A861379GN	60,00	60	BD587SI	245,00	47	BD674AA	778,00	84
A7631XG	1.495,00	17	A861379XG	54,50	18	BD587XG	245,00	12	BD674GN	1.245,00	84
A7636A2	251,00	81	B0595A2	75,00	60	BD588RO	175,00	47	BD679A2	117,00	85
A7636A5	251,00	81	B0595A5	75,00	60	BD588SI	175,00	47	BD679A5	117,00	85
A7636AA	157,00	81	B0595AA	45,00	60	BD588XG	175,00	12	BD679A9	73,00	85
A7636GN	251,00	81	A861380GN	75,00	60	BD589RO	155,00	47	BD679GN	117,00	85
A7637A2	275,00	81	A861380XG	68,00	18	BD589SI	155,00	47	BD680A2	72,00	85
A7637A5	275,00	81	B0595A2	75,00	73	BD589XG	155,00	12	BD680A5	72,00	85
A7637AA	172,00	81	B0595A5	75,00	73	BD590RO	150,00	50	BD680AA	45,00	85
A7637GN	275,00	81	B0595AA	30,00	73	BD590SI	150,00	50	BD680GN	72,00	85
A7638A2	275,00	81	B0595GN	75,00	73	BD590XG	150,00	10	BD681A2	91,00	86
A7638A5	275,00	81	B0595XG	45,00	30	BD591RO	150,00	51	BD681A5	91,00	86
A7638AA	172,00	81	B9445RO	55,00	58	BD591SI	150,00	51	BD681AA	57,00	86
A7638GN	275,00	81	B9445SI	55,00	58	BD591XG	150,00	11	BD681GN	91,00	86
A7689A2	1.795,00	60	BC806RO	126,00	56	BD650A2	35,00	73	BD682A2	112,00	87
A7689A5	1.795,00	60	BC806SI	126,00	56	BD650A5	35,00	73	BD682A5	112,00	87
A7689AA	1.250,00	60	BC808RO	82,00	57	BD650AA	20,00	73	BD682AA	70,00	87
A7689GN	1.795,00	60	BC808SI	82,00	57	BD650GN	35,00	73	BD682GN	112,00	87
A7689XG	1.495,00	18	BD282AA	429,00	97	BD650XG	25,00	30	BD755A2	115,00	91
A7830A2	800,00	88	BD282XG	461,00	40	BD653A2	296,00	74	BD755XG	145,00	34
A7830A5	800,00	88	BD283AA	447,00	97	BD653A5	296,00	74	BD756AA	125,00	91
A7830AA	500,00	88	BD283XG	483,00	40	BD653AA	185,00	74	BD756XG	160,00	34
A7830GN	800,00	88	BD408A2	375,00	98, 99	BD653GN	296,00	74	BD757AA	125,00	92
A7830XG	600,00	31	BD408A5	375,00	98, 99	BD654A2	278,00	74	BD757XG	155,00	35
A7831A2	800,00	88	BD408AA	250,00	98, 99	BD654A5	278,00	74	BD758AA	135,00	92
A7831A5	800,00	88	BD408GN	375,00	98, 99	BD654AA	174,00	74	BD758XG	165,00	35
A7831AA	500,00	88	BD408J4	500,00	98, 99	BD654GN	278,00	74	BD759AA	135,00	92
A7831GN	800,00	88	BD414A2	487,50	100	BD655A2	280,00	75	BD759XG	165,00	35
A7831XG	600,00	31	BD414A5	487,50	100	BD655A5	280,00	75	BD760AA	155,00	93
A7832A2	1.050,00	89	BD414AA	325,00	100	BD655AA	175,00	75	BD760XG	190,00	36
A7832A5	1.050,00	89	BD414GN	487,50	100	BD655GN	280,00	75	BD761AA	165,00	93
A7832AA	750,00	89	BD414J4	650,00	100	BD656A2	262,00	75	BD761XG	205,00	36
A7832GN	1.050,00	89	BD416A2	525,00	101	BD656A5	262,00	75	BD762AA	185,00	94
A7832XG	850,00	32	BD416A5	525,00	101	BD656AA	164,00	75	BD762XG	230,00	37
A7833A2	1.050,00	89	BD416AA	350,00	101	BD656GN	262,00	75	BD763AA	195,00	94
A7833A5	1.050,00	89	BD416GN	525,00	101	BD657A2	386,00	76	BD763XG	245,00	37
A7833AA	750,00	89	BD416J4	700,00	101	BD657A5	386,00	76	BD764AA	150,00	95
A7833GN	1.050,00	89	BD417A2	675,00	104	BD657AA	241,00	76	BD764XG	185,00	38
A7833XG	850,00	32	BD417A5	675,00	104	BD657GN	386,00	76	BD765AA	135,00	96
A7882A2	2.500,00	61	BD417AA	450,00	104	BD658A2	366,00	76	BD765XG	165,00	39
A7882A5	2.500,00	61	BD417GN	675,00	104	BD658A5	366,00	76	BD848AA	160,00	95
A7882GN	2.500,00	61	BD417J4	800,00	104	BD658AA	229,00	76	BD848XG	195,00	38
A7882XG	2.250,00	19	BD418A2	375,00	102	BD658GN	366,00	76	BD849AA	135,00	96
A7883A2	2.950,00	62	BD418A5	375,00	102	BD661A2	467,00	77	BD849XG	165,00	39
A7883A5	2.950,00	62	BD418AA	250,00	102	BD661A5	467,00	77	BD958AA	125,00	91
A7883AA	1.950,00	62	BD418GN	375,00	102	BD661AA	292,00	77	BD958XG	160,00	34
A7883GN	2.950,00	62	BD418J4	500,00	102	BD661GN	467,00	77	BD959AA	165,00	93




Ref. / Ref.	Euro	Blz. / P.	Ref. / Ref.	Euro	Blz. / P.	Ref. / Ref.	Euro	Blz. / P.	Ref. / Ref.	Euro	Blz. / P.
BD959XG	205,00	36	T4575Y2	1.644,00	132	T5003HY	126,00	112, 114, 115	T5239FT	775,00	156
BD960AA	195,00	94	T4575Y3	1.644,00	132	T520201	315,00	111	T5239FV	775,00	156
BD960XG	245,00	37	T4575Y4	1.809,50	132	T5213EO	125,00	165	T5240FR	465,00	154
BD974AA	60,00	90	T4575Y5	1.809,50	132	T5220FR	520,00	154	T5240FS	465,00	154
BD974XG	80,00	33	T4575Y6	1.809,50	132	T5220FS	520,00	154	T5240FT	465,00	154
BE175RO	45,00	55	T4576Y1	1.859,00	132	T5220FT	520,00	154	T5240FV	465,00	154
BE175SI	45,00	55	T4576Y2	1.859,00	132	T5220FV	520,00	154	T5241FR	620,00	156
E253601	250,00	123	T4576Y3	1.859,00	132	T5221FR	570,00	154	T5241FS	620,00	156
E253701	250,00	123	T4576Y4	2.046,00	132	T5221FS	570,00	154	T5241FT	620,00	156
EE23033967	93,20	130, 132,	T4576Y5	2.046,00	132	T5221FT	570,00	154	T5241FV	620,00	156
		134, 136,	T4576Y6	2.046,00	132	T5221FV	570,00	154	T5242FR	725,00	152
		138, 140,	T4577Y1	974,00	130	T5222FR	645,00	156	T5242FS	725,00	152
		141, 142,	T4577Y2	974,00	130	T5222FS	645,00	156	T5242FT	725,00	152
		144, 146	T4577Y3	974,00	130	T5222FT	645,00	156	T5242FV	725,00	152
		152, 155,	T4577Y4	1.071,50	130	T5222FV	645,00	156	T5243FR	955,00	157
		157, 158,	T4577Y5	1.071,50	130	T5223FR	465,00	154	T5243FS	955,00	157
K936467	125,00	152, 155, 157	T4577Y6	1.071,50	130	T5223FS	465,00	154	T5243FT	955,00	157
L6938AA	9,00	72	T4578Y1	1.113,00	130	T5223FT	465,00	154	T5243FV	955,00	157
L6959AA	9,00	72	T4578Y2	1.113,00	130	T5223FV	465,00	154	T5244FR	725,00	156
L6960AA	9,00	72	T4578Y3	1.113,00	130	T5224FR	620,00	156	T5244FS	725,00	156
L6961AA	9,00	72	T4578Y4	1.228,50	130	T5224FS	620,00	156	T5244FT	725,00	156
R0259TI	295,00	141	T4578Y5	1.228,50	130	T5224FT	620,00	156	T5244FV	725,00	156
R0259WG	295,00	141	T4578Y6	1.228,50	130	T5224FV	620,00	156	T5245FR	930,00	157
R0259Y8	295,00	141	T4579Y1	1.261,50	130	T5225FR	675,00	156	T5245FS	930,00	157
R0259Y9	295,00	141	T4579Y2	1.261,50	130	T5225FS	675,00	156	T5245FT	930,00	157
R0263TI	345,00	141	T4579Y3	1.261,50	130	T5225FT	675,00	156	T5245FV	930,00	157
R0263WG	345,00	141	T4579Y4	1.386,50	130	T5225FV	675,00	156	T5246FR	310,00	152
R0263Y8	345,00	141	T4579Y5	1.386,50	130	T5226FR	725,00	156	T5246FS	310,00	152
R0263Y9	345,00	141	T4579Y6	1.386,50	130	T5226FS	725,00	156	T5246FT	310,00	152
R0265TI	455,00	141	T4580Y1	1.426,50	130	T5226FT	725,00	156	T5246FV	310,00	152
R0265WG	455,00	141	T4580Y2	1.426,50	130	T5226FV	725,00	156	T5255DU	450,00	142
R0265Y8	455,00	141	T4580Y3	1.426,50	130	T5227FR	440,00	152	T5255NF	450,00	142
R0265Y9	455,00	141	T4580Y4	1.567,50	130	T5227FS	440,00	152	T5255NG	450,00	142
R0266TI	575,00	141	T4580Y5	1.567,50	130	T5227FT	440,00	152	T5255NH	450,00	142
R0266WG	575,00	141	T4580Y6	1.567,50	130	T5227FV	440,00	152	T5255NV	450,00	142
R0266Y8	575,00	141	T458101	265,00	115	T5228FR	620,00	154	T5255NW	450,00	142
R0266Y9	575,00	141	T4581HY	325,00	115	T5228FS	620,00	154	T5255NX	450,00	142
R0271TI	195,00	140	T458201	225,00	116	T5228FT	620,00	154	T5256DU	500,00	142
R0271WG	195,00	140	T4582HY	365,00	116	T5228FV	620,00	154	T5256NF	500,00	142
R0271Y8	195,00	140	T460401	365,00	122	T5229FR	360,00	152	T5256NG	500,00	142
R0271Y9	195,00	140	T460458	465,00	122	T5229FS	360,00	152	T5256NH	500,00	142
R0503A2	135,00	108	T460501	280,00	122	T5229FT	360,00	152	T5256NV	500,00	142
R0503A5	135,00	108	T460558	380,00	122	T5229FV	360,00	152	T5256NW	500,00	142
R0503A6	95,00	108	T460601	150,00	121	T5230FR	855,00	157	T5256NX	500,00	142
R0503AA	95,00	108	T4606HY	300,00	121	T5230FS	855,00	157	T5257DU	545,00	142
R0503AC	65,00	108	T460701	145,00	120	T5230FT	855,00	157	T5257NF	545,00	142
R0503AW	95,00	108	T4607HY	290,00	120	T5230FV	855,00	157	T5257NG	545,00	142
R0503GN	135,00	108	T460801	140,00	119	T5231FR	480,00	154	T5257NH	545,00	142
R0503J6	135,00	108	T4608HY	280,00	119	T5231FS	480,00	154	T5257NV	545,00	142
R0503JG	95,00	108	T460901	135,00	118	T5231FT	480,00	154	T5257NW	545,00	142
R0503RO	135,00	108	T4609HY	270,00	118	T5231FV	480,00	154	T5257NX	545,00	142
R0503SI	135,00	108	T461001	110,00	117	T5232FR	830,00	156	T5258DU	595,00	142
R0569TI	325,00	140	T4610HY	260,00	117	T5232FS	830,00	156	T5258NF	595,00	142
R0569WG	325,00	140	T461201	275,00	114	T5232FT	830,00	156	T5258NG	595,00	142
R0569Y8	325,00	140	T461258	375,00	114	T5232FV	830,00	156	T5258NH	595,00	142
R0569Y9	325,00	140	T4612HY	358,00	114	T5233FR	520,00	154	T5258NV	595,00	142
R0570TI	325,00	140	T461401	245,00	112	T5233FS	520,00	154	T5258NW	595,00	142
R0570WG	325,00	140	T461458	345,00	112	T5233FT	520,00	154	T5258NX	595,00	142
R0570Y8	325,00	140	T4614HY	345,00	112	T5233FV	520,00	154	T5269DU	520,00	144
R0570Y9	325,00	140	T461501	205,00	113	T5234FR	520,00	152	T5269NF	520,00	144
R0578TI	385,00	140	T461558	305,00	113	T5234FS	520,00	152	T5269NG	520,00	144
R0578WG	385,00	140	T4615HY	345,00	113	T5234FT	520,00	152	T5269NH	520,00	144
R0578Y8	385,00	140	T461601	245,00	115	T5234FV	520,00	152	T5269NV	520,00	144
R0578Y9	385,00	140	T461658	325,00	115	T5235FR	1.035,00	157	T5269NW	520,00	144
R0579TI	385,00	140	T4616HY	345,00	115	T5235FS	1.035,00	157	T5269NX	520,00	144
R0579WG	385,00	140	T461701	205,00	116	T5235FT	1.035,00	157	T5270DU	585,00	146
R0579Y8	385,00	140	T461758	325,00	116	T5235FV	1.035,00	157	T5270NF	585,00	146
R0579Y9	385,00	140	T4617HY	350,00	116	T5236FR	775,00	157	T5270NG	585,00	146
T4573Y1	1.273,00	132	T467601	90,00	111	T5236FS	775,00	157	T5270NH	585,00	146
T4573Y2	1.273,00	132	T467701	90,00	111	T5236FT	775,00	157	T5270NV	585,00	146
T4573Y3	1.273,00	132	T468301	105,00	112, 114, 115	T5236FV	775,00	157	T5270NW	585,00	146
T4573Y4	1.400,00	132	T468358	135,00	112, 114, 115	T5237FR	415,00	154	T5270NX	585,00	146
T4573Y5	1.400,00	132	T4683HY	126,00	112, 114, 115	T5237FS	415,00	154	T5271DU	585,00	144
T4573Y6	1.400,00	132	T472501	125,00	114	T5237FT	415,00	154	T5271NF	585,00	144
T4574Y1	1.459,00	132	T472558	225,00	114	T5237FV	415,00	154	T5271NG	585,00	144
T4574Y2	1.459,00	132	T4725HY	195,00	114	T5238FR	725,00	156	T5271NH	585,00	144
T4574Y3	1.459,00	132	T4890EO	100,00	165	T5238FS	725,00	156	T5271NV	585,00	144
T4574Y4	1.603,50	132	T4891EO	100,00	165	T5238FT	725,00	156	T5271NW	585,00	144
T4574Y5	1.603,50	132	T4892EO	125,00	165	T5238FV	725,00	156	T5271NX	585,00	144
T4574Y6	1.603,50	132	T500301	105,00	112, 114, 115	T5239FR	775,00	156	T5272DU	645,00	146
T4575Y1	1.644,00	132	T500358	135,00	112, 114, 115	T5239FS	775,00	156	T5272NF	645,00	146

Ref. / Ref.	Euro	Blz. / P.	Ref. / Ref.	Euro	Blz. / P.	Ref. / Ref.	Euro	Blz. / P.	Ref. / Ref.	Euro	Blz. / P.
T5272NG	645,00	146	T5513NF	775,00	142	T5577Y1	1.624,00	136	T5609FT	755,00	162
T5272NH	645,00	146	T5513NG	775,00	142	T5577Y2	1.624,00	136	T5609FV	755,00	162
T5272NV	645,00	146	T5513NH	775,00	142	T5577Y3	1.624,00	136	T5610FR	800,00	161
T5272NW	645,00	146	T5513NV	775,00	142	T5577Y4	1.789,00	136	T5610FS	800,00	161
T5272NX	645,00	146	T5513NW	775,00	142	T5577Y5	1.789,00	136	T5610FT	800,00	161
T5275DU	645,00	144	T5513NX	775,00	142	T5577Y6	1.789,00	136	T5610FV	800,00	161
T5275NF	645,00	144	T5514DU	1.045,00	146	T5578Y1	1.406,00	134	T5611FR	635,00	162
T5275NG	645,00	144	T5514NF	1.045,00	146	T5578Y2	1.406,00	134	T5611FS	635,00	162
T5275NH	645,00	144	T5514NG	1.045,00	146	T5578Y3	1.406,00	134	T5611FT	635,00	162
T5275NV	645,00	144	T5514NH	1.045,00	146	T5578Y4	1.547,00	134	T5611FV	635,00	162
T5275NW	645,00	144	T5514NV	1.045,00	146	T5578Y5	1.547,00	134	T5612FR	675,00	162
T5275NX	645,00	144	T5514NW	1.045,00	146	T5578Y6	1.547,00	134	T5612FS	675,00	162
T5276DU	710,00	146	T5514NX	1.045,00	146	T5579Y1	1.839,00	136	T5612FT	675,00	162
T5276NF	710,00	146	T5515DU	725,00	144	T5579Y2	1.839,00	136	T5612FV	675,00	162
T5276NG	710,00	146	T5515NF	725,00	144	T5579Y3	1.839,00	136	T5615FR	755,00	158
T5276NH	710,00	146	T5515NG	725,00	144	T5579Y4	2.026,00	136	T5615FS	755,00	158
T5276NV	710,00	146	T5515NH	725,00	144	T5579Y5	2.026,00	136	T5615FT	755,00	158
T5276NW	710,00	146	T5515NV	725,00	144	T5579Y6	2.026,00	136	T5615FV	755,00	158
T5276NX	710,00	146	T5515NW	725,00	144	T5591FR	620,00	154	T5616FR	715,00	162
T5277DU	775,00	144	T5515NX	725,00	144	T5591FS	620,00	154	T5616FS	715,00	162
T5277NF	775,00	144	T5516Y1	1.322,00	130	T5591FT	620,00	154	T5616FT	715,00	162
T5277NG	775,00	144	T5516Y2	1.322,00	130	T5591FV	620,00	154	T5616FV	715,00	162
T5277NH	775,00	144	T5516Y3	1.322,00	130	T5592FR	645,00	155	T5617FR	950,00	162
T5277NV	775,00	144	T5516Y4	1.322,00	130	T5592FS	645,00	155	T5617FS	950,00	162
T5277NW	775,00	144	T5516Y5	1.322,00	130	T5592FT	645,00	155	T5617FT	950,00	162
T5277NX	775,00	144	T5516Y6	1.322,00	130	T5592FV	645,00	155	T5617FV	950,00	162
T5278DU	1.045,00	146	T5517Y1	1.730,50	132	T5593FR	725,00	155	T5618FR	855,00	162
T5278NF	1.045,00	146	T5517Y2	1.730,50	132	T5593FS	725,00	155	T5618FS	855,00	162
T5278NG	1.045,00	146	T5517Y3	1.730,50	132	T5593FT	725,00	155	T5618FT	855,00	162
T5278NH	1.045,00	146	T5517Y4	1.730,50	132	T5593FV	725,00	155	T5618FV	855,00	162
T5278NV	1.045,00	146	T5517Y5	1.730,50	132	T5594FR	450,00	160	T5619FR	900,00	162
T5278NW	1.045,00	146	T5517Y6	1.730,50	132	T5594FS	450,00	160	T5619FS	900,00	162
T5278NX	1.045,00	146	T5536EO	385,00	165	T5594FT	450,00	160	T5619FT	900,00	162
T5281DU	125,00	148	T5537EO	405,00	165	T5594FV	450,00	160	T5619FV	900,00	162
T5282DU	135,00	148	T5538EO	425,00	165	T5595FR	500,00	160	T5635BJ	55,00	158, 161, 163
T5283DU	145,00	148	T5539EO	555,00	165	T5595FS	500,00	160	T5635FR	55,00	158, 161, 163
T5284DU	155,00	148	T5540EO	595,00	165	T5595FT	500,00	160	T5635FS	55,00	158, 161, 163
T5285DU	175,00	148	T5541EO	655,00	165	T5595FV	500,00	160	T5635FT	55,00	158, 161, 163
T5286DU	185,00	148	T556101	1.075,00	125	T5596FR	425,00	160	T5635FV	55,00	158, 161, 163
T5287DU	195,00	148	T5561V2	1.575,00	125	T5596FS	425,00	160	T5672FR	830,00	155
T5321DU	165,00	148	T556201	1.575,00	126, 127	T5596FT	425,00	160	T5672FS	830,00	155
T5326XG	45,00	142, 144,	T5562V2	1.750,00	126, 127	T5596FV	425,00	160	T5672FT	830,00	155
T5326YE	45,00	142, 144,	T5570FR	620,00	155, 155	T5597FR	355,00	158	T5672FV	830,00	155
T533001	375,00	112	T5570FS	620,00	155	T5597FS	355,00	158	T5682Y1	844,00	138
T533058	475,00	112	T5570FT	620,00	155	T5597FT	355,00	158	T5682Y2	844,00	138
T5330HY	415,00	112	T5571FR	675,00	155	T5597FV	355,00	158	T5682Y3	844,00	138
T533401	150,00	121	T5571FS	675,00	155	T5598FR	600,00	160	T5682Y4	941,00	138
T5334HY	300,00	121	T5571FT	675,00	155	T5598FS	600,00	160	T5682Y5	941,00	138
T533501	145,00	120	T5571FV	675,00	155	T5598FT	600,00	160	T5682Y6	941,00	138
T5335HY	290,00	120	T5572Y1	954,00	134	T5598FV	600,00	160	T5683Y1	874,00	138
T533601	140,00	119	T5572Y2	954,00	134	T5599FR	555,00	160	T5683Y2	874,00	138
T5336HY	280,00	119	T5572Y3	954,00	134	T5599FS	555,00	160	T5683Y3	874,00	138
T533701	135,00	118	T5572Y4	1.051,00	134	T5599FT	555,00	160	T5683Y4	971,00	138
T5337HY	270,00	118	T5572Y5	1.051,00	134	T5600FR	305,00	158	T5683Y5	971,00	138
T533801	150,00	121	T5572Y6	1.051,00	134	T5600FS	305,00	158	T5684Y1	944,00	138
T5338HY	300,00	121	T5573Y1	1.093,00	134	T5600FT	305,00	158	T5684Y2	944,00	138
T533901	145,00	120	T5573Y2	1.093,00	134	T5600FV	305,00	158	T5684Y3	944,00	138
T5339HY	290,00	120	T5573Y3	1.093,00	134	T5601FR	675,00	161	T5684Y4	1.041,00	138
T534001	140,00	119	T5573Y4	1.208,00	134	T5601FS	675,00	161	T5684Y5	1.041,00	138
T5340HY	280,00	119	T5573Y5	1.208,00	134	T5601FT	675,00	161	T5684Y6	1.041,00	138
T534101	135,00	118	T5573Y6	1.208,00	134	T5601FV	675,00	161	T5685Y1	1.083,00	138
T5341HY	270,00	118	T5574Y1	1.253,00	136	T5602FR	600,00	160	T5685Y2	1.083,00	138
T534201	150,00	121	T5574Y2	1.253,00	136	T5602FS	600,00	160	T5685Y3	1.083,00	138
T5342HY	300,00	121	T5574Y3	1.253,00	136	T5602FT	600,00	160	T5685Y4	1.198,00	138
T534301	145,00	120	T5574Y4	1.380,00	136	T5602FV	600,00	160	T5685Y5	1.198,00	138
T5343HY	290,00	120	T5574Y5	1.380,00	136	T5605FR	555,00	160	T5685Y6	1.198,00	138
T534401	140,00	119	T5574Y6	1.380,00	136	T5605FS	555,00	160			
T5344HY	280,00	119	T5575Y1	1.439,00	136	T5605FT	555,00	160			
T534501	135,00	118	T5575Y2	1.439,00	136	T5605FV	555,00	160			
T5345HY	270,00	118	T5575Y3	1.439,00	136	T5607FR	450,00	160			
T536701	1.575,00	126, 127	T5575Y4	1.583,00	136	T5607FS	450,00	160			
T5367V2	1.750,00	126, 127	T5575Y5	1.583,00	136	T5607FT	450,00	160			
T536801	1.575,00	126, 127	T5575Y6	1.583,00	136	T5607FV	450,00	160			
T5368V2	1.750,00	126, 127	T5576Y1	1.221,00	134	T5608FR	455,00	158			
T536901	1.075,00	125	T5576Y2	1.221,00	134	T5608FS	455,00	158			
T5369V2	1.575,00	125	T5576Y3	1.221,00	134	T5608FT	455,00	158			
T537001	1.075,00	125	T5576Y4	1.366,00	134	T5608FV	455,00	158			
T5370V2	1.575,00	125	T5576Y5	1.366,00	134	T5609FR	755,00	162			
T5513DU	775,00	142	T5576Y6	1.366,00	134	T5609FS	755,00	162			



Singular Solutions

Sustainable by design



 Ideal Standard

 Singular™
from Ideal Standard



Ideal Standard

WWW.IDEALSTANDARD.BE

Ideal Standard Produktions-GmbH

Corporate Village - Frame 21 Building

Da Vinci laan 2

1935 Zaventem

Tel.: +32 (0)2 325 66 00

Fax: +32 (0)2 325 66 01

E-mail: isbelgium@idealstandard.com

Commerciële dienst - Service commercial

Tel.: +32 (0)2 325 66 10

E-mail: isbelgium.orders@idealstandard.com

Dienst na verkoop - Service après-vente

Tel.: +32 (0)2 325 66 33

E-mail: isaftersalesbelgium@idealstandard.com



Om druktechnische redenen kunnen bij afzonderlijke afbeeldingen kleurafwijkingen optreden. Constructie-, maat- en designwijzigingen worden voorbehouden.

Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk.

Pour des raisons liées à la technique d'impression, certaines illustrations peuvent présenter des différences de couleurs. Sous réserve de modifications de construction, dimensions et design.

Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs d'impression.